

dmosin-instal.odgrom
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1			Element 1		
1.1	KNR 0403 1138-0300		Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie	60,0000	szt.
			Przedmiar 60,0000		
1.2	KNR 0403 1139-0300		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie.przewód poziomy o przekroju do 120 mm2 z pręta	100,0000	m
			Przedmiar 100,0000		
1.3	KNR 0403 1139-0600		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie.przewód pionowy o przekroju do 120 mm2 z płaskownika	60,0000	m
			Przedmiar 60,0000		
1.4	KNR 0508 0604-0300		Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim pokrytym papa na betonie	120,0000	m
			Przedmiar 120,0000		
1.5	KNR 0508 0607-0200		Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach,podłoże z cegły, wykonanie otworu ręcznie,pręt o średnicy do 10 mm analogia -wciągane do rurek	60,0000	m
			Przedmiar 60,0000		
1.6	KNR 0508 0618-0100		Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych,krzyżowych	15,0000	szt.
			Przedmiar 15,0000		
1.7	KNR 0508 0619-0200		Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej lub odgromowej	2,0000	szt.
			Przedmiar 2,0000		
1.8	KNR 0508 0619-0600		Montaż złączy kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej,połączenie drut - płaskownik	5,0000	szt.
			Przedmiar 5,0000		
1.9	KNR 0403 1010-0500		Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu gipsowym lub gazobetonowym,objętość do 1,00 dm3	5,0000	szt.
			Przedmiar 5,0000		
1.10	KNR 0508 0404-0100		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg,wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie w gotowych otworach	5,0000	szt.
			Przedmiar 5,0000		
1.11	KNR 0508 0111-0100		Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na gotowym podłożu	50,0000	m
			Przedmiar 50,0000		