

## ERRATA DO PROJEKTU BUDOWALNEGO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI DMOSIN PIERWSZY, DMOSIN DRUGI, OSINY – ETAP III, GMINA DMOSIN

Zgodnie z Art. 36a punkt 5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane zmienia się średnicę i materiał kanałów grawitacyjnych:

- pomiędzy węzłami g30-g29d z 200PVC-U na 225PE oraz między węzłami g29d-g29 z 200PE na 225PE (rysunek PB-IS-01),
- między węzłami g4-3gd z 200PVC-U na 225PE oraz między węzłami 3gd-3g z 200PE na 225PE (rysunek PB-IS-02),
- między węzłami DP3(ist)-r1 z 200PE na 225PE (rysunek PB-IS-02),

tym samym zmienia się łączne zestawienie długości i materiałów w opisie technicznym do niniejszego projektu – punkt 6. „Kanały i przewody”, które przybiera postać:

- kanał ścieków grawitacyjnych – Ø 200 mm, PVC, L = 1 467,90 m,
- kanał ścieków grawitacyjnych – Ø 225 mm, PE, L = 40,30 m,

Zgodnie z ww. artykułem zmianie ulegają również odcinki (rysunek PB-IS-02), na których zastosować należy materiał 160PE SDR17, a nie 160 PVC-U klasy S (SDR34,SN8)/lite.

Węzły podano poniżej:

g6d-g6g,  
g7d-g7g,  
g9d-g9.1a,  
g10d-g10g,  
g12d-g12.1a,  
g14d-g14g,  
g16d-g16g,  
g17d-g17g,  
g18d-g18g,  
8ga-8ga.1  
r2d-r2.1

tym samym zmienia się łączne zestawienie długości i materiałów w opisie technicznym do niniejszego projektu – punkt 6. „Kanały i przewody”, które przybiera postać:

- kanalizacja ścieków sanitarnych – Ø160 mm, PCV, L = 238,80 m
- kanalizacja ścieków sanitarnych – Ø160 mm, PE, L = 125,80 m