

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej.
ADRES INWESTYCJI : Nagawki, 95-061 Dmosin
INWESTOR : Gmina Dmosin
ADRES INWESTORA : Dmosin 9, 95-061 Dmosin
DATA OPRACOWANIA : 03.01.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.01.2022

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOCIEPLENIE DACHU ISTNIEJĄCEGO			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		259.4+177+20.25	m ²	456.650	
				RAZEM	456.650
2 d.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm z tarte na ostro	m ²		
		259.4+177	m ²	436.400	
				RAZEM	436.400
3 d.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		259.4+177	m ²	436.400	
				RAZEM	436.400
4 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 25cm EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		259.4	m ²	259.400	
				RAZEM	259.400
5 d.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10cm EPS100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		177	m ²	177.000	
				RAZEM	177.000
6 d.1	KNR-W 2-02 0608-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m ²		
		20.25	m ²	20.250	
				RAZEM	20.250
7 d.1	KNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		259.4+177+20.25	m ²	456.650	
				RAZEM	456.650
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, parapetów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		38.93*0.53+39.67*0.25+53.6*0.25	m ²	43.950	
				RAZEM	43.950
9 d.1	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2*3.3+4.3+4+2	m	16.900	
				RAZEM	16.900
10 d.1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21.80+16.50+15.30	m	53.600	
				RAZEM	53.600
11 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m ²		
		38.93*0.53+39.67*0.25+53.6*0.25	m ²	43.950	
				RAZEM	43.950
12 d.1	KNR 4-01 0414-11	Montaż desek czołowych	m		
		16.15+4.15+2.88+5.37+21.65	m	50.200	
				RAZEM	50.200
13 d.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej	m ²		
		38.93*0.53+39.67*0.25+53.6*0.25	m ²	43.950	
				RAZEM	43.950
14 d.1	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		2*3.3+4.3+4+2	m	16.900	
				RAZEM	16.900
15 d.1	KNR K-05 0301-03	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		21.80+16.50+15.30	m	53.600	
				RAZEM	53.600
16 d.1	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
17 d.1	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
18 d.1		Wentylacja połaci dachowych	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	wycena indywidualna	Ułożenie siatki w rynnach	m		
		21.80+16.50+15.30	m	53.600	
				RAZEM	53.600
2		TERMONODERNIZACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
2.1	45450000-6	WYKONANIE OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
20 d.2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników stalowych	m		
		(1.75*7)+1.5+(0.63*2)+0.7+(1.55*2)+2.1+0.65	m	21.560	
				RAZEM	21.560
21 d.2.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
		1.65*2.27*4+1.65*2.18*3+2.08*2.20+(1.21*2.27)*2+(0.9*2.27)*2+2.07*2.27*2+1.46*2.3+1.4*1.12+0.53*0.53*2+0.6*0.6+1.45*1.45+2.0*1.45+1.45*1.45+0.9*2.1*2+0.56*0.83	m ²	66.524	
				RAZEM	66.524
22 d.2.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		422.34-66.524	m ²	355.816	
				RAZEM	355.816
23 d.2.1	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		32.74+16.75+11.09+4.10+15.29+3.05+6.36+9.60	m	98.980	
				RAZEM	98.980
24 d.2.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
		422.34-66.524	m ²	355.816	
				RAZEM	355.816
25 d.2.1	KNR 0-17 2609-05	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu	szt.		
		4*(422.34-66.524)	szt.	1423.264	
				RAZEM	1423.264
26 d.2.1	KNR 0-17 2609-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m ²		
		0.3*((1.65+2.27*2)*4+(1.65+2.18*2)*3+2.08+2.20*2+(1.21+2.27*2)*2+(0.9+2.27*2)*2+2.07+2.27*2+1.46+2.3*2+1.4+1.12*2+(0.53+0.53*2)*2+0.6+(0.6*2)+1.45+1.45+2.0*1.45+1.45*1.45*2+(0.9+2.1*2)*2+0.56+0.83*2)	m ²	34.610	
				RAZEM	34.610
27 d.2.1	KNR 0-28 2625-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		422.34-66.524	m ²	355.816	
				RAZEM	355.816
28 d.2.1	KNR 0-28 2625-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		0.3*((1.65+2.27*2)*4+(1.65+2.18*2)*3+2.08+2.20*2+(1.21+2.27*2)*2+(0.9+2.27*2)*2+2.07+2.27*2+1.46+2.3*2+1.4+1.12*2+(0.53+0.53*2)*2+0.6+(0.6*2)+1.45+1.45+2.0*1.45+1.45*1.45*2+(0.9+2.1*2)*2+0.56+0.83*2)	m ²	34.610	
				RAZEM	34.610
29 d.2.1	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3.65+7.2*4+1.71+2.27*2+0.7*4+1.48*2+1.69+2.23*2+1.45*4+1.26*2+2.13*2+1.07	m	64.260	
				RAZEM	64.260
30 d.2.1	KNR 0-33 0118-08	Montaż profili elewacyjnych - parapetów	m		
		(1.75*7)+1.5+(0.63*2)+0.7+(1.55*2)+2.1+0.65	m	21.560	
				RAZEM	21.560
31 d.2.1	KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowo-silikatowy tynków o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		422.34-66.524	m ²	355.816	
				RAZEM	355.816
32 d.2.1	KNR 0-23 0933-02 0933-07	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikonowo-silikatowy tynków o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchni poziome z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 100 cm	m ²		
		422.34-66.524	m ²	355.816	
				RAZEM	355.816
2.2		IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
33 d.2.2	KNR 4-01 0104-03	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV	m ³		
		0.5*0.5*(32.74+16.75+11.09+4.10+15.29+3.05+6.36+9.60)	m ³	24.745	
				RAZEM	24.745

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2.2	KNR 0-25 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 0.5*(32.74+16.75+11.09+4.10+15.29+3.05+6.36+9.60)	m ² m ²	 49.490	
				RAZEM	49.490
35 d.2.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 87.33	m ² m ²	 87.330	
				RAZEM	87.330
36 d.2.2	KNR 0-41 0107-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu 87.33	m ² m ²	 87.330	
				RAZEM	87.330
37 d.2.2	KNR 0-41 0115-02	Docieplenie ścian piwnic płytami styropianowymi mocowanymi całopowierzchniowo 87.33	m ² m ²	 87.330	
				RAZEM	87.330
38 d.2.2	KNR 0-28 2625-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 87.33	m ² m ²	 87.330	
				RAZEM	87.330
39 d.2.2	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni 0.5*(32.74+16.75+11.09+4.10+15.29+3.05+6.36+9.60)	m ² m ²	 49.490	
				RAZEM	49.490
40 d.2.2	KNR 5 0702-05	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 0.5*0.5*(32.74+16.75+11.09+4.10+15.29+3.05+6.36+9.60)	m ³ m ³	 24.745	
				RAZEM	24.745
41 d.2.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 87.33	m ² m ²	 87.330	
				RAZEM	87.330
2.3		RUSZTOWANIA			
42 d.2.3	KNR 2-02 1604-01/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8 m - ekstrapolacja 422.34	m ² m ²	 422.340	
				RAZEM	422.340
43 d.2.3	KNR AT-05 1663-04 z.sz. 4.9	Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szerokości 1,09 m 422.34	m ² m ²	 422.340	
				RAZEM	422.340
2.4		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
44 d.2.4	KNR 4-04 1006-03	Demontarz skrzydeł drzwiowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.2.4	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46 d.2.4	KNR 4-04 1006-02	Demontarz skrzydeł okiennych 50	szt. szt.	 50.000	
				RAZEM	50.000
47 d.2.4	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (okna) 1.65*2.27*4+1.65*2.18*3+2.08*2.20+(1.21*2.27)*2+(0.9*2.27)*2+2.07*2.27*2+1.4*1.12+0.53*0.53*2+0.6*0.6+1.45*1.45+2.0*1.45+1.45*1.45+0.56*0.83	m ² m ²	 59.386	
				RAZEM	59.386
48 d.2.4	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne 1.46*2.10+0.9*2.1*2	m ² m ²	 6.846	
				RAZEM	6.846
49 d.2.4	KNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m ² 1.65*2.27*4+1.65*2.18*3+2.08*2.20+(1.21*2.27)*2+(0.9*2.27)*2+2.07*2.27*2+1.4*1.12+0.53*0.53*2+0.6*0.6+1.45*1.45+2.0*1.45+1.45*1.45+0.56*0.83	m ² m ²	 59.386	
				RAZEM	59.386
50 d.2.4	wycena indywidualna	Demontaż starych krat i montaż nowych krat wraz z zakupem na uprzednio przygotowanym miejscu 0.6*0.6+2.0*1.45+1.45*1.45	m ² m ²	 5.363	
				RAZEM	5.363
3		ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
51 d.3.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
52 d.3.1	KNR 4-04 1006-03	Demontarz skrzydeł drzwiowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
53 d.3.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1.45*1.45+2.0*1.45+0.6*0.6	szt.	5.363	
				RAZEM	5.363
54 d.3.1	KNR 4-04 0305-02	Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyt stropowej do 15 cm	m ³		
		3*0.16*1.20*0.2	m ³	0.115	
				RAZEM	0.115
55 d.3.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.23*0.16*2.1*3	m ²	0.232	
				RAZEM	0.232
56 d.3.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
		(19.534*0.11+1.68*0.08+0.551)*1.1	m ³	3.118	
				RAZEM	3.118
57 d.3.1	KNR 4-01 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 30 km	m ³		
		(19.534*0.11+1.68*0.08+0.551)*1.1	m ³	3.118	
				RAZEM	3.118
58 d.3.1		Koszt utylizacji gruzu	m ³		
		(19.534*0.11+1.68*0.08+0.551)*1.1	m ³	3.118	
				RAZEM	3.118
59 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		163.70	m ²	163.700	
				RAZEM	163.700
60 d.3.1	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie paneli wraz z rusztem drewnianym	m ²		
		2.7*3.81+3.32+2.1+2.1+36	m ²	53.807	
				RAZEM	53.807
61 d.3.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		2.7*(1.37+1.37+3.79)	m ²	17.631	
				RAZEM	17.631
3.2		ROBOTY PODŁOGOWE			
62 d.3.2	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		(163.7+16.09)*0.05	m ³	8.990	
				RAZEM	8.990
63 d.3.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		163.7+16.09	m ²	179.790	
				RAZEM	179.790
64 d.3.2	NNRNKB 202 1119-02	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 5x5 cm na papierze na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		16.09	m ²	16.090	
				RAZEM	16.090
65 d.3.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		163.7	m ²	163.700	
				RAZEM	163.700
3.3		OBSADZENIE DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ			
66 d.3.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
67 d.3.3	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
		0.9*2.0*4+0.7*2.0*2+0.8*2.0+0.7*1.80	m ²	12.860	
				RAZEM	12.860
3.4		ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE I WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		373.98	m ²	373.980	
				RAZEM	373.980
69 d.3.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi	m ²		
		1.65*2.27*4+1.65*2.18*3+2.08*2.20+(1.21*2.27)*2+(0.9*2.27)*2+2.07*2.27*2+1.46*2.3+1.4*1.12+0.53*0.53*2+0.6*0.6+1.45*1.45+2.0*1.45+1.45*1.45+0.9*2.1*2+0.56*0.83+0.7*2*5+(0.9*2.0*3+0.8*2.0+0.6*2.0)*2	m ²	89.924	
				RAZEM	89.924
70 d.3.4	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		87.18	m ²	87.180	
				RAZEM	87.180
71 d.3.4	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi wodoodpornymi	m ²		
		36+3.32+2.1+2.1	m ²	43.520	
				RAZEM	43.520
72 d.3.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ²	m ²		
		2.7*(43.64+52.46+38.32+10.32+10.08+5.82+12.36)+(373.98-3.06-9.29)	m ²	828.730	
				RAZEM	828.730
73 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2.7*(43.64+52.46+38.32+10.32+10.08+5.82+12.36)+(373.98-3.06-9.29)	m ²	828.730	
				RAZEM	828.730
74 d.3.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe ŚCIANY	m ²		
		2.7*(43.64+52.46+38.32+10.32+10.08+5.82+12.36)	m ²	467.100	
				RAZEM	467.100
75 d.3.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome SUFITY	m ²		
		(373.98-3.06-9.29)	m ²	361.630	
				RAZEM	361.630
76 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 5 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2.7*(43.64+52.46+38.32+10.32+10.08+5.82+12.36)	m ²	467.100	
				RAZEM	467.100
77 d.3.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 5mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		163.70+2.10+40.21+16.09+3.32+2.10	m ²	227.520	
				RAZEM	227.520
78 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian sufitów	m ²		
		2.7*(43.64+52.46+38.32+10.32+10.08+5.82+12.36)+(373.98-3.06-9.29)	m ²	828.730	
				RAZEM	828.730
79 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.7*(43.64+52.46+38.32+10.08+5.82+12.36)	m ²	439.236	
				RAZEM	439.236
80 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		(373.98-3.06-9.29)	m ²	361.630	
				RAZEM	361.630
81 d.3.4	KNR-W 4-01 1206-09	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
		29*1.2	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
82 d.3.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksową starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.7*10.32	m ²	27.864	
				RAZEM	27.864
83 d.3.4	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z konglomeratu 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
84 d.3.4	wycena indywidualna	Zakup podokienników	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3.5		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
85 d.3.5	KNR 4-03 1135-03	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półtermetycznych z podłoża nie betonowego	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR-W 5-08 d.3.5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
87	KNR-W 5-08 d.3.5 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku 3x1,5mm ² (oświetlenie)	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
88	KNR 5-08 d.3.5 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
89	KNR 5-08 d.3.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych (kinkiety)	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNR-W 4-03 d.3.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.		
		24	pomiar.	24.000	
				RAZEM	24.000
91	KNR-W 4-03 d.3.5 1208-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		24	pomiar	24.000	
				RAZEM	24.000
92	KNR-W 4-03 d.3.5 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowym	pomiar		
		24	pomiar	24.000	
				RAZEM	24.000
93	KNR-W 4-03 d.3.5 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR-W 4-03 d.3.5 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		WYKONANIE NOWYCH NADPROŻY			
95	KNR 4-01 d.4 0312-01	Przesklepienie otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m		
		3*1.2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
96	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do IPE 140 mm	m		
		3*1.2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
97	KNR 5-08 d.4 0807-08	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 5 mm śr. do 14 mm	szt.		
		3*4	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
98	KNR 4-01 d.4 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		3*1.2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
99	KNR 4-01 d.4 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do IPE 140 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
100	KNR 2-02 d.4 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m ²		
		0.16*3*1.2*3	m ²	1.728	
				RAZEM	1.728
5		OPASKA Z KOSTKI BETONOWEJ I CHODNIK			
101	KNR 2-01 d.5 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		216.10*0.4	m ³	86.440	
				RAZEM	86.440
102	KNNR 6 d.5 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²		
		Krotność = 3	m ²	216.100	
		216.10		RAZEM	216.100
103	KNNR 6 d.5 0109-02	Podbudowy betonowe gr.14 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
		216.10	m ²	216.100	
				RAZEM	216.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km (75.6)*1.2	m ³ m ³	90.720	
				RAZEM	90.720
105	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km (75.6)*1.2	m ³ m ³	90.720	
				RAZEM	90.720
106	KNNR 6 d.5 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 135.67+1.79+5.15	m m	142.610	
				RAZEM	142.610
107	KNNR 6 d.5 0502-03	Plac z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 226.54	m ² m ²	226.540	
				RAZEM	226.540
6		POCHYLNIA I SCHODY ZEWNĘTRZNE			
108	KNR 4-04 d.6 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości 8 cm (9.08+85.43)*0.3	m ³ m ³	28.353	
				RAZEM	28.353
109	KNR 4-04 d.6 0303-05	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 1.69*(13.65+6.51)*0.30	m ³ m ³	10.221	
				RAZEM	10.221
110	KNR 2-01 d.6 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) (19.11+85.43)*0.4	m ³ m ³	41.816	
				RAZEM	41.816
111	KNR 2-31 d.6 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (226.64)	m ² m ²	226.640	
				RAZEM	226.640
112	KNR 2-31 d.6 0407-04 analogia	Palisada betonowa wymiarach 11x16,5x60 do 120cm cm na podsypce piaskowej wypełnieniem spoin zaprawą cementową 9.0*2+6.30+2.20+13.65*4+2.34+3	m m	86.440	
				RAZEM	86.440
113	KNR 2-31 d.6 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (19.11+85.43)	m ² m ²	104.540	
				RAZEM	104.540
114	KNR 2-31 d.6 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (19.11+85.43)	m ² m ²	104.540	
				RAZEM	104.540
115	KNR-W 2-02 d.6 1208-03	Balustrady na wspornikach ze stali 18*2+2.20+6.28	m m	44.480	
				RAZEM	44.480
7		DASZEK NAD WEJŚCIEM			
116	d.7 wycena indywidualna	Daszek nad wejściem głównym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		ŁAZIENKI I KUCHNIA			
8.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
117	KNR 4-01 d.8.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.7*(38.32+6.10+6.1+7.32)	m ² m ²	156.168	
				RAZEM	156.168
118	KNR-W 4-01 d.8.1 0819-05	Rozebranie posadzek (terakota) 3.32+2.1+2.1	m ² m ²	7.520	
				RAZEM	7.520
119	KNR 4-01 d.8.1 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu (19.534*0.11+1.68*0.08+0.551)*1.1	m ³ m ³	3.118	
				RAZEM	3.118
120	KNR 4-01 d.8.1 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 30 km (19.534*0.11+1.68*0.08+0.551)*1.1	m ³ m ³	3.118	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	d.8.1	Koszt utylizacji gruzu	m ³	RAZEM	3.118
		(19.534*0.11+1.68*0.08+0.551)*1.1	m ³	3.118	
				RAZEM	3.118
8.2		ROBOTY PODŁOGOWE I WYKOŃCZENIOWE			
122	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.8.2	202 1134-01	4.07+6.21+1.1+25.54+6.01+2.17	m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
123	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 4 mm zaprawy klejowej	m ²		
d.8.2	1111-03 1111-09	3.32+2.1+2.1+2	m ²	9.520	
				RAZEM	9.520
124	KNR 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej	m ²		
d.8.2	0803-02	2.7*(38.32+6.10+6.1+7.32)	m ²	156.168	
				RAZEM	156.168
125		Akcesoria łazienkowe tj. lustro, uchwyt na papier toaletowy, haczyk na ręcznik, dozownik do mydła, pojemnik na ręczniki papierowe	szt		
d.8.2	wycena indywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8.3		INSTALACJA KANALIZACYJNA			
126	KNR 4-02	Demontaż wanny	kpl.		
d.8.3	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.8.3	0235-06	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
128	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.8.3	0235-08	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
129	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.8.3	0230-04	2.5+4.0	m	6.500	
				RAZEM	6.500
130	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.8.3	0208-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
131	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.8.3	0208-05	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
132	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt	kpl.		
d.8.3	0224-03	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
133	KNR 2-15	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.8.3	0221-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
134		Wykonanie pionów kanalizacyjnych wraz z wywiewkami	szt		
d.8.3		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
8.4		INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
135	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.8.4	0115-01	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
136		Montaż termy elektrycznej 120l	szt		
d.8.4	wycena indywidualna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9		WYPOSARZENIE			
137		Stół z basenem 1 komorowym	szt		
d.9	wycena indywidualna				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
138	wycena indywidualna	Lustro montowane do ściany 80x190	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
139	wycena indywidualna	Baterie zlewozmywakowe z giętą wylewką	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
140	wycena indywidualna	Stół roboczy	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000