

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m ²]
11	Antresola	gres	40,81


- UWAGI:**
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm² do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
 - Przewody ułożyć:
a) w pomieszczeniach antresoli w rurach PVCø22, na uchwyłach rurowych U22,
 - Oprawy wewnętrzne mocować na suficie.
 - Wyłączniki do opraw znajdują się na parterze.
 - Projekt standardowy – układ sieci TN–C.
 - Oprawę zewnętrzną H mocować maksymalnie wysoko na ścianie

LEGENDA:

	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TCW 095/236, 2x36W
	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA TCW 095/218, 2x18W
	RURA PVC
	OPRAWA HALOGENOWA C-82P 500W
	WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T

±0,00 = 137,65

TN–C



UWAGA: Rys. opracowano w/g warunków technologicznych fy BIO–TECH

BIOPROJEKT
Grzegorz Jaśki
97-310 Moszczenica, ul. Fabryczna 26
(044) 616-97-72; bioprojekt@interia.pl