

Poznań, dn. 25.11.2010r

Sz.P.

WÓJT Jarosław Pietrzak

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14

63-330 Dobrzyca

Dotyczy: przetarg nieograniczony „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca”

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca” prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

1. Proszę podać w jaki sposób Zamawiający przewiduje podłączenie do kanałów głównych przykanalików (przyłączy kanalizacyjnych) tzn. czy przy pomocy trójnika 90° (tak zakłada dokumentacja projektowa), czy zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami, przez trójnik 45° dodatkowo stosując kolano 45°.
2. W STWiOR zakłada się zastosowanie do budowy sieci i przyłączy rury PVC z wydłużonym kielichem, powszechnie natomiast (i takie też są zastosowane w projekcie) do budowy sieci kanalizacyjnych stosuje się rury PCV ze standardową długością kielicha (spełniające wszelkie wymagania wytrzymałościowe). Czy w takim razie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PCV klasy S SDR 34



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE



Gmina Dobrzyca
ul. Rynek 14
63-330 Dobrzyca
tel./fax (062) 741-30-13



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Dobrzyca, 25.11.2010 r.

ZPI.341- 18/ 10

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków na terenie miejscowości Dobrzyca”

Urząd Gminy w Dobrzycy przesłała odpowiedzi na zadane pytania.

Ad. 1

Zamawiający ustala podłączenie przykanalików za pomocą trójkąta 45° i kolano 45°.

Ad. 2

Zamawiający ustala skosowanie rur PVC – u klasy S SDR 34 lite (kielich standardowy).

Otrzymują:

1/ Adresat w/w

2/ a/a