Kosztorys ofertowy

Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Data:	2010-12-30
Budowa:	63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10
Obiekt/Rodzaj robót:	Sala Wiejska w Dobrzycy
Zamawiający:	Gminne Centrum Kultury 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10
Jednostka opracowująca kosztorys:	mgr inż. Krzysztof Kowalski

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		30,485		
2 KNR 401/354/4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		1,000		
3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		7,500		
4 KNR 1901/1020/5 Demontaż obudowy grzejników	m2		16,000		
5 Kalkulacja własna Rozbiórka ścianki z płyty g-k	m2		5,018		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Wymiana okien i drzwi, wymiana parapetów wewnętrznch i zewnętrznych					
6 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		4,885		
7 KNR 19/930/11 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z pełną obróbką osadzenia. Stolarka okienna: PCV profil 5-komorowy ,U okna <1.5 W/m2K, szklenie szkłem zespolonym U<=1,1W/m2K, Kolor stolarki biały, Stolarkę wyposażyć w nawiewniki automatyczne, okucia obwiedniowe, Wymiar stolarki w licu ściany od strony zewnętrznej	m2		17,250		
8 Kalkulacja własna Dostawa i montaż nawiewników podokiennych typu NS2 firmy STAR WENT lub równoważne, z filtrem powietrza	kpl		5,000		
9 KNR 2-02w97 1040-02 Drzwi aluminiowe z naświetlem szklonym szybą bezpieczną, osadzone na kotwach, profil "ciepły", U<1,5W/m2K. Wyposażyć w dwa zamki patentowe, samozamykacz	m2		3,450		
10 KNR 2-02w97 1040-02 Drzwi aluminiowe z naświetlem szklonym szybą bezpieczną, osadzone na kotwach, wewnętrzne. Wyposażyć w dwa zamki patentowe, samozamykacz	m2		4,050		
11 KNNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety z płyt MDF kolor	m		7,500		
12 KNR 202/923/4 Wykonanie spadków pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyrównanie pod parapetami zewnętrznymi	m2		1,125		
13 ORGB 202/541/2 Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej farbą poliestrową w kolorze brązowym(RAL 8017)	m2		1,875		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne					
14 KNR 2-02w97 0809-05 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25˙cm, uzupełnienia tynków wokół ościeży i parapetów	m2		18,845		
15 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)	m2		10,080		
16 KNR 401/1202/8 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2		63,050		
17 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb		49,200		
18 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		72,294		
19 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Farba winylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.	m2		72,294		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 Roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne					
20 KNR 202/902/3 Tynki zwykłe kategorii˙III, ościeża o szerokości do 15˙cm, ręcznie	m2		5,490		
21 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	m2		7,805		
22 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		15,954		

Tabela elementów scalonych

	Nazwa elementu	Wartość z narzutami
1	Roboty rozbiórkowe	
2	Wymiana okien i drzwi, wymiana parapetów wewnętrznch i zewnętrznych	
3	Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne	
4	Roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne	