Przedmiar robót

Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Data:	2010-12-30
Budowa:	63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10
Obiekt/Rodzaj robót:	Sala Wiejska w Dobrzycy
Zamawiający:	Gminne Centrum Kultury 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10
Jednostka opracowująca kosztorys:	mgr inż. Krzysztof Kowalski

Sprawdzający: .....

Zamawiający: Wykonawca:

....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy					
1 Roboty rozbiórkowe					
1 KNR 401/354/5					
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2					
okna	1.5*2.85*5	= 21,375000			
drzwi	2.20*2.30	= 5,060000			
	1,80*2,25	= 4,050000			
		Ogółem: 30,485	30,485		m2
2 KNR 401/354/4					
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2			1,000		szt.
3 KNR 401/354/11					
Wykucie z muru podokienników drewnianych					
	1,50*5	= 7,500000			
		Ogółem: 7,500	7,500		m
4 KNR 1901/1020/5					
Demontaż obudowy grzejników			16,000		m2
5 Kalkulacja własna					
Rozbiórka ścianki z płyty g-k					
	2,23*2,25	= 5,017500			
		Ogółem: 5,018	5,018		m2

	Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
2	**Wymiana okien i drzwi, wymiana parapetów wewnętrznch i zewnętrznych**			
6	KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego Przy oknach 1,80*0,55*0,42*5 = 2,079000 Przy drzwiach 0,70*2,30*0,42 = 0,676200 0,90*2,30*0,42 = 0,869400 Zmniejszenie drzwi z holu na salę 2,23*2,26*0,25 = 1,259950 Ogółem: 4,885	4,885		m3
7	KNR 19/930/11 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - z pełną obróbką osadzenia. Stolarka okienna: PCV profil 5-komorowy ,U okna <1.5 W/m2K, szklenie szkłem zespolonym U<=1,1W/m2K, Kolor stolarki biały, Stolarkę wyposażyć w nawiewniki automatyczne, okucia obwiedniowe, Wymiar stolarki w licu ściany od strony zewnętrznej 1,50*2,30*5 = 17,250000 Ogółem: 17,250	17,250		m2
8	Kalkulacja własna Dostawa i montaż nawiewników podokiennych typu NS2 firmy STAR WENT lub równoważne, z filtrem powietrza	5,000		kpl
9	KNR 2-02w97 1040-02 Drzwi aluminiowe z naświetlem szklonym szybą bezpieczną, osadzone na kotwach, profil "ciepły", U<1,5W/m2K. Wyposażyć w dwa zamki patentowe, samozamykacz 1,50*2,30 = 3,450000 Ogółem: 3,450	3,450		m2
10	KNR 2-02w97 1040-02 Drzwi aluminiowe z naświetlem szklonym szybą bezpieczną, osadzone na kotwach, wewnętrzne. Wyposażyć w dwa zamki patentowe, samozamykacz 1,80*2,25 = 4,050000 Ogółem: 4,050	4,050		m2
11	KNNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety z płyt MDF kolor 1,50*5 = 7,500000 Ogółem: 7,500	7,500		m
12	KNR 202/923/4 Wykonanie spadków pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyrównanie pod parapetami zewnętrznymi 7,50*0,15 = 1,125000 Ogółem: 1,125	1,125		m2
13	ORGB 202/541/2 Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej farbą poliestrową w kolorze brązowym(RAL 8017) 1,50*0,25*5 = 1,875000 Ogółem: 1,875	1,875		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
3 Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne					
14 KNR 2-02w97 0809-05					
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25˙cm, uzupełnienia tynków wokół ościeży i parapetów					
Wokół okien	(1,50+2,30*2)*5*0,25	= 7,625000			
Pod oknami wewnątrz	1,50*0,55*5	= 4,125000			
Wokół drzwi	(1,50+2,30*2)*0,25	= 1,525000			
	0,70*2,30	= 1,610000			
	0,90*2,30	= 2,070000			
	(1,80+2,25*2)*0,15*2	= 1,890000			
	Ogółem:	18,845	18,845		m2
15 KNR 401/711/3 (1)					
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)					
	2,23*2,26*2	= 10,079600			
	Ogółem:	10,080	10,080		m2
16 KNR 401/1202/8					
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2					
ściana z oknami cała	16,75*5,0	= 83,750000			
	-1,50*2,30*5	= -17,250000			
	-1,50*2,30	= -3,450000			
	Ogółem:	63,050	63,050		m2
17 KNR 23/2612/8					
Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym					
Wokół okien	(1,50+2,3*2)*5	= 30,500000			
Wokół drzwi	1,50+2,30*2	= 6,100000			
Wokół drzwi wewnętrznych	(1,80+2,25*2)*2	= 12,600000			
	Ogółem:	49,200	49,200		mb
18 KNR 202/2009/2					
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku					
Ściana z oknami	63,050	= 63,050000			
Drzwi na scenie + 20%	0,90*2,30*1,20	= 2,484000			
Drzwi przejściowe z holu do sali + 20%	1,23*2,29*2*1,20	= 6,760080			
	Ogółem:	72,294	72,294		m2
19 KNR 202/1505/3					
Malowanie farbami wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Farba winylowa, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.			72,294		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	J.m.
4 Roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne					
20 KNR 202/902/3					
Tynki zwykłe kategorii˙III, ościeża o szerokości do 15˙cm, ręcznie					
Wokół okien	(1,50+2,30*2)*5*0,15	= 4,575000			
Wokół drzwi	(1,50+2,30*2)*0,15	= 0,915000			
		Ogółem: 5,490	5,490		m2
21 KNR 202/902/1					
Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie					
Pod oknami z zewnatrz	1,50*0,55*5	= 4,125000			
Przy drzwiach z zewnatrz	0,70*2,30	= 1,610000			
	0,90*2,30	= 2,070000			
		Ogółem: 7,805	7,805		m2
22 KNR 202/1505/10					
Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania					
Powierzchnia tynku + 20%	(5,490+7,805)*1,20	= 15,954000			
		Ogółem: 15,954	15,954		m2