

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ


Dot. przetargu nieograniczonego na: **PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCEJ
DROGI O NAWIERZCHNI BRUKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN**

Urząd Gminy w Dobrzycy w związku z pojawieniem się nieprawidłowości w poz. 6 przedmiaru robót oraz kosztorysu ofertowego przesyła sprostowanie.

W/w nieprawidłowość polega na tym, że w poz. 6 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego błędnie podano, że nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm powinna być układana mechanicznie.

W związku z powyższym skorygowano poz. 6 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót uwzględniając powyższe zapisy oraz podstawę wyceny. W załączeniu skorygowany przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy, który należy przedłożyć wraz z Formularzem ofertowym.

Mając powyższe na uwadze, sporządzając kosztorys ofertowy Zamawiający obliguje Wykonawców do zastosowania wzoru kosztorysu ofertowego po korekcie.

Zup. W Ó J T A

mgr Ewa Wasielewska
Z-ca Wójta

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.*	Wartość*
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	KNR 2-31 0804-08	D.01.02.04.	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm	m2	247,25		
2	KNR 2-31 0813-01		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	89,00		
3	KNR 4-04 1103-04 1103-05		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 3km	m3	53,46		
Razem dział D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.04.00.00 PODBUDOWY							
4	KNNR 6 0113-02	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	106,52		
5	KNR 2-31 0107-01	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz.11cm	m3	170,45		
Razem dział D.04.00.00 PODBUDOWY							
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
6	KNR 2-31 0511-03	D.05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm	m2	1553,00		
Razem dział D.05.00.00 NAWIERZCHNIE							
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
7	KNR 2-31 0204-05	D.06.03.01	Utwardzenie poboczy kamieniem łamanym niesortowanym - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	1051		
Razem dział D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
8	KNR 2-31 0403-05 0402-04	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej C-12/15 z oporem	m	400,00		
9	KNR AT-03 0401-01	D.08.05.01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x30x10 cm na ławie betonowej z betonu C-12/15 z oporem	m	374,00		
Razem dział D.08.00.00 ELEMENTY ULIC							
10	wartość robót netto						
11	podatek VAT 23%						
12	wartość robót brutto						

* Ceny jednostkowe i wartości należy podać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Słownie zł.:

....., dnia

(podpis osoby uprawnionej)

PRZEDMIAR ROBÓT

LP.	POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ	PODSTAWA WYCENY	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA	
				NAZWA	IŁOŚĆ
1	2	3	4	5	6
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		*	*
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		*	*
1	D.01.02.04.	KNR 2-31 0804-08	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wys. 16-20 cm 19.38*0.65+361*0.65	m2	247,25
2		KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	89,00
3		KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odl. 3km 247.25*0.2+89*0.3*0.15	m3	53,46
	D.04.00.00.	PODBUDOWY		*	*
4	D.04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 19.38*4+11.7+17.3	m2	106,52
5	D.04.08.05	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub.warstwy po zagęszcz.11cm zgodnie z zestawieniem tabelarycznym	Mg	170,45
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE		*	*
6	D.05.03.23a	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr.3cm 381*4+11.7+17.3	m2	1553,00
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*	*
7	D.06.03.01	KNR 2-31 0204-05	Utwardzenie poboczy kamieniem łamanym niesortowanym - grub. po zagęszcz.7 cm (380+291)*1.5+89*0.5	m3	1051,00
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		*	*
8	D.08.01.01b	KNR 2-31 0403-05 0402-04	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na ławie betonowej C-12/15 z oporem	m	400,00
9	D.08.05.01	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x30x10 cm na ławie betonowej z betonu C- 12/15 z oporem	m	374,00