

PRZEDMIAR ROBÓT- ŚLEPY KOSZTORYS

Przebudowa nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ul.Rybnej, Polnej,Krótkiej, Piwnej w Karminku

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	5,00		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
2	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
2 d.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	28,58		
Razem dział PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
3	ELEMENTY ULIC				
3 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15 - materiał inwestora	m	5,00		
4 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej C12/15	m	5,00		
Razem dział ELEMENTY ULIC					
4	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)				
5 d.4	Nawierzchnia drogi wewnętrznej z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	435,98		
Razem dział NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ (CHODNIKI)					
5	INNE ROBOTY				
6 d.5	Regulacja pionowa obudowy dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		
7 d.5	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	2,00		
8 d.5	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt.	5,00		
Razem dział INNE ROBOTY					
6	INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT				
9 d.6	Inwentaryzacja geodezyjna robót	km	0,11		
Razem dział INWENTARYZACJA GEODEZYJNA WYKONANYCH ROBÓT					
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku					
Podatek VAT					
Razem wartość z podatkiem					

Słownie zł: