

PRZEDMIAR ROBÓT – ŚLEPY KOSZTORYS

1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KARMIN-CZARNUSZKA

Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku	
podatek VAT	
Razem wartość z podatkiem	

2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRZEBIN – GALEW

Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku	
podatek VAT	
Razem wartość z podatkiem	

3. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLSKIE OLĘDRY – SAPIEŻYN

Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku	
podatek VAT	
Razem wartość z podatkiem	

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku	
podatek VAT	
Razem wartość z podatkiem	

słownie zł:

PRZEDMIAR ROBÓT – ŚLEPY KOSZTORYS

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KARMIN-CZARNUSZKA

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D.01.02.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,24		
Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2.	ROBOTY ZIEMNE					
2 d.2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	77,66		
3 d.2	D.02.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi - pobocza	m3	77,66		
4 d.2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 4 km sam.samowylad.	m3	234,37		
Razem dział ROBOTY ZIEMNE						
3.	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE					
5 d.3	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 156,88		
6 d.3	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	1 122,48		
7 d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych ze skał twardych 0/63mm gr. 15 cm	m2	1 122,48		
Razem dział PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE						
4.	NAWIERZCHNIE					
8 d.4	D.05.02.01.	Nawierzchnie z kruszywa łamanego ze skał twardych - warstwa górna o gr. 8 cm	m2	1 072,48		
Razem dział NAWIERZCHNIE						
5'.	INNE ROBOTY - ZJAZDY					
9 d.5	D.04.02.01	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	157,80		
10 d.5	D.04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	157,80		
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku						
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku						
podatek VAT						
Razem wartość z podatkiem						

słownie zł:

PRZEDMIAR ROBÓT – ŚLEPY KOSZTORYS

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRZEBIN – GALEW

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D.01.02.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,20		
2 d.1	D.01.02.04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych - ścianka czołowa	m3	1,42		
3 d.1	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m2	12,00		
4 d.1	D.01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m	8,00		
5 d.1	D.01.02.04	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka	m3	0,58		
6 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km	m3	0,58		
7 d.1	D.01.02.01.	Karczowanie drzew o śr.10 do15cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywozem na odl do 4km	szt.	8,00		
8 d.1	D.01.02.01.	Karczowanie drzew o śr.16 do25cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności z wywozem na odl do 4km	szt.	4,00		
9 d.1	D.06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m	130,00		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2.	KORYTA POD NAWIERZCHNIE					
10 d.2	D.04.01.01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m2	8,00		
Razem dział KORYTA POD NAWIERZCHNIE						
3.	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE					
11 d.3	D.04.04.02	mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym ze skał twardych 0/31.54 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 5 cm	m3	44,13		
12 d.3	D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych ze skał twardych 0/31.5 gr. 23 cm na poszerzeniach	m2	8,00		
Razem dział PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE						
4.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY					
13 d.4	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kr. łamanego i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	867,10		
Razem dział OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY						
5.	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH					
14 d.5	D.05.03.06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	865,50		
15 d.5	D.05.03.06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	865,50		
Razem dział NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH						
6.	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI					
16 d.6	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi	m3	0,81		

17 d.6	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem w- wami gr. 30cm i rozplantowaniem nadmiaru urobku; obrobieniem na czysto i darniowaniem skarp przy wlotach przepustu	m3	0,69		
18 d.6	D-03.02.01	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m3	0,40		
19 d.6	D.03.01.01.	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	1,00		
20 d.6	D.03.01.01.	Ścianki czołowe prefabrykowane z betonu B-35 dla rur o średnicy 60 cm	szt	1,00		
Razem dział PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI						
7.	WYKONANIE NASYPÓW					
21 d.7	D.02.03.01.	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyladowczymi - pobocza	m3	14,00		
Razem dział WYKONANIE NASYPÓW						
8.	BARIERY OCHRONNE STALOWE					
22 d.8	D-07.05.01	Poręcze ochronne sztywne U-11a	m	12,00		
Razem dział BARIERY OCHRONNE STALOWE						
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku						
podatek VAT						
Razem wartość z podatkiem						

słownie zł:

PRZEDMIAR ROBÓT – ŚLEPY KOSZTORYS

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ POLSKIE OLEDRY – SAPIEŻYN

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	D.01.02.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,22		
2 d.1	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m2	4,80		
3 d.1	D.01.02.04	Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka	m3	0,19		
4 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 6 km	m3	0,19		
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2.	PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE					
5 d.2	D.04.04.02	mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym za skał twardych 0/*31.5 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 5 cm	m3	31,78		
6 d.2	D.04.04.02	mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym za skał twardych 0/*31.5 zagęszczanym mechanicznie o gr. śr. 10 cm	m3	24,60		
Razem dział PODBUDOWY Z KRUSZYW ŁAMANYCH STABILIZOWANE MECHANICZNIE						
3.	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY					
7 d.3	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kr. łamanego i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	860,00		
Razem dział OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY						
4.	NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH					
8 d.4	D.05.03.06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	860,00		
9 d.4	D.05.03.06	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m2	860,00		
Razem dział NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO- ASFALTOWYCH						
5.	WYKONANIE NASYPÓW					
10 d.5	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi - pobocza wliczyć cenę dowozu gruntu	m3	18,05		
Razem dział WYKONANIE NASYPÓW						
Razem wartość kosztorysowa robót bez podatku						
podatek VAT						
Razem wartość z podatkiem						

słownie zł: