

Kosztorys ofertowy

Remont sal wiejskich

Obiekt lub rodzaj robót: **Salę wiejskie**

Nazwa i kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**

Inwestor: **Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca**

Data opracowania:

2012-01-31

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
Remont sal wiejskich					
1 Remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie					
1.1 Roboty budowlane					
1.1.1 Wymiana stolarki okiennej					
1.1.1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	szt		2,000		
1.1.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		16,929		
1.1.1.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych zewnętrznych	m		13,680		
1.1.1.4 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych wewnętrznych	m		13,680		
1.1.1.5 ORGB 202/1025/4 (2) Okna i drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5·m2, łączniki rozporowe	m2		20,588		
1.1.1.6 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		10,400		
1.1.1.7 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		1,040		
1.1.1.8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		1,040		
1.1.1.9 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		1,040		
1.1.1.10 KNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety z PCV	m		13,680		
1.1.1.11 KNR 202/923/4 Wykonanie spadków pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyrównanie pod parapetami zewnętrznymi	m2		2,736		
1.1.1.12 ORGB 202/541/2 Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej malowanej proszkowo, zatyczki boczne z PCV	m2		3,420		
1.1.1.13 KNR 401/306/1 (1) Przymurowanie ścianek z płytek z betonu komórkowego do ościeży, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 6 cm	m2		12,346		
1.1.1.14 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	m		37,760		
1.1.1.15 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm - wewnątrz	m		13,680		
1.1.1.16 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm - na zewnątrz	m		51,440		
1.1.1.17 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		17,156		
1.1.1.18 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		17,156		
1.1.1.19 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		23,597		
1.1.1.20 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		7,716		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej					
1.1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		12,089		
1.1.2.2 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi P2 - wewnętrzne	m2		9,067		
1.1.2.3 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		33,600		
1.1.2.4 KNR 401/304/2 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3		1,269		
1.1.2.5 KNR 401/711/3 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		6,044		
1.1.2.6 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		15,620		
1.1.2.7 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie	m2		9,780		
1.1.2.8 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		9,780		
1.1.2.9 KNR 202/1503/2 (2) Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	m2		5,840		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.1.3 Ocieplenie dachu					
1.1.3.1 KNR 401/1306/1 Analogia. Demontaż elementów osłonowych rynien - ilość cięć	szt		30,000		
1.1.3.2 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		39,996		
1.1.3.3 KNR 401/535/5 Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		27,000		
1.1.3.4 KNR 401/535/3 Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		42,310		
1.1.3.5 KNNR 2/602/2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 200 mm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej bitumicznej z dodatkowym mocowaniem kołkami do betonu	m2		501,360		
1.1.3.6 KNR 202/406/1 Analogia. Belka drewniana na krawędzi dachu docieplanego dla zamontowania rynny o obróbkę blacharskich	m3		0,677		
1.1.3.7 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		52,689		
1.1.3.8 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr min 5 mm	m2		501,360		
1.1.3.9 KNRW 202/524/2 Rynny dachowe stalowe powlekane, Fi·150·mm - nowe	m		26,400		
1.1.3.10 KNRW 202/524/2 Rynny dachowe stalowe powlekane, Fi·150·mm - z demontazu (uchwyty nowe, rynna z demontazu)	m		15,910		
1.1.3.11 KNRW 202/531/4 Rury spustowe stalowe powlekane, Fi·110·mm wraz z kolanami - nowe	m		21,000		
1.1.3.12 KNRW 202/531/4 Rury spustowe stalowe powlekane, Fi·110·mm wraz z kolanami - z demontazu	m		6,000		
1.1.3.13 KNRW 202/524/3 Rynny dachowe stalowe powlekane, leje spustowe - nowe	szt		3,000		
1.1.3.14 KNRW 202/524/3 Rynny dachowe stalowe powlekane, leje spustowe - z demontażu	szt		2,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.2 Instalacje elektryczne					
1.2.1 Instalacja odgromowa					
1.2.1.1 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8-mm, dach płaski, wsporniki klejone	m		200,000		
1.2.1.2 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprzężanych z pręta o średnicy 8-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana	m		60,000		
1.2.1.3 KNR 508/613/4 (1) Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem ręcznie, uziemiacz do 3,0-m, grunt kategorii III	szt		8,000		
1.2.1.4 KNR 508/617/3 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z pręta Fi-10-mm	szt		8,000		
1.2.1.5 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10-mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt		30,000		
1.2.1.6 KNR 508/619/5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut	szt		8,000		
1.2.1.7 KNRW 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	pomiar		8,000		
1.2.1.8 KNRW 403/1205/4 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny	pomiar		8,000		
1.2.1.9 KNRW 403/1205/1 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	pomiar		8,000		
1.2.1.10 KNRW 403/1205/2 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za każdy następny	pomiar		8,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2 Remont sali wiejskiej w Izbicznie					
2.1 Roboty budowlane					
2.1.1 Wymiana stolarki okiennej					
2.1.1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		8,077		
2.1.1.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych zewnętrznych	m		5,600		
2.1.1.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych wewnętrznych	m		5,600		
2.1.1.4 ORGB 202/1025/4 (2) Okna i drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5·m2, łączniki rozporowe	m2		8,077		
2.1.1.5 KNNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety z PCV	m		5,600		
2.1.1.6 KNR 202/923/4 Wykonanie spadków pod obrobki blacharskie z zaprawy - wyrównanie pod parapetami zewnętrznymi	m2		1,140		
2.1.1.7 ORGB 202/541/2 Parapety zewnętrzne - z blachy stalowej malowanej proszkowo, zatyczki boczne z PCV	m2		1,425		
2.1.1.8 KNR 401/306/1 (1) Przymurowanie ścianek z płytek z betonu komórkowego do ościeży, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 6 cm	m2		4,762		
2.1.1.9 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	m		14,270		
2.1.1.10 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm - wewnątrz	m		5,570		
2.1.1.11 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm - na zewnątrz	m		19,840		
2.1.1.12 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2		5,945		
2.1.1.13 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		6,544		
2.1.1.14 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		6,544		
2.1.1.15 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóża gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		6,544		
2.1.1.16 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		2,976		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej					
2.1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		6,930		
2.1.2.2 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi P2 - zewnętrzne	m2		3,465		
2.1.2.3 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi P2 - wewnętrzne	m2		3,465		
2.1.2.4 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		23,400		
2.1.2.5 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		2,633		
2.1.2.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		2,633		
2.1.2.7 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		2,633		
2.1.2.8 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,878		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.1.3 Okładzina schodów zewnętrznych					
2.1.3.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm	m3		0,581		
2.1.3.2 KNR 202/1219/3 Wycieraczka do obuwia skrzynkowa 600x400x80 mm z rusztem stalowym siatkowym	szt		1,000		
2.1.3.3 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste, beton B-15	m3		0,290		
2.1.3.4 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie z nastopnicami z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENCJA otoczek bursztynowy Bruk-Bet lub rownowazne oraz podstopnicami z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENCJA otoczek szary Bruk-Bet lub rownowazne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m		9,900		
2.1.3.5 KNR 231/502/3 Analogia. Podest z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENCJA otoczek bursztynowy Bruk-Bet lub rownowazne	m2		2,640		
2.1.3.6 KNR 231/502/3 Analogia. Boki schodów z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENCJA otoczek szary Bruk-Bet lub rownowazne	m2		0,803		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.1.4 Ocieplenie dachu					
2.1.4.1 KNR 401/535/7 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		25,891		
2.1.4.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m		7,500		
2.1.4.3 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m		35,200		
2.1.4.4 KNNR 2/602/2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych EPS 100 laminowanych 040 papą termozgrzewalną gr. 200 mm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej bitumicznej z dodatkowym mocowaniem kołkami do drewna	m2		279,840		
2.1.4.5 KNR 202/406/1 Analogia. Belka drewniana na krawędzi dachu docieplanego dla zamontowania rynny o obróbki blacharskich	m3		0,659		
2.1.4.6 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2, deska wysokości 30 cm, gr 32 mm, heblowana	m3		0,158		
2.1.4.7 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		38,251		
2.1.4.8 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr min 5 mm	m2		279,840		
2.1.4.9 KNBK 7/201/3 Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych za pomocą szczotek stalowych lub papieru ściernego	m2		36,756		
2.1.4.10 KNR 1901/647/3 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatem ALTAXIN Q firmy ALTAX (lub równoważnym) - dwukrotnie, kolor palisander	m2		46,656		
2.1.4.11 KNRW 202/524/2 Rynny dachowe stalowe powlekane, Fi-150·mm	m		41,200		
2.1.4.12 KNRW 202/531/4 Rury spustowe stalowe powlekane, Fi-110·mm wraz zkolanami	m		13,100		
2.1.4.13 KNRW 202/524/3 Rynny dachowe stalowe powlekane, leje spustowe	szt		4,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
2.2 Instalacje elektryczne					
2.2.1 Instalacja odgromowa					
2.2.1.1 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8-mm, dach płaski, wsporniki klejone	m		130,000		
2.2.1.2 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprzężanych z pręta o średnicy 8-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana	m		28,000		
2.2.1.3 KNR 508/613/4 (1) Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem ręcznie, uziemiacz do 3,0-m, grunt kategorii III	szt		6,000		
2.2.1.4 KNR 508/617/3 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z pręta Fi-10-mm	szt		6,000		
2.2.1.5 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10-mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt		20,000		
2.2.1.6 KNR 508/619/5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut	szt		6,000		
2.2.1.7 KNRW 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	pomiar		6,000		
2.2.1.8 KNRW 403/1205/4 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny	pomiar		6,000		
2.2.1.9 KNRW 403/1205/1 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	pomiar		6,000		
2.2.1.10 KNRW 403/1205/2 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za każdy następny	pomiar		6,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3 Remont sali wiejskiej w Karmincu					
3.1 Roboty budowlane					
3.1.1 Roboty rozbiórkowe dachu					
3.1.1.1 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład	m2		211,865		
3.1.1.2 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	m2		211,865		
3.1.1.3 KNR 404/403/6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby wieszarowe	m2		211,865		
3.1.1.4 KNR 404/403/8 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		19,400		
3.1.1.5 KNR 404/406/4 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	m2		133,120		
3.1.1.6 KNR 404/406/4 Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z płyt g-k	m2		35,027		
3.1.1.7 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		24,255		
3.1.1.8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych nie nadających się do użytku	m		9,800		
3.1.1.9 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien nie nadających się do użytku	m		39,620		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.2 Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachu nad salą					
3.1.2.1 KNR 202/406/1 Murlaty, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		0,626		
3.1.2.2 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 -na okapie końcówki krokwi podcinane - "rysie"	m3		6,930		
3.1.2.3 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	m3		0,121		
3.1.2.4 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, (deski pióro-wpust)	m2		216,715		
3.1.2.5 KNNR 2/602/2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych EPS 100 laminowanych 040 papą termozgrzewalną gr. 200 mm układanych na wierzchu konstrukcji z mocowaniem śrubami do drewna	m2		216,715		
3.1.2.6 KNR 202/406/1 Analogia. Belka drewniana na krawędzi dachu docieplanego dla zamontowania rynny o obróbek blacharskich	m3		0,582		
3.1.2.7 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr min 5 mm	m2		211,865		
3.1.2.8 KNR 222/502/5 Dostarczenie i montaż konstrukcji dźwigarów drewnianych z drewna klejonego klasy GL 32C 25x50 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	element		4,000		
3.1.2.9 analiza własna Zamontowanie podpór dźwigarów dachowych	kg		142,100		
3.1.2.10 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		28,641		
3.1.2.11 KNRW 202/524/2 Rynny dachowe stalowe powlekane, Fi·150·mm	m		36,400		
3.1.2.12 KNRW 202/531/4 Rury spustowe stalowe powlekane, Fi·110·mm wraz z kolanami	m		10,800		
3.1.2.13 KNRW 202/524/3 Rynny dachowe stalowe powlekane, leje spustowe	szt		3,000		
3.1.2.14 ZNPP 12/2205/1 Szlifowanie ręczne elementów stolarskich, płaszczyzny gładkie, pod malowanie kryjące	m2		431,551		
3.1.2.15 KNR 1901/647/3 Impregnacje grzybobójcze metodą smarowania preparatem ALTAXIN Q firmy ALTAX (lub równoważnym) - dwukrotnie, kolor palisander	m2		431,551		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.3 Roboty murowe					
3.1.3.1 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły	m2		1,000		
3.1.3.2 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		1,000		
3.1.3.3 ORGB 202/189/4 (3) Ściany warstwowe z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, (warstwy: 12+5+24) bloczki 59x24x24, budynki 1-kondyg. do 4,5-m, zaprawa "Atlas KG-15", styropian	m2		10,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.4 Ocieplenie dachu nad wejściem do budynku					
3.1.4.1 KNNR 2/602/2 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych laminowanych papą gr. 200 mm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej bitumicznej z dodatkowym mocowaniem kołkami do betonu	m2		4,733		
3.1.4.2 KNR 202/406/1 Analogia. Belka drewniana na krawędzi dachu docieplanego dla zamontowania rynny o obróbkę blacharskich	m3		0,052		
3.1.4.3 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	m2		3,138		
3.1.4.4 KNRW 202/504/1 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe, papa termozgrzewalna na włókninie poliestrowej modyfikowana SBS gr min 5 mm	m2		4,773		
3.1.4.5 KNRW 202/524/2 Rynny dachowe stalowe powlekane, Fi·150·mm	m		3,250		
3.1.4.6 KNRW 202/531/4 Rury spustowe stalowe powlekane, Fi·110·mm wraz z kolanami	m		3,000		
3.1.4.7 KNRW 202/524/3 Rynny dachowe stalowe powlekane, leje spustowe	szt		1,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.5 Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne					
3.1.5.1 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5·m2	m2		223,393		
3.1.5.2 KNR 401/304/1 (1) Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m3		3,000		
3.1.5.3 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5·m2 (w 1 miejscu)	m2		25,000		
3.1.5.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm ze szpachlówki wapiennej wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2		248,393		
3.1.5.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami krzemianowymi wewnątrznych podłóżę wapiennych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		248,393		
3.1.5.6 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami krzemianowymi wewnątrznych podłóżę wapiennych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		248,393		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.6 Roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne					
3.1.6.1 KNR 401/726/3 (1) Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5·m2 (w 1 miejscu), ciasto wapienne (m3)	m2		20,000		
3.1.6.2 KNR 401/730/2 (1) Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2		20,000		
3.1.6.3 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		20,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.1.7 Wentylacja					
3.1.7.1 KNR 217/150/2 Podstawy dachowe stalowe kołowe, typ-B/I, w układach bezkanałowych, o średnicach wylotów do 250·mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt		2,000		
3.1.7.2 KNR 217/208/1 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o średnicach otworów ssących do 200·mm i masie do 25·kg R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	szt		2,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.2 Instalacje elektryczne					
3.2.1 Instalacja oświetleniowa					
3.2.1.1 KNR 403/1133/9 Demontaż opraw żarowych, zawieszanych	szt		16,000		
3.2.1.2 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, nieopancerzonych, łączny przekrój żył do 6·mm ²	m		50,000		
3.2.1.3 KNR 508/109/1 Analogia. Rury winidurkowe karbowane (giętkie)	m		80,000		
3.2.1.4 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 6·mm ² Cu, 12·mm ² Al, YDY 5x1,5 mm ² (oświetlenie i wentylatory)	m		80,000		
3.2.1.5 KNR 508/501/1 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane, 1 haczyk w drewnie	kpl		5,000		
3.2.1.6 KNR 508/504/1 Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych z podłączeniem, oprawy zwykle, zawieszane końcowe	szt		16,000		
3.2.1.7 KNR 508/307/6 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik n/t do przygotowanego podłoża, świecznikowy - włącznik wentylatorów	szt		2,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
3.2.2 Instalacja odgromowa					
3.2.2.1 KNR 508/604/4 Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 8-mm, dach płaski, wsporniki klejone	m		95,000		
3.2.2.2 KNR 508/606/3 Montaż zwodów poziomych i pionowych naprzężanych z pręta o średnicy 8-mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana	m		16,000		
3.2.2.3 KNR 508/613/4 (1) Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej, wbijanie młotem ręcznie, uziemiacz do 3,0-m, grunt kategorii III	szt		4,000		
3.2.2.4 KNR 508/617/3 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z pręta Fi-10-mm	szt		4,000		
3.2.2.5 KNR 508/618/1 Łączenie pręta o średnicy do 10-mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych	szt		12,000		
3.2.2.6 KNR 508/619/5 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-drut	szt		4,000		
3.2.2.7 KNRW 403/1205/3 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy	pomiar		4,000		
3.2.2.8 KNRW 403/1205/4 Badania i pomiary instalacji, instalacja odgromowa, pomiar za każdy następny	pomiar		4,000		
3.2.2.9 KNRW 403/1205/1 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	pomiar		4,000		
3.2.2.10 KNRW 403/1205/2 Badania i pomiary instalacji, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar za każdy następny	pomiar		4,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4 Remont sali wiejskiej w Karminku					
4.1 Roboty budowlane					
4.1.1 Wymiana stolarki okiennej					
4.1.1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		13,646		
4.1.1.2 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych wewnętrznych	m		6,000		
4.1.1.3 KNR 202/1003/10 Okna i drzwi balkonowe drewniane zespolone, 2-szybowe budownictwa użyteczności publicznej, fabrycznie wykończone, U okna <1.5 W/m2K, szklenie szkłem zespolonym U<=1,1W/m2K, kolor biały	m2		13,646		
4.1.1.4 KNNR 2/302/7 Ściany murowane - osadzenie podokienników - parapety z drewna klejonego gr 35 mm, kolor biały	m		6,000		
4.1.1.5 KNR 401/306/1 (1) Przymurowanie ścianek z płytek z betonu komórkowego do ościeży, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 6 cm	m2		9,360		
4.1.1.6 KNR 401/708/3 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40·cm	m		25,200		
4.1.1.7 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm - wewnątrz	m		6,000		
4.1.1.8 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm - na zewnątrz	m		25,200		
4.1.1.9 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże z tynku	m2		10,980		
4.1.1.10 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		10,980		
4.1.1.11 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		10,980		
4.1.1.12 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		3,780		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej					
4.1.2.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,000		
4.1.2.2 KNR 202/1015/1 (1) Ościeżnice drewniane, sosnowe, malowane, z opaskami profilowanymi dwustronnymi, szerokość opasek 12 cm, grubość muru 48 cm, na wzór istniejących	m		5,000		
4.1.2.3 KNR 202/1015/6 (1) Skrzydła drzwiowe, drewniane pełne sosnowe, malowane, profilowane, na wzór istniejących	m2		2,000		
4.1.2.4 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		10,400		
4.1.2.5 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		1,040		
4.1.2.6 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		1,040		
4.1.2.7 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		1,040		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
4.1.3 Renowacja drzwi frontowych					
4.1.3.1 KNR 1901/1003/5 Wymiana ramiaków skrzydeł drzwiowych, bez rozbierania skrzydeł, ramiaki poziome dolne	szt		2,000		
4.1.3.2 KNBK 15/401/1 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy (poz 29)	m2		7,602		
4.1.3.3 KNBK 15/401/2 Malowanie olejne na drewnie i lakierownie przygotowanie do malowania starej stolarki usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz drugi (poz 29A)	m2		7,602		
4.1.3.4 KNBK 15/402/4 Malowanie stolarki wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy (poz 36)	m2		7,602		
4.1.3.5 KNR 1901/1022/1 Demontaż okuć drzwiowych, zasuwnice	szt		1,000		
4.1.3.6 KNR 1901/1022/19 Demontaż okuć drzwiowych, zamki skrzynkowe	szt		1,000		
4.1.3.7 KNR 1901/1022/5 Demontaż okuć drzwiowych, klamki z sztyldami	szt		1,000		
4.1.3.8 Kalkulacja własna Czyszczenie, piaskowanie, konserwacja, regulacja - zamki, klamki z sztyldami, zasuwnice	kpl		1,000		
4.1.3.9 KNR 1901/1025/20 Założenie okuć drzwiowych, klamki z sztyldami (okucia z demontażu)	szt		1,000		
4.1.3.10 KNR 1901/1025/28 Założenie okuć drzwiowych, zamki skrzynkowe (okucia z demontażu)	szt		1,000		
4.1.3.11 KNR 1901/1025/34 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych, zasuwnice (okucia z demontażu)	szt		1,000		
4.1.3.12 KNR 1901/1308/10 (1) Malowanie fimpregnatem ALTAXIN Q firmy ALTAX (lub równoważnym) stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa, 2-krotnie, powierzchnia ponad 1,0·m2, kolor orzech	m2		21,413		
4.1.3.13 KNR 1901/1005/1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych, regulacja	szt		1,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5 Remont sali wiejskiej w Strzyżewie					
5.1 Roboty budowlane					
5.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej					
5.1.1.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		2,701		
5.1.1.2 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi P2 - zewnętrzne	m2		2,553		
5.1.1.3 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		11,000		
5.1.1.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3-mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku	m2		0,825		
5.1.1.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		0,825		
5.1.1.6 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłóża gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		0,825		
5.1.1.7 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		0,825		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5.1.2 Okładzina schodów zewnętrznych					
5.1.2.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15-cm	m3		0,779		
5.1.2.2 KNR 202/1219/3 Wycieraczka do obuwia skrzynkowa 600x400x80 mm z rusztem stalowym siatkowym	szt		1,000		
5.1.2.3 KNR 401/203/10 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste, beton B-15	m3		0,390		
5.1.2.4 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie z nastopnicami z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENAJA otoczek bursztynowy Bruk-Bet lub rownowazne oraz podstopnicami z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENAJA otoczek szary Bruk-Bet lub rownowazne R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m		8,200		
5.1.2.5 KNR 231/502/3 Analogia. Podest z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENAJA otoczek bursztynowy Bruk-Bet lub rownowazne	m2		4,920		
5.1.2.6 KNR 231/502/3 Analogia. Boki schodów z płyt schodowych 40x40 cm gr 5 cm REZYDENAJA otoczek szary Bruk-Bet lub rownowazne	m2		1,557		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
5.1.3 Ocieplenie stropu nad salą					
5.1.3.1 Kalkulacja własna Przygotowanie strychu do ocieplenia - posprzątanie poprzez zamiecieenie	m2		119,760		
5.1.3.2 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, wełna mineralna gr 20 cm, miękka	m2		119,760		
5.1.3.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe folii polietylenowej szerokiej - przykrycie zabezpieczające wełny folią	m2		119,760		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6 Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах					
6.1 Roboty budowlane					
6.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej					
6.1.1.1 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2·m2	m2		7,940		
6.1.1.2 KNR 19/1024/8 (2) Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi P2 - zewnętrzne	m2		7,940		
6.1.1.3 KNR 401/708/1 (2) Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm	m		25,660		
6.1.1.4 KNR 202/2009/2 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2		5,774		
6.1.1.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2		5,774		
6.1.1.6 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie	m2		5,774		
6.1.1.7 KNR 401/730/2 (1) Uzupełnienie tynków cementowych nakrapianych, ściany płaskie, loggie, balkony do 2·m2 (w 1 miejscu)	m2		1,925		
6.1.1.8 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2		1,925		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
6.1.2 Wymiana podłogi na sali					
6.1.2.1 KNR 404/405/3 Rozebranie drewnianych podłóg, białych na wpust	m2		186,660		
6.1.2.2 KNR 404/405/4 Rozebranie legarów	m		470,000		
6.1.2.3 KNR 202/602/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, roztwór asfaltowy do gruntowania na rozpuszczalnikach wodnych	m2		186,660		
6.1.2.4 NNRNKB 202/618/3 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5·m2. Papa termozgrzewalna V60 S42 - 1x	m2		186,660		
6.1.2.5 KNR 202/1110/1 Podłoga z desek struganych dębowych czterostronnie frezowanych grubości 22·mm w klasie II (rustik) na legarach co 40 cm, listwa przypodłogowa dębowa (listwę pdfrezować w celu zapewnienia wentylacji przestrzeni podposadzkowej)	m2		186,660		
6.1.2.6 KNR 401/816/1 Ocyklinowanie posadzek drewnianych	m2		186,660		
6.1.2.7 KNBK 11/601/20 Posadzki z desek, lakierowanie posadzek i parkietów (poz 69)	m2		186,600		

Tabela wartości elementów scalonych

1 Remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości rozdziału	% wartości kosztorysu
1.1 Roboty budowlane			
1.1.1 Wymiana stolarki okiennej (1.1.1.1 - 1.1.1.20)			
1.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej (1.1.2.1 - 1.1.2.9)			
1.1.3 Ocieplenie dachu (1.1.3.1 - 1.1.3.14)			
1.2 Instalacje elektryczne			
1.2.1 Instalacja odgromowa (1.2.1.1 - 1.2.1.10)			

2 Remont sali wiejskiej w Izbicznie

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości rozdziału	% wartości kosztorysu
2.1 Roboty budowlane			
2.1.1 Wymiana stolarki okiennej (2.1.1.1 - 2.1.1.16)			
2.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej (2.1.2.1 - 2.1.2.8)			
2.1.3 Okładzina schodów zewnętrznych (2.1.3.1 - 2.1.3.6)			
2.1.4 Ocieplenie dachu (2.1.4.1 - 2.1.4.13)			
2.2 Instalacje elektryczne			
2.2.1 Instalacja odgromowa (2.2.1.1 - 2.2.1.10)			

3 Remont sali wiejskiej w Karmincu

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości rozdziału	% wartości kosztorysu
3.1 Roboty budowlane			
3.1.1 Roboty rozbiórkowe dachu (3.1.1.1 - 3.1.1.9)			
3.1.2 Wymiana konstrukcji dachowej i pokrycia dachu nad salą (3.1.2.1 - 3.1.2.15)			
3.1.3 Roboty murowe (3.1.3.1 - 3.1.3.3)			
3.1.4 Ocieplenie dachu nad wejściem do budynku (3.1.4.1 - 3.1.4.7)			
3.1.5 Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne (3.1.5.1 - 3.1.5.6)			
3.1.6 Roboty tynkarskie i malarskie zewnętrzne (3.1.6.1 - 3.1.6.3)			
3.1.7 Wentylacja (3.1.7.1 - 3.1.7.2)			
3.2 Instalacje elektryczne			
3.2.1 Instalacja oświetleniowa (3.2.1.1 - 3.2.1.7)			
3.2.2 Instalacja odgromowa (3.2.2.1 - 3.2.2.10)			

4 Remont sali wiejskiej w Karminku

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości rozdziału	% wartości kosztorysu
4.1 Roboty budowlane			
4.1.1 Wymiana stolarki okiennej (4.1.1.1 - 4.1.1.12)			
4.1.2 Wymiana stolarki drzwiowej (4.1.2.1 - 4.1.2.7)			
4.1.3 Renowacja drzwi frontowych (4.1.3.1 - 4.1.3.13)			

5 Remont sali wiejskiej w Strzyżewie

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości rozdziału	% wartości kosztorysu
5.1 Roboty budowlane			
5.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej (5.1.1.1 - 5.1.1.7)			
5.1.2 Okładzina schodów zewnętrznych (5.1.2.1 - 5.1.2.6)			
5.1.3 Ocieplenie stropu nad salą (5.1.3.1 - 5.1.3.3)			

6 Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах

Nazwa elementu	Wartość z narzutami	% wartości rozdziału	% wartości kosztorysu
6.1 Roboty budowlane			
6.1.1 Wymiana stolarki drzwiowej (6.1.1.1 - 6.1.1.8)			
6.1.2 Wymiana podłogi na sali (6.1.2.1 - 6.1.2.7)			

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Remont świetlicy wiejskiej w Fabianowie			
2 Remont sali wiejskiej w Izbicznie			
3 Remont sali wiejskiej w Karmincu			
4 Remont sali wiejskiej w Karminku			
5 Remont sali wiejskiej w Strzyżewie			
6 Remont sali wiejskiej w Polskich Olędрах			