

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ŚCIANY I SUFITY					
1	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm. Obmiar= $3,33*3,35+3,71*5,50+3,15*5,43+3,30*3,00+1,60*2,99+3,83*1,51+5,00*3,00+5,40*5,00+3,00*1,80=$	m ²		
d.1	2011-02		m ²	116.532	
				RAZEM	116.532
2	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych. Obmiar = $3,33*3,35+3,71*5,5+3,15*5,43+3,3*3+1,6*2,99+3,83*1,51+5*3+5,5*5+3*1,8=$	m ²		
d.1	02 0830-01		m ²	116.532	
				RAZEM	116.532
3	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2. Obmiar $[3,40+1,22+0,30+1,30+1,17+3,30+2,25+3,88+2,90+1,85]*2,90 - 0,50*0,60+0,80*2,06+1,20*1,83+0,85*2,00+0,85*2,00=$	m ²		
d.1	0701-02		m ²	55.009	
				RAZEM	55.009
4	KNR-W 2-	Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane ręcznie Obmiar = $[3,40+1,22+0,30+1,30+1,17+3,30+2,25+3,38+2,90+1,85]*2,90+[1,10*2,20]+[0,95*2,10]*2 - 0,50*0,60+0,8*2,06+1,20*1,83+0,85*2,00+0,85*2,00=$	m ²		
d.1	02 2010-01		m ²	57.974	
				RAZEM	57.974
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi powyżej 5 m2 Obmiar = $[5,45+5,45+3,73+3,73+3,16+3,16+5,42+5,42+3,31+3,31+3,00+3,00+3,00+1,60+0,42+1,60+3,89+1,55+1,55+5,00+5,00+5,40+3,40+3,00+3,00+1,80+1,80+5,00+5,00+3,00+3,00]*2,90 - [0,98*1,70]*8+1,5*2,2+1,5*2,2+1,10*2,55+0,78*2,10+0,90*2,10+1,10*2,10+0,90*2,10=$	m ²		
d.1	1202-08		m ²	283.174	
				RAZEM	283.174
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem.Obmiar = $3,33*3,35+3,71*5,50+3,15*5,43+3,30*3,00+1,60*2,99+3,83*1,51+5,00*3,00+5,40*5,00+3,00*1,80+[3,40+1,22+0,30+1,30+1,17+3,30+2,25+3,88+2,90+1,85]*2,90+[5,45+5,45+3,73+3,73+3,16+3,16+5,42+5,42+3,31+3,31+3,00+3,00+3,00+1,60+0,42+1,60+3,89+1,55+1,55+5,00+5,00+5,40+5,40+3,00+3,00+1,80+1,80+5,00+5,00+3,00+3,00]*2,90 - 0,50*0,60+0,80*2,06+1,20*1,83+0,85*2,00+0,85*2,00+[0,98*1,70]*8+1,50*2,20+1,50*2,20+1,10*2,55+0,78*2,10+0,90*2,10+1,10*2,10+0,90*2,10=$	m ²		
d.1	1505-03		m ²	454.715	
				RAZEM	454.715
7	KNR 2-02	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
d.1	1505-04		m ²	454.715	
				RAZEM	454.715
8	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach.Obmiar = $[3,40+1,22+0,30+1,30+1,17+3,30+2,25+3,88+2,90+1,85+5,45+5,45+3,73+3,73+3,16+3,16+5,42+5,42+3,31+3,31+3,00+3,00+3,00+1,60+0,42+1,60+3,89+1,55+1,55+5,00+5,00+5,40+5,40+3,00+3,00+1,80+1,80+5,00+5,00+3,00+3,00]*2,90 - 0,50*0,60+0,80*2,06+1,20*1,83+0,85*2,00+0,85*2,00+[0,98*1,70]*8+1,50*2,20+1,50*2,20+1,10*2,55+0,78*2,10+0,90*2,10+1,10*2,10+0,90*2,10=$	m ²		
d.1	02 0830-04		m ²	338.183	
				RAZEM	338.183
9	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej.Obmiar= $[1,30*1,30]*2*2,90+2,10*0,80-0,60*0,60+0,80*2,07=$	m ²		
d.1	0829-03		m ²	9.460	
				RAZEM	9.460
10	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-05		m ³	3.366	
				RAZEM	3.366
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej cegłami	m ³		
d.1	0304-04		m ³	1.510	
				RAZEM	1.510
12	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101.Obmiar = $[3,36+1,30+3,00]*2,90=$	m ²		
d.1	2010-06		m ²	22.214	
				RAZEM	22.214
13	KNR-W 4-	Rozebranie boazerii drewnianej.Obmiar= $[5,40+5,40+5,00+5,00]*2,90+[5,00*5,40]+[3,00+1,80+1,80]*2,90=$	m ²		
d.1	01 0439-02		m ²	106.460	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	106.460
14	KNR 4-01	Rozbiórka pieców licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02	1.8	m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
2 PODŁOGI					
15	KNNR 2	Ślepe podłogi z płyty OSB na legarach ułożonych krzyżowo.Obmiar=5,50*3,71+3,15*5,43+3,30*3,00+1,60*2,99+3,83*1,51+5,00*3,00+5,40*5,00+3,00*1,80=	m ²		
d.2	1205-03	105.377	m ²	105.377	
				RAZEM	105.377
16	KNNR 3	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²		
d.2	0801-05	105.377	m ²	105.377	
				RAZEM	105.377
17	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych.Obmiar = 5,50*3,71+3,15*5,43+3,30*3,00+5,00*3,00+5,40*5,00=	m ²		
d.2	202 1136-01	88.924	m ²	88.924	
				RAZEM	88.924
18	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą.Obmiar = 3,40*3,86+1,80*3,00+1,60*2,99+3,83*1,51 =	m ²		
d.2	1118-03	29.091	m ²	29.091	
				RAZEM	29.091
3 STOLARKA DRZWIOWA					
19	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.3	0354-05	6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNR 2-02	Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1001-09	12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
4 STOLARKA OKIENNA					
21	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników zewnętrznych	m		
d.4	0354-12	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.4	0354-11	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
23	KNNR 2	Ściany murowane - osadzenie podokienników zewnętrznych	m		
d.4	0302-07	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNNR 2	Ściany murowane - osadzenie podokienników wewnętrznych	m		
d.4	0302-07	9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.4	0930-09	8.245	m ²	8.245	
				RAZEM	8.245
5 INSTALACJA wod.kan. i C.O.					
26	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.5	0336-01	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
27	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.5	0326-01	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe wys.600 mm montowane na ścianie	szt.		
d.5	0205-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
29	KNR-W 2-	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.5	15 0405-05	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR-W 2- d.5 15 0405-03	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR-W 2- d.5 15 0405-04	Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
32	KNR 0-31 d.5 0208-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o podwójnej regulacji proste lub kątowe z głowicami termostaticznymi śr. 15 mm	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR-W 2- d.5 16 0507-01	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
34	KNR-W 2- d.5 15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm ³	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 2- d.5 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową do zabudowy lekkiej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4- d.5 02 0220-02	Montaż zlewozmywaka kuchennego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000