
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ulicy Walendowskiego w Dobrzycy.

Obiekt Droga
Budowa działki nr 1296 i nr 1262
Inwestor GMINA DOBRZYCA
Wykonawca :

Droga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont ulicy Walendowskiego w Dobrzycy.		
		1 Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym jezdnie: 0,001x(508,5+236)	km	0,7445
		razem	km	0,7445
		2 Roboty rozbiórkowe		
2	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 1240,8x 0,05	m3	62,04
		razem	m3	62,04
3	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej pozostały obszar: (508,5 +236) x 2 -304,2 dodatek za łuki: 8 x 7	m	1.184,8
		razem	m	56,0
			m	1.240,8
4	KNR AT-03 0101/02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm (styki z ulicami poprzecznymi) wlot od Krotoszyna łuki R=6: (6+2x6) zacinki w Jesionowej: 25+22 wlot od Dobrzycy łuki R=8: (5,5+2x8)	m	18,0
		razem	m	47,0
			m	21,5
			m	86,5
		3. Ustawienie krawężnika		
5	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu B-15 ława z oporem: 0,065x1240,8	m3	80,7
		razem	m3	80,7
6	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej cała jezdnia: 1545-304,2	m	1.240,8
		razem	m	1.240,8
		4. Ułożenie kostki w jezdni		
7	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych 9+13	szt	22
		razem	szt	22

Droga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	5
9	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	27
		11+16	szt	27
		razem	szt	27
10	KNR 0-11r95 0316/02	Nawierzchnie z kostki betonowej barwy szarej typu Domino, grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej z Rm=5MPa grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	2.796,8
		odcinek o szer.6m do Jesionowej: (508,5x5,5)	m2	1.298,0
		od Jesionowej do wyjazdu na Krotoszyn 236x5,5	m2	-297,8
		pomniejszenie o ściek: -(1489x0,2)	m2	-33,1
		pomniejszenie o progi zwalniające: -33,1	m2	3.763,9
		razem	m2	3.763,9
11	KNR 0-11r95 0316/02	Nawierzchnie z kostki betonowej barwy czerwonej typu Domino, grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej z Rm=5MPa grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (progi zwalniające szer. jezdni x 1,5mb, wyniesienie 7cm w szczycie)	m2	24,8
		4 progi listwowe U-16d z kostki czerwonej: 3x(5,5x1,5)	m2	8,3
		1x(5,5x1,5)	m2	33,1
		razem	m2	33,1
12	KNR 0-11r95 0316/08	Dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki ponad 50mm przy wykonywaniu nawierzchni z kostki "POLBRUK"	m2	2.796,8
		(Krotność= 2)	m2	1.298,0
		odcinek o szer.6m do Jesionowej: (508,5x5,5)	m2	1.298,0
		od Jesionowej do wyjazdu na Krotoszyn 236x5,5	m2	4.094,8
		razem	m2	4.094,8
13	KNR AT-03 0402/01	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm układanej w dwóch rzędach na ławie betonowej	m	1.489,0
		ściek 2 rzędowy: (236+508,5)x2	m	1.489,0
		razem	m	1.489,0
		5. Odwodnienie		
14	KNR 2-01w 0203/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	12,00
		przykanaliki fi200: 5,0 x (0,5 x 0,8)x6	m3	3,47
		wpusty deszczowe dokop w korycie: (0,385 x 1,5) x6	m3	15,47
		razem	m3	15,47

Droga

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-01w 0210/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II (Krotność= 10)	m3	15,47
16	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	6
17	KNR 2-18w 0408/03	Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki przykanaliki fi200: 5,0x6 razem	m	30,0
			m	30,0

Droga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Remont ulicy Walendowskiego w Dobrzycy.				
	1 Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,7445		
	2 Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0812/03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	62,04		
3	KNR 2-31 0813/03 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.240,8		
4	KNR AT-03 0101/02 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm (styki z ulicami poprzecznymi)	m	86,5		
	3. Ustawienie krawężnika				
5	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki z betonu B-15	m3	80,7		
6	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	1.240,8		
	4. Ułożenie kostki w jezdni				
7	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	22		
8	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt	5		
9	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratki ściekowych ulicznych	szt	27		
10	KNR 0-11r95 0316/02 Nawierzchnie z kostki betonowej barwy szarej typu Domino, grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej z Rm=5MPa grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	3.763,9		
11	KNR 0-11r95 0316/02 Nawierzchnie z kostki betonowej barwy czerwonej typu Domino, grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej z Rm=5MPa grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem (progi zwalniające szer. jezdni x 1,5mb, wyniesienie 7cm w szczycie)	m2	33,1		
12	KNR 0-11r95 0316/08 Dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki ponad 50mm przy wykonywaniu nawierzchni z kostki "POLBRUK" (Krotność= 2)	m2	4.094,8		
13	KNR AT-03 0402/01 Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm układanej w dwóch rzędach na ławie betonowej	m	1.489,0		
	5. Odwodnienie				
14	KNR 2-01w 0203/04 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	15,47		
15	KNR 2-01w 0210/03 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II	m3	15,47		

Droga

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	(Krotność= 10)				
16	KNR 2-18 0625/02 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	6		
17	KNR 2-18w 0408/03 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm/5,9mm - przykanaliki	m	30,0		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				