

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA ULICY MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 155mb
odcinek od ul.Promiennej do ul.Krzywej

Inwestor GMINA DOBRZYCA
Wykonawca :

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		BUDOWA ULICY MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 155mb		
		1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1		Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1
2		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1
3	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,160
4	KNR 2-31 1211/03	Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przekładki na połączeniach) 2 x (6 x 1)	m2	12,0
		razem	m2	12,0
		1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym		
5	KNR 2-01w 0203/06	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km a) objętość robót w korycie jezdni: 155 x (6 + (2 x 0,3)) x 0,46 b) dodatek do wyrównania różnic teren a niweleta średnio 10cm dokopu: 1023 x 0,10	m3	470,6
			m3	102,3
		razem	m3	572,9
6	KNR 2-01w 0210/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II (dopłata 10x)	m3	572,9
		1.3 Krawężniki i ława betonowa		
7	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (uwzględnić krawężniki łukowe, wjazdowe i skośne) po długości trasy: (155 x 2)	m	310,0
		razem	m	310,0
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki B-15 - zużycie 0,0585m ³ /mb (310) x 0,0585	m3	18,1
		razem	m3	18,1
		1.4 Podbudowa		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
9	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		po długości trasy: 155 x (6 + (2 x 0,3))	m2	1.023,0
		razem	m2	1.023,0
10	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (mieszanka betonowa o Rm=1.5MPa)	m2	1.023,0
11	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm (dopłata 3x)	m2	1.023,0
12	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)		
		a) powierzchnia koryta jezdni: (155 x 6)	m2	930,0
		razem	m2	930,0
13	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)	m2	930,0
14	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 3x)	m2	930,0
		1.5 Nawierzchnia		
15	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych		
		12 x 2	szt	24
		razem	szt	24
16	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych (Ks i Kd)	szt	9
17	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	8

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 0-11 0317/01	Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu kość i grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o $R_m=5\text{MPa}$ i grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uwzględnić kostkę czerwoną na linie osi jezdni i pasy podjazdu na wywyższone skrzyżowanie) powierzchnia kostki: 155 x 6	m2	930,0
			razem	930,0
		1.6 Rury osłonowe na przewodach		
19	KNR 5-01 0106/01	Zabezpieczenie rurami osłonowymi przewodów sieci energetycznej podziemnej (rury osłonowe dwudzielne na poprzecznych przejściach przez drogę) rury osłonowe 6m: (6 x 3)	m	18
			razem	18

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	BUDOWA ULICY MIEROSŁAWSKIEGO W DOBRZYCY NA DŁUGOŚCI 155mb				
	1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Opracowanie projektu organizacji ruchu, oraz zabezpieczenia robót na czas ich prowadzenia, wraz z wykonaniem oznakowania, ewentualnych objazdów i dróg tymczasowych	szt.	1		
2	Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.	szt.	1		
3	KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,160		
4	KNR 2-31 1211/03 Remonty częściowe nawierzchni z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (przekładki na połączeniach)	m2	12,0		
	1.2 Roboty ziemne w pasie drogowym				
5	KNR 2-01w 0203/06 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	572,9		
6	KNR 2-01w 0210/03 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych kategorii I-II (dopłata 10x)	m3	572,9		
	1.3 Krawężniki i ława betonowa				
7	KNR 2-31 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej (uwzględnić krawężniki łukowe, wjazdowe i skośne)	m	310,0		
8	KNR 2-31 0402/04 Ława betonowa z oporem pod krawężniki B-15 - zużycie 0,0585m3/mb	m3	18,1		
	1.4 Podbudowa				
9	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.023,0		
10	KNR 2-31 0109/03 Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm (mieszanka betonowa o Rm=1.5MPa)	m2	1.023,0		
11	KNR 2-31 0109/04 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm (dopłata 3x)	m2	1.023,0		
12	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm (kruszywo granitowe frakcja 0-63mm)	m2	930,0		
13	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm (kruszywo granitowe frakcja 0-31,5mm)	m2	930,0		

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
14	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (potrącenie 3x)	m2	930,0		
	1.5 Nawierzchnia				
15	KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	24		
16	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych (Ks i Kd)	szt	9		
17	KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	8		
18	KNR 0-11 0317/01 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej koloru szarego typu kość i grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej o Rm=5MPa i grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (uwzględnić kostkę czerwoną na linie osi jezdni i pasy podjazdu na wywyższone skrzyżowanie)	m2	930,0		
	1.6 Rury osłonowe na przewodach				
19	KNR 5-01 0106/01 Zabezpieczenie rurami osłonowymi przewodów sieci energetycznej podziemnej (rury osłonowe dwudzielne na poprzecznych przejściach przez drogę)	m	18		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				