

ZPI.271.1.2016

Wykonawcy - Nabywcy SIWZ

Dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO
BOISKA SPORTOWEGO W LUTYNI.

Gmina Dobrzyca w odpowiedzi na zadane pytania informuje, że:

Pytanie 1

Zawracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ:

W projekcie budowlanym na w/w zadanie przewidziano oprócz podbudowy z kruszywa również warstwę podbudowy elastycznej ET o grubości 3,5 cm (warstwa elastyczna o grubości 35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU), natomiast w przedmiarze robót brak jest takiej pozycji. Proszę o informację czy należy podbudowę elastyczną uwzględnić w kosztach wykonywania zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie nawierzchni PU o parametrach spełniających wymagania i posiadających dokumenty:

-Badania na zgodność z normą PN-EN 14877 lub aprobatą techniczną lub rekomendacją techniczną - ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium.

-Kartę techniczną oferowanej nawierzchni

-Atest PZH dla oferowanej nawierzchni

-Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy.

Nawierzchnia powinna być przepuszczalna dla wody.

Sposób wykonania nawierzchni zgodny z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.