

Dobrzyca, 26.05.2017 r.

ZPI.271.1.6.2017

Wykonawcy- Nabywcy SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na zadanie pn. *Przebudowa i modernizacja boiska przyszkolnego w Dobrzycy narzędziem do rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* (ogłoszenie o zamówieniu nr 509600-N-2017, nr postępowania ZPI.271.1.6.2017 na zasadach określonych w SIWZ z dnia 16 maja 2017 r.) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) jako Zamawiający składamy poniższe wyjaśnienie i odpowiadamy na zadane przez Państwa pytanie:

Pytanie z dnia 24 maja 2017 r.:

W związku z rozbieżnościami wynikającymi z przedmiaru, projektu oraz przekroju zwracam się z prośbą o sprecyzowanie przez Zamawiającego warstw podbudowy, czy należy sugerować się przedmiarem gdzie jest ponad 85 cm pisku następnie, kruszywo łamane 25 cm, czy opisem w projekcie gdzie jest piasek gr 10 cm, kruszywo 25 cm, czy też przekrojem pod nawierzchnię poliuretanowa gdzie podbudowa wygląda następująco piasek gr 10 cm, kruszywo 15 cm, asfaltobeton dwuwarstwowy gr 7 cm. Proszę również o sprecyzowanie jaką nawierzchnię poliuretanową należy zamontować na boisku. Czy Zamawiający żąda wykonania nawierzchni poliuretanowej typu sandwich 7 mm (SBR) +7 mm (EPDM) jak wynika z przedmiaru, czy nawierzchni typu Natrysk 11mm +2 mm jak wynika z projektu.

ODPOWIEDŹ

W związku z pytaniem dotyczącym rozbieżności oraz niedoprecyzowania grubości i rodzaju warstw podbudowy i nawierzchni boiska w dokumentacji (w tym w szczególności gruntu nienośnego przewidzianego do wymiany) informujemy, że należy zastosować następujące warstwy podbudowy i nawierzchni boiska:

- wymiana gruntu na głębokości 85cm (125 cm poniżej docelowego poziomu boiska)
- piasek zagęszczony do $I_s > 0,98$ gr. 10 cm
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm, gr.20cm
- warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego o frakcji 0-4mm, gr. 5cm
- podbudowa elastyczna typu ET, gr. 3,5cm.
- dwuwarstwowa nawierzchnia typu EPDM, górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM grubości min. 7mm, warstwa dolna z granulatu SBP grubości min. 7mm. Zmiany naniesione zostały w Projekcie budowlanym w części opisowej oraz rysunkowej (1,4,5,6) oraz w STWiOR.

Treść powyższych odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) stanowi zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

W związku ze zmianą w Projekcie budowlanym i STWiOR Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **6 czerwca 2017 r. g. 09:00**. Termin otwarcia ofert – **6 czerwca 2017 r. g. 09:30**.


BURMISTRZ
mgr Jarosław Pietrzak