

ZPI. 341-4/08

Wykonawcy – Nabywcy SIWZ

dot. przetargu nieograniczonego na „Roboty drogowe na drogach gminnych”

W związku z zapytaniem dot. realizacji w/w przedmiotu zamówienia, Urząd Gminy w Dobrzycy zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Opis techniczny projektu budowlanego drogi gminnej w m. Galew zawiera wykonanie przepustu z rur AROT 315mm długości 8m ze ściankami czołowymi oraz odmulenie istniejącego wzdłuż drogi rowu na gł. 30cm na odcinku 50m przed i 80m za przepustem. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jak również ślepy kosztorys nie zawiera wyszczególnionych w opisie robót. Czy należy ująć te prace w wycenie? W jaki sposób ująć koszt wykonania przepustu i oczyszczenia rowu? Dopisując pozycje do ślepego kosztorysu, czy dopisując w ZESTAWIENIU WARTOŚCI KWOTY RYCZAŁTOWEJ BRUTTO ZAD. 1/B jako wycenę pozostałych prac niezbędnych do wykonania?

Odpowiedź

Załączony do SIWZ projekt budowlany został opracowany na całą drogę. Zadanie to realizowane jest etapowo. Aktualnie droga ta posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego i w/w przepust został zrealizowany w poprzednim etapie. W związku z powyższym wyceniając roboty należy odnieść się do przedmiaru robót oraz kosztorysu ślepego dot. odcinka drogi km 0+390 do km 0+ 640.

Pytanie 2

W opisie technicznym drogi gminnej w m. Galew grubość podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej różnią się od podanej w ślepych kosztorysie i specyfikacji technicznej. Jaką grubość podbudowy i warstwy wiążącej przyjąć do wyceny?

Odpowiedź

W związku z etapową realizacją robót, w roku bieżącym do wyceny należy przyjąć parametry określone w kosztorysie ślepych oraz specyfikacji technicznej, tj.

- podbudowa z kruszywa łamanego – 5cm,
- warstwa wiążąca - 3cm,
- warstwa ścieralna – 4cm.

Pytanie 3

W Specyfikacji Technicznej, kosztorysie i opisie technicznym projektu budowlanego drogi gminnej w m. Trzebowa występują różne dane. Prosimy o odpowiedź czy do wyceny przyjmować wartości z kosztorysu? Czy Zamawiający ujednolici podane ilości robót do wykonania?

Odpowiedź

Projekt budowlany został opracowany na całą drogę. W związku z etapowaniem zadania, w roku bieżącym do wyceny robót należy uwzględnić dane określone w kosztorysie ślepych na odcinek km 0+315 - 0+565.

Wójt

/-/ mgr Jarosław Pietrzak