

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wierzbna.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych		
1.1			Roboty pomiarowe		
1	KNR-W 2-01 d.1. 0113-03 1	D-M-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	
			0,410	km	0,41
1.2			Przebudowa istniejącego przepustu drogowego		
2	KNR-W 2-01 d.1. 0201-08 2	D-M-00.00.00 D-06.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	
			1,3*11,0*0,8	m ³	11,44
3	KNR 2-31 d.1. 0605-01 2	D-M-00.00.00 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa zwirowa	m ³	
			10,0*0,5*0,2	m ³	1,00
4	KNR 2-31 d.1. 0605-07 2	D-M-00.00.00 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o śr. 50 cm	m	
			10,0	m	10,00
5	KNR 2-31 d.1. 0605-04 2	D-M-00.00.00 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank.	
			2	ściank.	2,00
6	KNR-W 2-18 d.1. 0511-04/03 2	D-M-00.00.00 D-06.02.01	Obsypanie rury z materiałów sypkich grub. 37,5 cm - ekstrapolacja	m ³	
			2,5	m ³	2,50
1.3			Roboty nawierzchniowe etap I		
7	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3 0101-02	D-M-00.00.00 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 25 do 30 cm	m ²	
			$410,0*3,4+2*(1,5*(20,0+29,0)/2)+2*(1,5*(30,0+34,5)/2)+25,0$	m ²	1 589,25
8	KNR 2-31 d.1. 0104-07 3	D-M-00.00.00 D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	
			1589,25	m ²	1 589,25
9	KNR 2-31 d.1. 0111-03 3	D-M-00.00.00 D-04.05.00 D-04.05.01	Podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	
			1589,25	m ²	1 589,25
10	KNR 2-31 d.1. 0114-05 3 0114-06	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	
			$410,0*3,2+2*(1,5*(20,0+29,0)/2)+2*(1,5*(30,0+34,5)/2)+23,0$	m ²	1 505,25
11	KNR 2-31 d.1. 0310-01 3 0310-02	D-M-00.00.00 D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	
			$410,0*3,2+2*(1,5*(20,0+29,0)/2)+2*(1,5*(30,0+34,5)/2)+21,0$	m ²	1 421,25
1.4			Roboty nawierzchniowe etap II (warstwa ścieralna)		

PRZEDMIAR

tel. +48 888 158 600
email: probudowa@gmail.com