

Przebudowa zjazdu indywidualnego do Szkoły Podstawowej w Goszczynie wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu oferta.kst

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed. n. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa zjazdu				
1.1		roboty przygotowawcze i towarzyszące				
1 KNR-W 2-01		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,01		
d.1. 0114-02						
1						
2 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą pokrywy nastudziennej z żelbetowej na żeliwną - studnia rewizyjna kolektora deszczowego	szt.	1		
d.1. 1406-03						
1						
3 KNR 2-31		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych z wymianą pokrywy nastudziennej na nową żelbetową średnicy 250 cm - studnia poboru wody	szt.	1		
d.1. 1406-03						
1						
4 KNR 2-31		Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	12,0		
d.1. 0815-01						
1						
5 KNR 2-31		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamienno o grubości 15 cm	m ²	10,0		
d.1. 0804-03						
1						
6 KNR 2-31		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm	m ²	24,0		
d.1. 0810-05						
1						
7 KNR 2-31		Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika	m	12,0		
d.1. 0818-05						
1						
8 KNR-W 4-01		Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	2,31		
d.1. 0212-02						
1						
9 KNR 4-04		Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	8,01		
d.1. 1103-01						
1						
10 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	8,01		
d.1. 1103-04						
1						
11 KNR 4-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³	8,01		
d.1. 1103-05						
1						
12		Ogrodzenie z segmentów metalowych zawierające furtkę o szer. min. 1,5 m oraz bramę wjazdową o szer. 4,0 m	kpl	1		
d.1. kalk. własna						
1						
Razem dział: roboty przygotowawcze i towarzyszące						
1.2		wykonanie zjazdu i dojazdu wraz z ciągiem pieszym				
13 KNR-W 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	8,63		
d.1. 0201-11						
2		- koryto pod zjazd gl.50 cm				
14 KNR-W 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	18,36		
d.1. 0201-11						
2		- koryto pod dojazd gl.60 cm				
15 KNR-W 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	19,08		
d.1. 0201-11						
2		- koryto pod ciąg pieszki gl.35 cm				
16 KNR-W 2-01		Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³	26,99		
d.1. 0210-04						
2		Krotność = 28				
17 KNR 2-31		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	102,35		
d.1. 0103-04						
2						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mi ary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki kamienny z oporem	m ³	0,2		
19	KNR 2-31 d.1. 0404-01 2	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej - uzupełnienie w brakujących miejscach	m	3,0		
20	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki kamienny z oporem	m ³	0,54		
21	KNR 2-31 d.1. 0404-01 2	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce piaskowej - na skosach zjazdu	m	8,0		
22	KNR 2-31 d.1. 0402-04 2	Ława pod krawężniki betonowy z oporem	m ³	1,22		
23	KNR 2-31 d.1. 0403-01 2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - krawężniki na dojeżdżale	m	18,0		
24	KNR 2-31 d.1. 0105-03 2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - wjazd+dojazd	m ²	44,25		
25	KNR 2-31 d.1. 0114-05 2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - wjazd+dojazd	m ²	44,25		
26	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - wjazd+dojazd	m ²	44,25		
27	KNR 2-31 d.1. 0511-03 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wjazd+dojazd	m ²	44,25		
28	KNR 2-31 d.1. 0105-03 2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - ciąg pieszy	m ²	54,5		
29	KNR 2-31 d.1. 0402-03 2	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	1,34		
30	KNR 2-31 d.1. 0407-05 2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	33,5		
31	KNR 2-31 d.1. 0114-07 2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - ciąg pieszy	m ²	54,5		
32	KNR 2-31 d.1. 0511-04 2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej - ciąg pieszy	m ²	54,5		
Razem dział: wykonanie zjazdu i dojazdu wraz z ciągiem pieszym						
Razem dział: Przebudowa zjazdu						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Bay