

1. LOKALIZACJA

Domaniów 65/2, działka nr 53/3, obręb Domaniów, gmina Domaniów

2. ZAKRES REMONTU POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ.

2.1. WC na parterze.

malowanie ścian i sufitów,
układanie płytek na ścianach do wysokości 2 m,
wymiana drzwi, nowe drzwi powinny mieć otwory nawiewne,
układanie płytek na posadzce,
wymiana lamp.

2.2. Klatka schodowa.

malowanie ścian i sufitów,
układanie płytek na posadzce,
wymiana lamp.

2.3. Szatnia.

malowanie ścian i sufitów,
układanie płytek na ścianach do wysokości 2 m,
wymiana drzwi,
wymiana okna na okna o identycznym podziale i kształcie,
układanie płytek na posadzce,
wymiana lamp.

2.3. Kuchnia.

malowanie ścian i sufitów,
układanie płytek na ścianach do wysokości 2 m,
wymiana drzwi,
wymiana okien na okna o identycznym podziale i kształcie,
układanie płytek na posadzce,
wymiana lamp.

2.4. Sala główna.

malowanie ścian i sufitów,
wymiana drzwi,
wymiana części okien na okna o identycznym podziale i kształcie,
usunięcie boazerii,
usunięcie wykładziny i zastąpienie jej posadzką drewnianą,
konserwacja istniejącej posadzki drewnianej,
wymiana lamp.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	SALA GŁÓWNA			
1	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0929-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	26.285	
		12*(1.48*1.48)			
				RAZEM	26.285
2	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na	m ²		
d.1	0931-08	budowie (drzwi główne na salę)	m ²	4.050	
		1.35*3.0			
				RAZEM	4.050
3	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 1.5 m2	m ²		
d.1	1020-02		m ²	102.885	
		3*1.50*(4*0.43)+1.5*(0.43+2*31.5)			
				RAZEM	102.885
4	KNR 19-01	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0	m ²		
d.1	1020-06	m2	m ²	14.400	
		4.8*3.0			
				RAZEM	14.400
5	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry-	m ²		
d.1	0816-03	tych pyłochłonem	m ²	172.000	
		172			
				RAZEM	172.000
6	KNR-W 4-01	Trzykrotne lakierowanie posadzek	m ²		
d.1	0819-07		m ²	172.000	
		172			
				RAZEM	172.000
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05		m ²	88.000	
		9.5+78.5			
				RAZEM	88.000
8	KNR 2-02	Posadzki z deszczulek - cokół (schody + podest)	m		
d.1	1111-06		m	13.750	
		3.8*2+4.35+1.8			
				RAZEM	13.750
9	KNR 2-02	Posadzki z desek klejonych typu 'Bar'	m ²		
d.1	1111-05		m ²	88.000	
		9.5+78.5			
				RAZEM	88.000
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.1	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	523.300	
		259.3+3.0*88.0			
				RAZEM	523.300
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	259.300	
		259.3			
				RAZEM	259.300
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	264.000	
		3.0*88			
				RAZEM	264.000
13	KNR 4-03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw	szt.		
d.1	0606-02	sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W	szt.	44.000	
		44			
				RAZEM	44.000
2	45453000-7	SZATNIA (dawna umywalnia)			
14	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.2	0929-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2	m ²	2.190	
		1*(1.48*1.48)			
				RAZEM	2.190
15	KNR 13-12	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	0902-02		m ²	1.600	
		0.8*2			
				RAZEM	1.600
16	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15		m ²	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m ²		
d.2	0715-02	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi	m ²	4.000	
		ponad 5 m2			
		4			
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	7.400	
		7.4			
				RAZEM	7.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.5*12.7	m ² m ²	 19.050	
				RAZEM	19.050
20	KNR 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem 1.5*12.7	m ² m ²	 19.050	
				RAZEM	19.050
21	KNR 9-13 d.2 0302-01	Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80 7.4	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
22	KNR 9-13 d.2 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE-KOL L-01 grubości 2 mm 7.4	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
23	KNR 9-13 d.2 0302-05	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE-KOL L-01 - dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 5 7.2	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
24	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 7.4	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
25	KNR 2-02 d.2 1118-08 z.sz. 5.7.a	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 7.4	m ² m ²	 7.400	
				RAZEM	7.400
26	KNR 2-02 d.2 1120-04 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża Pow. do 10,0 m2. 12.7-0.8	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
27	KNR 2-02 d.2 1120-05 z.sz. 5.7.a	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. 12.7-0.8	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
28	KNR 4-03 d.2 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 45453000-7 KUCHNIA Z ZAPLECZEM					
29	KNR 0-19 d.3 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 3*(1.48*1.48)	m ² m ²	 6.571	
				RAZEM	6.571
30	KNR 0-19 d.3 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.9*0.52	m ² m ²	 0.468	
				RAZEM	0.468
31	KNR 0-19 d.3 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 1*(0.9*1.48)+2*(0.9*1.2)	m ² m ²	 3.492	
				RAZEM	3.492
32	KNR 13-12 d.3 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykonane 5*(0.8*2)	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
33	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 8.6+22.5+7.3+9	m ² m ²	 47.400	
				RAZEM	47.400
34	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 27.8	m ² m ²	 27.800	
				RAZEM	27.800
35	KNR 9-13 d.3 0302-01	Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80 8.6+22.5+7.3+9+27.8	m ² m ²	 75.200	
				RAZEM	75.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR-W 2-02 d.3 1116-01 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ; zbrojone siatką stalową 75.2	m ² m ²	 75.200	
				RAZEM	75.200
37	KNR-W 2-02 d.3 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 5 75.2	m ² m ²	 75.200	
				RAZEM	75.200
38	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą 75.2	m ² m ²	 75.200	
				RAZEM	75.200
39	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (25.7-0.8)*1.5	m ² m ²	 37.350	
				RAZEM	37.350
40	KNR 4-01 d.3 0715-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus- taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 37.35	m ² m ²	 37.350	
				RAZEM	37.350
41	KNR AT-22 d.3 0201-02	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 2.0*(25.7+16.1+19.3+10.8+12)-(9*0.8*2.0+3*1.48*1.0)	m ² m ²	 148.960	
				RAZEM	148.960
42	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 75.2	m ² m ²	 75.200	
				RAZEM	75.200
43	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 1.0*(25.7+16.1+19.3+10.8+12)-(3*1.48*0.48)	m ² m ²	 81.769	
				RAZEM	81.769
44	KNR 4-03 d.3 0606-02	Wymiana opraw świetłókwowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4 45453000-7 WC NA PARTERZE					
45	KNR 0-19 d.4 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.9*1.2*2	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
46	KNR 13-12 d.4 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone (0.7*2)+0.8*2	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
47	KNR 9-13 d.4 0302-01	Wykonanie podkładu pod posadzki - gruntowanie powierzchni emulsją CEKOL DL-80 6.2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
48	KNR 9-13 d.4 0302-04	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE- KOL L-01 grubości 2 mm 6.2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
49	KNR 9-13 d.4 0302-05	Wykonanie podkładu pod posadzki samoniwelującą wylewką cementową CE- KOL L-01 - dodatek za każdy 1 mm grubości Krotność = 5 6.2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
50	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 6.2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
51	KNR AT-22 d.4 0201-02	Okładziny ściienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm 2.0*(11.1-(0.8+0.7)+4.4-0.8)-2*0.9*1.2	m ² m ²	 24.240	
				RAZEM	24.240
52	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 6.2	m ² m ²	 6.200	
				RAZEM	6.200
53	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0*(11.1+4.4)	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
54	KNR 4-03 d.4 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 45453000-7 KŁATKA SCHODOWA					
55	KNR 2-02 d.5 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2*28.3-3.4+11*1.36*0.15+5*1.1*0.15+9*1.2*0.15	m ²	57.889	
				RAZEM	57.889
56	KNR 2-02 d.5 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		57.9	m ²	57.900	
				RAZEM	57.900
57	KNR 2-02 d.5 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		19.8-(0.9+0.8+0.7)+(11+5+9)*(0.15+0.29)+2*2.46+4.1-(2*0.8+1.32)	m	34.500	
				RAZEM	34.500
58	KNR 2-02 d.5 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		34.5	m	34.500	
				RAZEM	34.500
59	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2*28.3-3.4	m ²	53.200	
				RAZEM	53.200
60	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		19.8*6.5-(3*0.8*2.0+0.7*2.0+1.2*2.0+1.32*2.0)	m ²	117.460	
				RAZEM	117.460
61	KNR 4-03 d.5 0606-02	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
62	KNR-W 4-01 d.5 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		7.6*6.5	m ²	49.400	
				RAZEM	49.400
6 45300000-0 PRACE INSTALACYJNE					
63	d.6	Częściowa wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000