

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

Zamawiający:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

GMINA DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie

Do wszystkich uczestników
przetargu

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W WIERZBNIE”

W związku z zapytaniem do treści SIWZ z dnia 24.05.2013r., działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Część odpowiedzi znajduje się już na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://ug_domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/202406/przetarg_nieograniczony_na_roboty_budowlane_dla_zadania_pod_nazw.

1. Zgodnie z pozycją kosztorysową 14 należy podać wyznaczenie gruntu i wykupu. Jeżeli wykonawca ma zastosować materiał dowożony zagęszczalny to prosimy o dopisanie pozycji kosztorysowej oraz korektę pozycji nr 11 na wywóz ziemi oraz pozycji 14 na opłatę za składowanie.
2. Brak pozycji na montaż na montaż okuć wraz z montażem śrub dla wiązarów dachowych klejonych zgodnie z rysunkiem K41. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na montaż elementów stalowych z podaniem ich wagi (jest to projekt wykonawczy) wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.
3. Brak pozycji na montaż ściągów zgodnie z rysunkiem K42. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na montaż ściągów stalowych z podaniem ich wagi (jest to projekt wykonawczy) wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych.
4. Z uwagi że jest to projekt wykonawczy prosimy o załączenie zestawień stali dla elementów żelbetowych (ławy, stopy, słupy, podciąg i t.d.)
5. Prosimy o załączenie na stronie internetowej opisu projektu wykonawczego konstrukcji
6. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na wykonanie elewacji z cegły klinkierowej o montaż łączników stalowych nierdzewnych, konsoli stalowych systemowych, konsoli nadprożowych dla otworów.
7. Czy elewacja z cegły klinkierowej ma być impregnowana środkiem do hydrofobizacji. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
8. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o montaż dodatkowej siatki pancernej o ~~grubość~~ ^{prężność} 500g/m² zgodnie z opisem w projekcie na wys. Do 3m.

9. Prosimy o potwierdzenie że izolację stropodachu płaskiego należy wykonać z polistyrenu ekstrudowanego Roofmate LG /materiał izolacyjny z wierzchnią warstwą z zaprawy/ materiał bardzo drogi, gdzie nie ma konieczności stosowania tak wykończonej izolacji termicznej z uwagi że izolacja będzie dociskana wylewką betonową i kryta papą. Czy wykonawca może zgodnie z opisem w projekcie zastosować typowy polistyren ekstrudowany.
10. Brak pozycji na montaż parapetów zewnętrznych z kształtek ceramicznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
11. Brak pozycji na montaż parapetów wewnętrznych drewnianych lub PCV. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
12. Brak pozycji na montaż osłon z listew aluminiowych systemowych typu C/S dylatacji konstrukcyjnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem typu listwy ze względu na znaczne rozbieżności cenowe pomiędzy typami.
13. Brak pozycji na montaż balustrad widowni z kształtowników stalowych ocynkowanych obłożonych blachą perforowaną. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
14. Brak pozycji na montaż bandy bolska wykonanego z kształtowników stalowych ocynkowanych obłożonych panelami akrylowymi wysokości 1,05m. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
15. Posadzki z płytek należy skalkulować zgodnie z przedmiarem 30*30cm czy zgodnie z opisem w projekcie 60*60 cm.
16. Brak pozycji na montaż cokolków wys. 10 cm z panelu MDF. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
17. Brak pozycji na okładanie trybun płytkami 60*60cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
18. Brak pozycji na okładanie stopni i podstopnic schodowych z płytek 30*60cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
19. Zgodnie z przedmiarem rynny i rury spustowe należy wykonać jako PCV, a wg opisu w projekcie jako miedziane lub tytan-cynk. Z jakie materiału należy wycenić rynny i rury

20. Zgodnie z przedmiarem obróbki blacharskie należy wykonać z blachy ocynkowanej, a wg opisu w projekcie jako miedziane lub tytan-cynk. Z jakiego materiału należy wycenić obróbki blacharskie.
21. Brak w przedmiarach pozycji na montaż kanałów wentylacyjnych z bloczków silikatowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
22. Brak pozycji na obmurowanie przewodów wentylacyjnych z bloczków silka lub cegły klinkierowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na obmurowanie przewodów wentylacyjnych z określeniem materiału do obmurowania.
23. Brak pozycji na wykonanie czapek kominowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
24. Brak pozycji na montaż sufitów podwieszanych z płyty wodoodpornej opisanych w punkcie 3.5.15 opisu projektu wykonawczego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
25. Zgodnie z pozycją nr 126 płytki ściennie mają mieć wymiar 20*25 cm, a zgodnie z opisem w projekcie 30*60cm i 30*90cm. Jaki wymiar płytek należy skalkulować.
26. Brak pozycji na wykonanie opaski żwirowej gr. 15 cm osłoniętą obrzeżem betonowym. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
27. Brak pozycji na montaż puszek wentylacyjnych przy okładzinie ścian z cegły klinkierowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
28. Prosimy o doprecyzowanie lat z profili zimno giętych dla warstw D1. /gr. Ścianki, przykładowy producent, typ/
29. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru dla wykonania izolacji z płynnej folii o taśmę uszczelniającą w narożach oraz narożniki zewnętrzne oraz wewnętrzne jako nierozrywany element systemowej izolacji /w pozycji np. 141 policzono jedynie folię w płynie/
30. Zgodnie z opisem w projekcie dla podłogi P2 należy wylewkę dobroić siatką Q 188 górą i dołem. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
31. Pozycja 185 na dobrojenie siatką Q188 powinna mieć krotność 2. Prosimy o dopisanie krotności.
32. Pozycja 197 na dobrojenie siatką Q188 powinna mieć krotność 2. Prosimy o dopisanie krotności.
33. Brak pozycji na wykonanie wylewki z masy samopoziomującej 0,3cm dla posadzki P4. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
34. Brak pozycji na montaż wyposażenia dla niepełnosprawnych – uchwyty, lustra. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.
35. Brak pozycji na wykonanie zabudowy lady,. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
36. Brak pozycji na oznakowanie p.poż obiektu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
37. Brak pozycji na ramę stalową – obręcz z kształtowników otwartych malowanych proszkowo podestów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedzi:

ad.1 W poz. kosztorysowej nr 11 należy przyjąć ilość 1683,315m³. W poz. 14 należy przyjąć 2693,304t. Ponadto należy uzupełnić dział Roboty ziemne o poz. KNR 4-01 0108/06 Dowiezienie piasku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii III – ilość 853,416m³ KNR 4-01 0108/08 Dowiezienie piasku samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km – ilość 853,416m³ krotność 18

ad.2 Nie policzono z uwagi na brak rys. K41

ad.3 Nie policzono z uwagi na brak rys. K42

ad.6 Uzupełnić o poz. Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż elementów systemowych nadproży ceglanych – ilość 1 kpl.

ad.7 Uzupełnić o poz. KNR BC-02 0129/06 Hydrofobizacja przez natrysk preparatem powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa – ilość 199,078m²

ad.8 Uzupełnić o poz. KNR 0-23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki pancernej o gramaturze 500g/m² na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie – ilość 254,408m²

ad.21 Uzupełnić o poz. KNR K-28 0104/02 Kanały wentylacyjne wolnostojące z bloków wentylacyjnych SILKA EW na zaprawie zwykłej – ilość 16,10m

ad.22 Uzupełnić o poz. KNR K-28 0202/01 Ścianki działowe z bloczków SILKA E8 o wysokości do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich spoin – ilość 20,048m²

ad.23 Uzupełnić o poz. KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm – ilość 2,36m²

ad.24 Uzupełnić o poz. KNR-W 2-02 2005/01 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornych na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud – ilość 127,80m²

W związku z powyższym należy zmienić obmiar w poz. 120 dotyczącej tynków na sufitach z ilości 818,40m² na 690,60m².

ad.26 Opaska żwirowa oraz obrzeża wokół budynku policzone zostały w przedmiarze zagospodarowania terenu

ad.27 Puszki wentylacyjne należy uwzględnić w poz. dotyczącej okładania ścian z cegły klinkierowej

ad.29 W pozycji dotyczącej wykonania izolacji z folii należy uwzględnić wszystkie niezbędne do jej wykonania prace tj. taśmy uszczelniające itp.

ad 30 Pozycja została uwzględniona. Jest to poz. 174. Należy zmienić krotność na 2.

ad.31 Należy zmienić krotność na 2.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wprowadzają istotnych zmian w SIWZ, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT
mgr inż. Dorota Nidek-Schneider