

Znak: OŚ-ZP.271.5.2012

Zamawiający:

Gmina Domaniów

Domaniów 56

55-216 Domaniów

GMINA DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie

Domaniów, dnia 03.06.2013

Do wszystkich uczestników
przetargu

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

„BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ W WIERZBNIE”

W związku z zapytaniem do treści SIWZ z dnia 24.05.2013r., działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) informuję, że wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Część odpowiedzi znajduje się już na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://ug.domaniow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/202406/przetarg_nieograniczony_na_roboty_budowlane_dla_zadania_pod_nazw.

Dotyczy zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa Sali gimnastycznej w Wierzbnie”.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiarów robót w niżej wymienionych branżach o elementy pominięte, które występują w dokumentacji projektowej Zamawiającego.

Branża budowlana:

1. Pozycja 12 d2. przedmiaru budowlanego – czy do zasypania wykopów będzie użyty piasek czy ziemia z wykopów?
2. Brak pozycji ułożenia gąsiorów do poz.72 d.3. Prosimy o podanie mb oraz podstawy wyceny.
3. Brak pozycji ułożenia taśmy pod gąsiory.
4. Brak pozycji wentylacja okapu.
5. Brak pozycji wentylacji pod gąsiory.
6. Prosimy o dostarczenie rysunku szczegółowego montażu uchwytów rynnowych na budynku sali sportowej (czy mają być montowane do styropianu).
7. Brak pozycji rusztowania do mocowania blachy trapezowej od spodu konstrukcji do pozycji 65 d3. kosztorysu.
8. Brak pozycji uchwytów pod obróbki blacharskie na ściankach kolankowych.
9. Brak pozycji obróbek na połączeniach dach – ściana pasem papy szer.30 cm.
10. Brak pozycji obróbek kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej.
11. Brak pozycji kominków wentylacyjnych do pap zgrzewanych.
12. Brak pozycji czasu pracy rusztowań do robót elewacyjnych.
13. Brak pozycji – listwa startowa do robót elewacyjnych.
14. Brak pozycji ochrony narożników wypukłych.
15. Brak pozycji parapetów zewnętrznych.
16. Brak pozycji instalacji odgromowej przy rusztowaniach.
17. Brak pozycji zakupu i dostawy stalowych elementów systemowych nadproży do ścian murowanych z cegły Tegra.

10. Prosimy o wykaz drzwi i drzwi otwieranych.
19. Prosimy o określenie kolorystyki stolarki okiennej.
20. Brak pozycji parapetów wewnętrznych.
21. Brak pozycji wykonania konstrukcji pod siedziska widowni, z jakich materiałów ma być wykonana oraz montażu siedzisk.
22. Prosimy o podanie, które drzwi wewnętrzne są wykonane jako stalowe, które aluminiowe lub drewniane oraz ich kolorystykę.
23. Kostka brukowa gr.8 cm szara Holand czy Behaton? Są rozbieżności w dokumentacji, którą zastosować do wyceny?

Branża sanitarna:

1. Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegółowej instalacji solarnej.
2. Prosimy o zamieszczenie schematu przebiegu trasy instalacji solarnej.
3. Z jakiego materiału będzie wykonana instalacja przesyłu glikolu?
4. Brak w przedmiarach i projekcie instalacji solarnej poza informacją, że na dachu będą 3 kolektory płaskie typu Cosmo.
5. Prosimy o zamieszczenie rysunku schematu technologii kotłowni.
6. Prosimy o podanie typu oraz średnicy zaworu antyskażeniowego dla kotłowni.
7. Czy materiałem zasypu instalacji zewnętrznych warstw ochronnych ma być piasek czy grunt rodzimy?
8. Czy średnica dla zaworu antyskażeniowego typu BA dla przyłącza wodociągowego wynosi 50mm?
9. Prosimy o podanie modelu naczynia wzbiorczego typu otwartego o $V = 206\text{ l}$.
10. Prosimy o podanie typu baterii natryskowych.
11. Czy w wycenie baterii natryskowych należy uwzględnić 13 szt. zgodnie z kosztorysem oraz projektem, czy należy przyjąć 11 szt. zgodnie z opisem?
12. Prosimy o podanie typu modelu umywałek pojedynczych.
13. Czy w wycenie umywałek pojedynczych należy uwzględnić 15 szt. zgodnie z kosztorysem czy 17 jak w opisie?
14. Czy w wycenie misz ustępowych uwzględnić 11 szt. zgodnie z kosztorysem czy przyjąć 10 zgodnie z projektem?
15. Brak pozycji miski ustępowej dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt. Jeśli uwzględnić to jaki typ przyjąć?
16. Brak pozycji armatury wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych : poręcz i uchwyty. Jeśli uwzględnić pozycję, prosimy o podanie typów.
17. Brak pozycji umywalki dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt. Jeśli uwzględnić to jaki typ przyjąć?
18. Brak pozycji natrysku, kabiny prysznicowej dla niepełnosprawnych w ilości 1 szt. wraz z siedziskiem. Jeśli uwzględnić w kosztorysie to jaki typ przyjąć?
19. Brak pozycji kabiny prysznicowej w ilości 1 szt. Jeśli tak to jaki typ przyjąć?

przyjąć 7 szt. zgodnie z projektem?

21. Brak rysunku rozwinięcia instalacji centralnego ogrzewania. Prosimy o dołączenie.

22. Czy w kotłowni należy uwzględnić zlew? W opisie ujęty, natomiast brak pozycji w kosztorysie.

Branża elektryczna:

1. W przedmiarze robót brak pozycji pomiarów elektrycznych. Czy przewiduje się wykonanie pomiarów elektrycznych?? Proszę o uzupełnienie tych w pozycji w przedmiarze robót.
2. Brak schematu wraz z wykazem aparatury- urządzeń szafy dystrybucyjnej.
3. W przedmiarze robót poz. 7,8,9,10 brak podania typów opraw , nie ma ich również na rzucie . Proszę o podanie typu ,rodzaj – producenta opraw.
4. W przed. Poz. 61 dot. słupy parkowe , brak typu – rodzaju słupa. Proszę o podanie jaki słup parkowy ma być zamontowany
5. Czy przewiduje się instalowanie ,komputerowa ,alarmowa?? Proszę o umieszczenie rysunków i wykazu urządzeń z podaniem typów.

Odpowiedzi:

BRANŻA BUDOWLANA

ad.2. Uzupełnić o poz. KNNR-W 2 0508/02 Gąsiory dachu krytego blachą dachówkopodobną – ilość 31,22m.

ad 3. Uzupełnić o poz. KNR 0-22 0529/01 Ułożenie taśmy pod gąsiory -analogia – ilość 31,22m.

ad.4. Uzupełnić o poz. KNR K-05 0204/01 Montaż taśmy wentylacyjnej okapu – analogia – ilość 31,22m

ad.5. Brak na rzucie i w opisie informacji dotyczących wywietrzników pod gąsiory.

- ad.7. Wg rys. przekroju blacha układana jest na wiązarach. W związku z powyższym nie jest wymagane rusztowanie.
- ad.8. Uchwyty pod obróbki blacharskie należy uwzględnić w pozycjach dotyczących obróbek blacharskich.
- ad.9. Uzupełnić o poz. KNR 0-22 0529/04 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30cm – ilość 280,90m
- ad.10. Uzupełnić o poz. KNR 0-22 0529/06 Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej – ilość 28,64m
- ad.11. Uzupełnić o poz. KNR 2-15 0210/03 Kominki wentylacyjne do pap zgrzewalnych – analogia – ilość 12szt.
- ad.12. Uzupełnić o poz. Kalkulacja indywidualna. Czas pracy rusztowania – ilość 862 r-g
- ad.13. Uzupełnić o poz. KNR 0-23 2612/09 Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie – ilość 177,90m
- ad.14. Uzupełnić o poz. KNR 0-23 2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie – ilość 298,94m
- ad.15. Uzupełnić o poz. KNR K-32 0104/05 Okładziny parapetów z kształtek ceramicznych – analogia – ilość 28,61m².
- ad.16. Uzupełnić o poz. KNR 2-02 1613/01 Instalacje odgromowe do rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 10m – - ilość 1241,16m².
- ad.17. Uzupełnić o poz. Kalkulacja indywidualna. Dostawa i montaż elementów systemowych nadproży ceglanych – ilość 1 kpl.
- ad.20. Uzupełnić o poz. KNNR 2 0302/07 Osadzenie podokienników prefabrykowanych PCV – ilość 143,06m.

BRANŻA SANITARNA

- ad4. Instalacja solarna została ujęta w kosztorysie w dziale nr 4 od pozycji 149 do 156.
- ad16-19 W projekcie nie określa typów poręczy i uchwytów dla niepełnosprawnych oraz brak informacji o rodzaju umywalk, armatury, natrysku i kabin prysznicowych.

Powyższe zmiany i wyjaśnienia nie wprowadzają istotnych zmian w SIWZ, a zatem Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

WÓJT

mgr inż. Dorota Suadek-Schneider