

Przebudowa drogi gminnej nr 111592D oferta.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jed n. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa drogi gminnej nr 111592D od dr. powiatowej nr 1597D do m. Domaniówek				
1.1		Roboty pomiarowe				
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,315 = 0,32		
Razem dział: Roboty pomiarowe						
1.2		Roboty nawierzchniowe wraz ze zjazdami				
2 d.1.2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie na skrzyżowaniu (połączeniu) z drogą powiatową	m ²	55,0		
3 d.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - głębokość koryta od 10 cm do 20 cm (przyjęto średnio 15 cm)	m ²	1678,6		
4 d.1.2	KNR 2-01 0211-06	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³	206,34		
5 d.1.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m ³	206,79		
6 d.1.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1678,6		
7 d.1.2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²	1280,3		
8 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1280,3		
9 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- wych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	1365,0		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe wraz ze zjazdami						
1.3		Wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów oraz profilowanie materiałem kamiennym z koryta drogi gruntowej				
10 d.1.3	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Wykonanie poboczy z materiału kamiennego z koryta	m ³	45,45		
11 d.1.3	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie (profilowanie gruntem z koryta)	m ²	2500,0		
12 d.1.3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²	2500,0		
13 d.1.3	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym - wykoszenie rowów	m ²	770,0		
14 d.1.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	268,0		
Razem dział: Wykonanie poboczy, oczyszczenie rowów oraz profilowanie materiałem kamiennym z koryta drogi gruntowej						
Razem dział: Przebudowa drogi gminnej nr 111592D od dr. powiatowej nr 1597D do m. Domaniówek						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: