

~~1. KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY WYMIANIE OKIEN.~~

~~zdemontować istniejące okna,
zdemontować nowe okna z PCV o takim samym podziale jak istniejące okna,
wykonać obróbki w ościeżach.~~

2. KOLEJNOŚĆ ROBÓT PRZY REMONCIE NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ.

rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej,
rozbiórka krawężników oddzielających nawierzchnię utwardzoną od strony terenów zieleni,
usunąć podbudowę do głębokości około 10 cm,
osadzenie nowych krawężników,
wykonać podbudowę z zagęszczonego kruszywa łamanego, warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu,
ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o gr. 5cm wraz z korytem odwadniającym z kształtek betonowych
wykonanie spoinowania.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Wymiana okien			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0930-10	dzielné z PCV o pow. do 2.5 m ² 5*1.465*1.635	m ²	11.976	
				RAZEM	11.976
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0930-08	dzielné z PCV o pow. do 1.5 m ² 3*1.46*0.93	m ²	4.073	
				RAZEM	4.073
3	KNR-W 2-02	Parapety PCV	m		
d.1	2104-01	ANALOGIA	m		
		5*1.55+1*1.28	m	9.030	
				RAZEM	9.030
2	45111291-4	Remont wjazdu			
4	KNR 13-23	Rozbiórka nawierzchni drogi z betonu	m ³		
d.2	0108-03	98.3*0.1	m ³	9.830	
				RAZEM	9.830
5	KNR 13-23	Rozbiórka podbudowy drogi z materiałów sypkich	m ³		
d.2	0108-02	98.3*0.10	m ³	9.830	
				RAZEM	9.830
6	KNR 13-23	Rozbiórka elementów chodnika - krawężniki	m		
d.2	0108-07	5.6	m	5.600	
				RAZEM	5.600
7	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i	m ³		
d.2	1105-01	mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 9.83*2+0.4	m ³	20.060	
				RAZEM	20.060
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-05	niu 15 cm 98.3	m ²	98.300	
				RAZEM	98.300
9	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-	m ²		
d.2	0317-01	sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą	m ²		
		cementową 98.3	m ²	98.300	
				RAZEM	98.300
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko-	m		
d.2	0403-01	wej 5.3	m	5.300	
				RAZEM	5.300
11	KNR 2-31	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce	m		
d.2	0606-03	cementowo-piaskowej 5.3	m	5.300	
				RAZEM	5.300