

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO PRZYCHODNI ZDROWIA
ADRES INWESTYCJI : 55-216 DOMANIÓW 143
INWESTOR : GMINA DOMANIÓW
ADRES INWESTORA : 55-216 DOMANIÓW 56

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PRO EKO DOM
DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2013 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2013 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0302-02 analogia	Rozebranie istniejących schodów betonowych	m ³		
		1.29	m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
2	KNR 4-04 0303-06	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm	m ³		
		0.02	m ³	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNR-W 2-02 1101-01 analogia	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym- podbudowa pod schody	m ³		
		0.46	m ³	0.460	
				RAZEM	0.460
4	KNR-W 2-02 0302-06 kalk. własna	Schody prefabrykowane jednobiegowe z betonu architektonicznego C35/45 mrozoodpornego F200 szerokość biegu 160,0 cm, 10 stopni 15,0x35,0 cm	m ³		
		1.42	m ³	1.420	
				RAZEM	1.420
5	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym- podłoże pod podnośnik dla niepełnosprawnych	m ³		
		1.92	m ³	1.920	
				RAZEM	1.920
6	KNR 7-33 0105-01 analiza indywidualna	Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych o nośności do 400 kg - 2 przystanki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 1040-01 analiza indywidualna	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne- 1,45x2,10 m	m ²		
		3.05	m ²	3.050	
				RAZEM	3.050
8	KNR-W 2-02 1040-01 analiza indywidualna	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne- 1,74x2,00 m	m ²		
		3.48	m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
9	KNR 2-02 1207-01 analiza indywidualna	Balustrady zewnętrzna ze stali nierdzewnej: poręcze i słupki rura R50- 8,0 m. wypełnienie balustrady pręty śr. 12 mm- 14,0 m	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-02 1501-09 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych na ścianach	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
13	KNR 2-31 0811-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- rozbiórka nawierzchni przed wejściem	m ²		
		Krotność = 2			
		3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
14	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	m ³		
		Krotność = 2			
		0.51	m ³	0.510	
				RAZEM	0.510
15	KNR 2-01 0301-01 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy- mi na odległość 15 km (kat.gr.I-II)	m ³		
		12.6	m ³	12.600	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.600
16	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
17	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
18	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
19	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 42.0	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
20	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 2.03	m ³ m ³	 2.030	
				RAZEM	2.030
21	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 45	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
22	KNR-W 2-02 0902-01 analogia	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie- tynk sufitu zadaszenia 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
23	KNR-W 2-02 1510-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR-W 4-01 0519-03	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia 6.0	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR-W 2-02 0519-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej cynkowo-tytanowej 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR-W 2-02 0526-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000