

Przebudowa drogi w miejscowości Danielowice.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			Przebudowa drogi gminnej w Danielowicach		
1.1			Roboty pomiarowe		
1 d.1. 1	KNR-W 2-01 0113-03	D-M-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,177	km km	
					0,18
1.2			Roboty nawierzchniowe wraz ze zjazdami		
2 d.1. 2	KNR AT-03 0102-01	D-M-00.00.00 D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - frezowanie na skrzyżowaniu (połączeniu) z drogą powiatową 18,0*0,5	m ² m ²	
					9,00
3 d.1. 2	KNR 2-31 0101-01	D-M-00.00.00 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - głębokość koryta od 10 cm do 15 cm (przyjęto średnio 12 cm) 177,0*4,1	m ² m ²	
					725,70
4 d.1. 2	KNR-W 2-01 0201-05	D-M-00.00.00 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km Koryto na włączeniu z drogą powiatową -21 m ² głębokości 40 cm Koryto pod drogę gminną wewnętrzną 8,0*3,0*2+4,0*5,0= 68 m ² głębokości 40 cm Koryto pod zjazdy bitumiczne 2*3,0*1,9+3,0*3,0+4,0*0,5= 22,4 m ² głębokości 20 cm 21,0*0,4+68,0*0,4+22,4*0,20	m ³ m ³	
					40,08
5 d.1. 2	KNR 2-31 0103-02	D-M-00.00.00 D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 21,0+68,0+22,4	m ² m ²	
					111,40
6 d.1. 2	KNR 2-01 0211-06	D-M-00.00.00 D-04.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 725,7*0,12-21,64	m ³ m ³	
					65,44
7 d.1. 2	KNR 2-31 0104-03	D-M-00.00.00 D-04.02.01	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 21,0+68,0	m ² m ²	
					89,00
8 d.1. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 21,0+68,0+22,4	m ² m ²	
					111,40
9 d.1. 2	KNR 2-31 0107-01	D-M-00.00.00 D-04.04.00 D-04.04.02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm (177,0*4,1+21,0+68,0)*0,1	m ³ m ³	
					81,47
10 d.1. 2	KNR 2-31 0310-01 0310-02	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 177,0*4,1+21,0	m ² m ²	
					746,70
11 d.1. 2	KNR 2-31 1004-07	D-M-00.00.00 D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 746,7+9,0	m ² m ²	
					755,70
12 d.1. 2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	D-M-00.00.00 D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm - zjazdy 68,0+22,4+3,0*2,7	m ² m ²	
					98,50

Przebudowa drogi w miejscowości Danielowice.kst

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
13	KNR 2-31	D-M-00.00.00	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²	
d.1.	0310-05	D-05.03.05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm		
2	0310-06		177,0*4,0+21,0+9,0	m ²	
					738,00
1.3			Wykonanie poboczy		
14	KNR 2-31	D-M-00.00.00	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³	
d.1.	0107-01	D-06.03.02	Wykonanie poboczy z materiału kamiennego z koryta (105,0*0,75*2+30,0*0,75+60,0*0,5+32*0,2)*0,1	m ³	
3					21,64
15	KNR 2-21	D-M-00.00.00	Wykaszenie chwastów i samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	
d.1.	0112-01	D-09.01.03	- wykoszenie poboczy		
3			105,0*1,9+135,0*2,8+35,0*0,5	m ²	
					595,00