

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. wielkość budynku:
 - dł. = 14,40m
 - szer. = 8,40m
 - wys. = 2,20m
2. budynek świetlicy wykonany w technologii szkieletu drewnianego wypełnionego wełną mineralną.
 - szkielet obity od zewnątrz blachą trapezową.
 - dach pokryty blachą trapezową T55.
 - stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne drewniane, drzwi wewnętrzne drewniane-płycinowe.
 - posadzka świetlicy ceramiczna
3. założenia wykonania ocieplenia świetlicy
 - ściany ocieplić styropianem fasadowym gr.15cm, mocowanym do blachy blachowkrętami poprzez łączniki pcv,
 - pierwszą warstwę styropianu układać na listwie startowej,
 - wykończenie tynkiem akrylowym typu baranek gr.1,5mm, (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem),
 - stolarkę okienną wykończyć parapetami stalowymi ocynkowanymi,
 - otwory okienne i drzwiowe (ościeża) wykończyć kątownikiem z siatką i klejem oraz pokryć tynkiem akrylowym jak ściany,
 - przed rozpoczęciem robót zdemontować oświetlenie nad drzwiami wejściowymi oraz daszek, które po wykonaniu ocieplenia ścian należy zamontować na nowo,
 - wgłębienia blachy na połaci dachu wypełnić styropianem FS 100,
 - całość połaci dachu pokryć styropianem FS 100 gr.10cm mocowanym na blachowkręty poprzez łączniki pcv,
 - warstwę wierzchnią stanowi warstwa ocieplenia hybrydowego, styropian gr.5cm z warstwą papy wierzchniego krycia,
 - okapy zabezpieczyć listwami drewnianymi,
 - okapy z blachy ocynkowanej jak i haki pod rynny mocować do listew drewnianych,
 - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej,
 - na krawędziach dachu zamontować wiatrownice z blachy ocynkowanej

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia					
1	45400000-1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Polwicy wraz z zadrzewieniem i zakrzewieniem jej otoczenia			
1	KNR 4-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania	szt.		
d.1	0602-01	na drewnie			
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe	m ²		
d.1	1220-04				
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.1	0703-01				
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
4	KNR AT-31	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach	m ²		
d.1	0101-05				
		(14.4+8.4)*2*2.2+8-21.3	m ²	87.020	
				RAZEM	87.020
5	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
d.1	0101-06				
		(14.4+8.4)*2*2.2+8-21.3	m ²	87.020	
				RAZEM	87.020
6	KNR AT-31	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach	m ²		
d.1	0102-04				
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
7	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko-	m ²		
d.1	0501-03	nany ręcznie na ścianach			
		(14.4+8.4)*2*2.2+8-21.3	m ²	87.020	
				RAZEM	87.020
8	KNR AT-31	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit GranoporPutz -wyko-	m ²		
d.1	0501-04	nany ręcznie na ościeżach			
		7.2	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej -	m ²		
d.1	0506-01	parapety			
		16.6*0.25	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
10	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1	0609-03	wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - wypełnienie blachy			
	analogia				
		130	m ²	130.000	
				RAZEM	130.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na	m ²		
d.1	0609-04	wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa			
	analogia				
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
12	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z papy; powierzchnie pionowych na zimno - druga	m ²		
d.1	0605-11	warstwa - ułożenie płyt hybrydowych			
	analogia				
		140	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
13	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej - wiatrownice	m ²		
d.1	0506-03				
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej - okapy	m ²		
d.1	0506-03				
		30*0.2	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
15	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-03				
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-02				
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNP 01	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 51 do	szt.		
d.1	1227-01.03	70 cm w terenie płaskim			
		20	szt.	20.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000