

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SUROWY OTWARTY			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1.1		PRZYGOTOWANIE TERENU			
1	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0103-01				
1.1		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.		
d.1.	0105-01				
1.1		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1.	0108-05				
1.1		0.1	ha	0.10	
				RAZEM	0.10
4	KNR 2-01	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.1.	0110-02				
1.1		5	mp	5.00	
				RAZEM	5.00
5	KNR 2-01	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu	mp		
d.1.	0110-05	Krotność = 40			
1.1		5	mp	5.00	
				RAZEM	5.00
6	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
d.1.	0111-01				
1.1		1500	m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
1.1.2		TYCZENIE BUDYNKU			
7	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.15cm -	m ²		
d.1.	0126-01	usunięcie humusu na 30cm			
1.2		Krotność = 2	m ²	180.00	
		15*12		RAZEM	180.00
8	0	Tyczenie budynku	szt		
d.1.	kalk. własna				
1.2		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2		ŁAWY FUNDAMENTOWE			
9	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.1.	0310-02				
2		F1 zewnętrzne	m ³	13.86	
		46.2*0.6*0.5		RAZEM	13.86
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.	0290-02	ław fundamentowych			
2		0.2	t	0.20	
				RAZEM	0.20
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie ław	t		
d.1.	0290-01	fundamentowych			
2		0.05	t	0.05	
		druk wiążkowy	t	0.00	
		0.001		RAZEM	0.05
12	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m - betonowanie ław	m ³		
d.1.	0202-01	fundamentowych betonem B-20			
2		F1 zewnętrzne	m ³	12.47	
		46.2*0.6*0.45		RAZEM	12.47
1.3		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - 2xpapa	m ²		
d.1.	0604-05	na lepiku			
3		((46.2)*2*0.5)	m ²	46.20	
				RAZEM	46.20
14	NNRNKB	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany funda-	m ³		
d.1.	202 0136-02	mentowe zewnętrzne			
3		46.2*0.77*0.24	m ³	8.54	
				RAZEM	8.54
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1.	0603-01	asfalt.- dwie warstwy + podkład			
3		(46.2)*0.77*2*2	m ²	142.30	
				RAZEM	142.30
16	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy	m ²		
d.1.	2609-01	użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr.8cm do			
3		ścian fundamentowych			
		46.2*0.97	m ²	44.81	
				RAZEM	44.81
17	NNRNKB	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej - ściany funda-	m ³		
d.1.	202 0136-02	mentowe zewnętrzne			
3		46.2*0.5*0.12	m ³	2.77	
				RAZEM	2.77
18	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1.	0603-01	asfalt.- dwie warstwy + podkład			
3		(46.2)*0.5*2	m ²	46.20	
				RAZEM	46.20
19	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - 2xpapa	m ²		
d.1.	0604-05	na lepiku			
3		((46.2)*1*0.12)	m ²	5.54	
				RAZEM	5.54
20	KNR 2-02	Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jedno-	m ²		
d.1.	0117-13	kondygnacyjnych - ściany z cegły klinkierowej			
3		ściany parteru			
		(46.2-6.7)*0.3	m ²	11.85	
				RAZEM	11.85
21	KNR 2-02	Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jedno-	m ²		
d.1.	0117-13	kondygnacyjnych - ściany z cegły pełnej			
3		ściany parteru			
		(6.7)*0.3	m ²	2.01	
				RAZEM	2.01
1.4		PŁYTA STANU ZEROWEGO			
22	S 215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 160 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą	m		
d.1.	05	wciskową - rurociągi kanalizacji wewnętrznej, podposadzkowe			
4		10	m	10.0000	
				RAZEM	10.0000
23	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m ³		
d.1.	0230-01	m w gruncie kat. I-III			
4		100*0.4	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
24	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3	m ³		
d.1.	0501-01-ana-	m - ręczne wyrównywanie i zagęszczanie			
4	logia	100*0.4	m ³	40.00	
				RAZEM	40.00
25	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym-płyta stanu zerowego z betonu B 15	m ³		
d.1.	1101-01				
4		100*0.15	m ³	15.00	
				RAZEM	15.00
1.5		ŚCIANY NOŚNE PARTERU - ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA			
26	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - 2xpapa	m ²		
d.1.	0604-05	na lepiku			
5		((46.2)*2*0.5)	m ²	46.20	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	46.20
27 d.1. 5	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm	m ²		
		ściany parteru (46.2*2.75)-28.5	m ²	98.55	
				RAZEM	98.55
28 d.1. 5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		ściany parteru (46.2*3.1)-28.5	m ²	114.72	
				RAZEM	114.72
29 d.1. 5	KNR 2-02 0117-13	Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych - ściany z cegły pełnej	m ²		
		ściany parteru 119.22-20.2	m ²	99.02	
				RAZEM	99.02
30 d.1. 5	KNR 2-02 0117-13	Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jednokondygnacyjnych - ściany z cegły klinkierowej	m ²		
		ściany parteru 20.2	m ²	20.20	
				RAZEM	20.20
1.6		ŚCIANY działowe PARTERU			
31 d.1. 6	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - 2xpapa na lepiku	m ²		
		((22.8)*2*0.2)	m ²	9.12	
				RAZEM	9.12
32 d.1. 6	KNR 2-02 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm	m ²		
		ściany parteru (22.8*3.3)-9.5	m ²	65.74	
				RAZEM	65.74
33 d.1. 6	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		parter	m	7.50	
		7.5			
				RAZEM	7.50
1.7		WIEŃCE			
34 d.1. 7	KNR 2-02 0210-01	Słup i podciąg, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m ³		
		strop nad parterem trzępienie 4*3.5*0.24*0.24	m ³	0.81	
				RAZEM	0.81
35 d.1. 7	KNR 2-02 0210-01	Wieńce żelbetowe, stos.desk.obw.do przekr.do 8	m ³		
		strop nad parterem wieńiec zewnętrzny (46.2+18.8)*0.24*0.37 1.6*2*0.24*0.2	m ³ m ³	5.77 0.15	
				RAZEM	5.92
36 d.1. 7	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		strop nad parterem wieńce 0.28+0.07	t	0.35	
				RAZEM	0.35
37 d.1. 7	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		wieńce			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.085	t	0.09	
				RAZEM	0.09
1.8		ŚCIANY NOŚNE PODDASZA			
38	KNR 2-02	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków	m ²		
d.1.	0107-07	z bet.komórkow.grubości 24 cm			
8		48	m ²	48.00	
				RAZEM	48.00
39	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-	m ²		
d.1.	0613-06	nych na sucho			
8		ściany parteru	m ²	48.00	
		48			
				RAZEM	48.00
40	KNR 2-02	Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w budynkach jedno-	m ²		
d.1.	0117-13	kondygnacyjnych - ściany z cegły pełnej			
8		ściany parteru	m ²	48.00	
		48			
				RAZEM	48.00
1.9		DACH			
41	KNR 2-02	Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyczonej o rozpiętości 12 m	m ²		
d.1.	0405-04				
9		225	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
1.10		POKRYCIE DACHOWE			
42	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.1.	0103-02				
10		225	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
43	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 35 cm	m ²		
d.1.	0101-05				
10		225	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
44	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
d.1.	0104-01				
10		18.3	m	18.30	
				RAZEM	18.30
45	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1.	0104-06				
10		15+7.5+1.5	m	24.00	
				RAZEM	24.00
46	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe -	m		
d.1.	0802-09	wiatrownice szczytowe			
10		13.2*2+4.1*2	m	34.60	
				RAZEM	34.60
47	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe -	m ²		
d.1.	0802-08	obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - kosze			
10		5.4*2*0.5	m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
48	KNR 2-02	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej - okapy	m ²		
d.1.	0506-03				
10		22.3*0.3	m ²	6.69	
				RAZEM	6.69
49	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w łuskę	m ²		
d.1.	0504-05				
10		225	m ²	225.00	
				RAZEM	225.00
50	KNR K-05	Montaż zabezpieczenia przeciwnięznego z płotkiem	m		
d.1.	0207-01				
10		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR K-05	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
d.1.	0210-02				
10		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR K-05	Montaż nasadki antenowej	szt.		
d.1.	0210-03				
10		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
53	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
d.1.	0601-01				
10		75	m	75.00	
				RAZEM	75.00
54	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m		
d.1.	0601-04				
10		3.5*2	m	7.00	
				RAZEM	7.00
55	KNNR 5	Iglice z ostrzem odgromowym na słupach z rur stalowych - montaż na słupach stojących - montaż iglic na kominach i narożach	szt.		
d.1.	0609-01				
10		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
56	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
d.1.	0611-01				
10		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
57	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
d.1.	0611-11				
10		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
58	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia	szt.		
d.1.	0611-07				
10		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
59	KNNR 5	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
d.1.	0612-01				
10		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
60	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
d.1.	0612-06				
10		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2		DEWELOPERSKI			
2.1		ELEWACJE			
61	KNR-W 2-02	Cokoły ceglane - montaż cegieł parapetowych	m		
d.2.	1801-01				
1	analogia	11.20	m	11.20	
				RAZEM	11.20
62	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.2.	0902-01				
1		parter 100+43	m ²	143.00	
				RAZEM	143.00
63	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.2.	1505-10				
1		parter 100+43	m ²	143.00	
				RAZEM	143.00
2.2		STOLARKA			
64	KNR-W 2-02	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni ponad 2.0 m ² - okna pcv antywłamaniowe, trzyszybowe, uchylno-rozwieralne, wymiar w ościeżach 1,5x1,5	szt		
d.2.	1004-03				
2	analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
65	KNR-W 2-02 d.2. 1004-02 2 analogia	Okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończoneo powierzchni do 2.0 m2 - okna pcv antywłamaniowe, trzyszybowe, uchylno-rozwieralne, wymiar w ościeżach 1,0x1,5	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR-W 2-02 d.2. 1037-01 2 kalk. własna	Okiennice drewniane 0,75*1,45*2	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
67	KNR-W 2-02 d.2. 1037-01 2 kalk. własna	Okiennice drewniane 0,5*1,45*2	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
68	KNR 2-02 d.2. 1001-09 2 kalk. własna	Drzwi techniczne wraz z ościeżnicą, do pomieszczenia gospodarczego, stalowe w kolorze okien	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
69	KNR 2-02 d.2. 1001-09 2 kalk. własna	Drzwi wejściowe wraz z ościeżnicą, pcv, przeszklone sszybami trójwarstwowymi, antywłamaniowe	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.3		PODBITKA DREWNIANA			
70	KNR-W 2-02 d.2. 1036-02 3	Boazerie z listew drewnianych szerokości do 12 cm	m ²		
		61.5+10	m ²	71.50	
				RAZEM	71.50
2.4		ORYNNOWANIE			
71	KNR K-05 d.2. 0301-02 4	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m		
		23.5	m	23.50	
				RAZEM	23.50
72	KNR K-05 d.2. 0301-06 4	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
73	KNR K-05 d.2. 0302-02 4	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		9.3	m	9.30	
				RAZEM	9.30
74	KNR K-05 d.2. 0302-03 4	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
75	KNR K-05 d.2. 0301-07 4	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
2.5		tynki wewnętrzne parteru			
76	KNR 2-02 d.2. 0803-03 5	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		parter 91.2*3.0-53.8	m ²	219.80	
				RAZEM	219.80
2.6		docieplenie poddasza			
77	KNR 2-02 d.2. 0607-01 6	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen	m ²		
		192	m ²	192.00	
				RAZEM	192.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78 d.2. 6	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.10cm	m ²		
		192	m ²	192.00	
				RAZEM	192.00
79 d.2. 6	KNR 2-02 0613-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr.10cm	m ²		
		192	m ²	192.00	
				RAZEM	192.00
80 d.2. 6	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm	m ²		
		98	m ²	98.00	
				RAZEM	98.00
2.7		posadzki parteru			
81 d.2. 7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		parter 100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
82 d.2. 7	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		100	m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
83 d.2. 7	KNR-W 2-02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie	m ³		
		((98)*0.06)	m ³	5.88	
				RAZEM	5.88
2.8		instalacje elektryczne wewnętrzne			
2.8.1		instalacje wewnętrzne			
84 d.2. 8.1	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
85 d.2. 8.1	KNR 5-08 0312-07	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 3-bieg.z podłączeniem - osprzęt skrzyni	szt.		
		30	szt.	30.00	
				RAZEM	30.00
86 d.2. 8.1	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody 3x2,5mm ²	m		
		400	m	400.00	
				RAZEM	400.00
87 d.2. 8.1	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym, przewody 3x1,5mm ²	m		
		300	m	300.00	
				RAZEM	300.00
88 d.2. 8.1	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		100	szt.	100.00	
				RAZEM	100.00
2.8.2		osprzęt elektryczny			
89 d.2. 8.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem wraz z gniazdami IT	szt.		
		75	szt.	75.00	
				RAZEM	75.00
90 d.2. 8.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
91	KNR 5-08 d.2. 0513-14 8.2 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw zawieszanych - przelotowych LED	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
92	KNR 5-08 d.2. 0513-14 8.2 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw zawieszanych 2x5W - przelotowych LED	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
93	KNR 5-08 d.2. 0513-14 8.2 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw zawieszanych 1x5W - przelotowych LED	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
94	KNR 5-08 d.2. 0513-03 8.2 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw przykręcanych 1x5W - końcowych LED - oświetlenie zewnętrzne	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
95	KNR 5-08 d.2. 0307-02 8.2 wycena indywidualna	Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu z podłączeniem	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
96	KNR 5-08 d.2. 0307-02 8.2 wycena indywidualna	Montaż na gotowym podłożu zewnętrznego sygnalizatora dźwiękowo-światelnego z podłączeniem - sygnalizator z powiadomieniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.9		instalacje sanitarne wewnętrzne			
2.9.1		instalacje kanalizacyjne			
97	S-215 1000- d.2. 02 9.1	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
98	KNR 4-01 d.2. 0335-01 9.1	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
99	KNR 2-15 d.2. 0208-03 9.1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
100	S-215 1000- d.2. 04 9.1	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
101	KNR 2-15 d.2. 0208-05 9.1	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2.9.2		armatura			
2.9.2.1		elementy wyposażenia			
102	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 9.2. 0101-01 1	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej, pisuaru i umywalki montowane na ścianie	kpl.		
		6	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.2. 9.2. 1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa stelaży	m ²		
		7	m ²	7.00	
				RAZEM	7.00
104 d.2. 9.2. 1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
105 d.2. 9.2. 1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
106 d.2. 9.2. 1	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
107 d.2. 9.2. 1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
108 d.2. 9.2. 1	kalk. własna	ściany kabin wc	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.9.		klimakonwektory			
2.2					
109 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	klimaonwektor V30	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
110 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	klimaonwektor V130	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
111 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	tacka skroplin klimakonwektora	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
112 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	Zawór 3 drogowy z siłownikiem 230V	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
113 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	Sterownik do klimakonwektora z komunikacją Modbus RTU	szt.		
		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
114 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	Ścienny panel sterowania z wyświetlaczem	szt.		
		5	szt.	5.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.00
115 d.2. 9.2. 2	kalk. własna	Sterownik centralny biały	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.9. 2.3		wentylacja mechaniczna			
116 d.2. 9.2. 3	kalk. własna	wentylator mechaniczny - anemostat	szt.		
		15	szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
117 d.2. 9.2. 3	kalk. własna	Centarala wentylacyjna z rekuperatorem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2.10		Roboty przyłącza instalacji kanalizacyjnej			
118 d.2. 0215-01 10	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
		3.0*4.0*4.0	m ³	48.00	
				RAZEM	48.00
119 d.2. 0108-04 10	KNR 2-18	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnienio- we o śr.zewn. 160 mm	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
120 d.2. 10	kalk. własna	Wykonanie szamba	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
121 d.2. 0230-01 10	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		36	m ³	36.00	
				RAZEM	36.00
2.11		Roboty przyłącza instalacji wodnej			
122 d.2. 0101-02 11	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		5.5*2*0	m	0.00	
				RAZEM	0.00
123 d.2. 0104-02 11	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materia- łu z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		5.5*0.6*0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
124 d.2. 0215-05 11	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
		0.6*1.2*17	m ³	12.24	
				RAZEM	12.24
125 d.2. 0511-01 11	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		17*0.1*0.4	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
126 d.2. 0108-01 11	KNR 2-18	Sieci wodociągowe w miastach - rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnienio- we o śr.zewn. 63 mm	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
127 d.2. 0909-05 11	KNR 2-18 kalk. własna	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej za pomocą opasko-nawiertki ra- zem ze sztycą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128 d.2. 11	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.		
		1	stud.	1.00	
				RAZEM	1.00
129 d.2. 11	KNR-W 2-18 0511-02 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypanie rurowością	m ³		
		17*0.1*0.4	m ³	0.68	
				RAZEM	0.68
130 d.2. 11	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		0.4*0.8*17	m ³	5.44	
				RAZEM	5.44
131 d.2. 11	KNR AT-03 0301-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 8 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m ²		
		5.5*0.6*0	m ²	0.00	
				RAZEM	0.00
2.12		Roboty przyłącza instalacji WLZ			
132 d.2. 12	KNR 2-01 0215-05	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m ³		
		0.6*1.2*90	m ³	64.80	
				RAZEM	64.80
133 d.2. 12	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		90*0.1*0.4	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
134 d.2. 12	KNR 5-10 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia Krotność = 5 0.090	km/1 przew km/1 przew	0.09	
				RAZEM	0.09
135 d.2. 12	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsypywanie	m ³		
		90*0.1*0.4	m ³	3.60	
				RAZEM	3.60
136 d.2. 12 analogia	KNR 5-08 0812-04	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - podłączenie w skrzyni licznikowej z przygotowaniem podstawy pod licznik	szt. szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
2.13		WYKOŃCZENIE			
2.13.1		1.1.sala świetlicy			
137 d.2. 13.1	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		65.15	m ²	65.15	
				RAZEM	65.15
138 d.2. 13.1	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		65.15	m ²	65.15	
				RAZEM	65.15
139 d.2. 13.1	KNR AT-23 0217-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
140 d.2. 13.1 analogia	KNR BC-02 0519-04	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
141 d.2. 13.1	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		102+65.15	m ²	167.15	
				RAZEM	167.15
142 d.2. 13.1	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - parapety granitowe lub konglomeratowe 1.55*4	m m	6.20	
				RAZEM	6.20
2.13 .2		1.2.Szatnia			
143 d.2. 13.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.44	m ² m ²	3.44	
				RAZEM	3.44
144 d.2. 13.2	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.44	m ² m ²	3.44	
				RAZEM	3.44
145 d.2. 13.2	KNR AT-23 0217-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 6.55	m m	6.55	
				RAZEM	6.55
146 d.2. 13.2	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych 6.55	m m	6.55	
				RAZEM	6.55
147 d.2. 13.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 22.32+3.44	m ² m ²	25.76	
				RAZEM	25.76
148 d.2. 13.2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - opaskowe 0.9*2.05	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
149 d.2. 13.2	KNR-W 2-02 1026-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - skrzydła drewniane szklone z nawiewami 0.9*2.05	m ² m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
2.13 .3		1.3.Przedsionek			
150 d.2. 13.3	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.55	m ² m ²	3.55	
				RAZEM	3.55
151 d.2. 13.3	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 3.55	m ² m ²	3.55	
				RAZEM	3.55
152 d.2. 13.3	KNR AT-23 0217-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm 4.62	m m	4.62	
				RAZEM	4.62
153 d.2. 13.3	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych 4.62	m m	4.62	
				RAZEM	4.62
154 d.2. 13.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 22.86+3.55	m ² m ²	26.41	
				RAZEM	26.41
2.13 .4		1.4.WC niepełnosprawni			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
155 d.2. 13.4	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		3.92	m ²	3.92	
				RAZEM	3.92
156 d.2. 13.4	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		3.92	m ²	3.92	
				RAZEM	3.92
157 d.2. 13.4	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		4.78	m	4.78	
				RAZEM	4.78
158 d.2. 13.4	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		9.56	m ²	9.56	
				RAZEM	9.56
159 d.2. 13.4	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		9.56	m ²	9.56	
				RAZEM	9.56
160 d.2. 13.4	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
161 d.2. 13.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		11.56+3.92	m ²	15.48	
				RAZEM	15.48
162 d.2. 13.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - opaskowe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
163 d.2. 13.4	KNR-W 2-02 1026-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - skrzydła drewniane szklone z nawiewami, łazienkowe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
164 d.2. 13.4	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - parapety granitowe lub konglomeratowe	m		
		1.05	m	1.05	
				RAZEM	1.05
2.13 .5		1.5.WC męski			
165 d.2. 13.5	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		6.92	m ²	6.92	
				RAZEM	6.92
166 d.2. 13.5	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		6.92	m ²	6.92	
				RAZEM	6.92
167 d.2. 13.5	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		10.06	m	10.06	
				RAZEM	10.06
168 d.2. 13.5	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		20.12	m ²	20.12	
				RAZEM	20.12

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.2. 13.5	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		20.12	m ²	20.12	
				RAZEM	20.12
170 d.2. 13.5	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
171 d.2. 13.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		10.06+6.92	m ²	16.98	
				RAZEM	16.98
172 d.2. 13.5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - opaskowe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
173 d.2. 13.5	KNR-W 2-02 1026-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - skrzydła drewniane szklone z nawiewami, łazienkowe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
2.13 .6		1.6.Pomieszczenie gospodarcze			
174 d.2. 13.6	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		7.06	m ²	7.06	
				RAZEM	7.06
175 d.2. 13.6	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		7.06	m ²	7.06	
				RAZEM	7.06
176 d.2. 13.6	KNR AT-23 0217-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m		
		10.58	m	10.58	
				RAZEM	10.58
177 d.2. 13.6	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		10.58	m	10.58	
				RAZEM	10.58
178 d.2. 13.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		33.24+7.06	m ²	40.30	
				RAZEM	40.30
2.13 .7		1.7.Pomieszczenie socjalne			
179 d.2. 13.7	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		7.45	m ²	7.45	
				RAZEM	7.45
180 d.2. 13.7	KNR AT-23 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		7.45	m ²	7.45	
				RAZEM	7.45
181 d.2. 13.7	KNR AT-23 0217-05	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 15 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 18-28 cm	m		
		10.3	m	10.30	
				RAZEM	10.30
182 d.2. 13.7	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		10.3	m	10.30	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.30
183 d.2. 13.7	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		7.25*1.2	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
184 d.2. 13.7	KNR AT-22 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²		
		7.25*1.2	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
185 d.2. 13.7	KNR BC-02 0519-04 analogia	Dodatek za barwne fugi - wykonanie fugowania silikonem spoin wklęsłych	m		
		1.8	m	1.80	
				RAZEM	1.80
186 d.2. 13.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m ²		
		31.86+7.35-4.84	m ²	34.37	
				RAZEM	34.37
187 d.2. 13.7	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe - opaskowe	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
188 d.2. 13.7	KNR-W 2-02 1026-05	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - skrzydła drewniane szklone z nawiewami	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.85	
				RAZEM	1.85
189 d.2. 13.7	KNR-W 2-02 2119-03	Parapety, półki, lady i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cm - skały wybuchowe i przeobrażeniowe - parapety granitowe lub konglomeratowe	m		
		1.55	m	1.55	
				RAZEM	1.55
2.13 .8		schody i podjazd dla niepełnosprawnych			
190 d.2. 13.8	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³		
		15.75*0.6*0.3	m ³	2.84	
				RAZEM	2.84
191 d.2. 13.8	KNR 2-02 0201-06	Ławy fundamentowe betonowe, trapezowe szerokości do 1,5 m - ręczne układanie betonu - ŁAWA ZE ŚCIANAMI	m ³		
		15.75*0.3*0.3	m ³	1.42	
				RAZEM	1.42
192 d.2. 13.8	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		12.6*0.6	m ³	7.56	
				RAZEM	7.56
193 d.2. 13.8	KNR 2-01 0501-01-ana- logia	Zасыpywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m - ręczne wyrównywanie i zagęszczanie	m ³		
		12.6*0.6	m ³	7.56	
				RAZEM	7.56
194 d.2. 13.8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym-płyta stanu zerowego z betonu B 15	m ³		
		8.9*0.14	m ³	1.25	
				RAZEM	1.25
195 d.2. 13.8	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m ³		
		3.36*0.12	m ³	0.40	
				RAZEM	0.40
196 d.2. 13.8	KNR-W 2-02 2113-01 wycena indywidualna	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - obłożenie stopni i podstopnic płytkami ceramicznymi	m		
		1.5*6+1.2*6+1.6*6	m	25.80	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.80
197 d.2. 13.8	KNR 2-02 0921-02 z.sz. 5.6. 9911	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian Licowanie powierzchni do 10 m2. - UŁOŻENIE PŁYTEK NA ŚCIANIE BOCZNEJ PODJAZDU I SCHODÓW	m ²		
		5.08	m ²	5.08	
				RAZEM	5.08
198 d.2. 13.8	KNR-W 2-02 1219-03 wycena indywidualna	Wycieraczki do obuwia typowe - WYCIERACZKA DO UŻYTKI ZEWNĘTRZNEGO 1,3x0,7	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
199 d.2. 13.8	KNR-W 2-02 1207-02 wycena indywidualna	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - BALUSTRADY I POCHWYTY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	m		
		6.1	m	6.10	
				RAZEM	6.10
2.14		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI			
200 d.2. 14	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całą szerokość jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
201 d.2. 14	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
202 d.2. 14	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
203 d.2. 14	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		93	m ²	93.00	
				RAZEM	93.00
204 d.2. 14	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		120	m	120.00	
				RAZEM	120.00
205 d.2. 14	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
206 d.2. 14	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - wykorzystanie humusu po korytowaniu pod budynkiem i utwardzeniem	m ³		
		310*0.2+180*0.3	m ³	116.00	
				RAZEM	116.00
207 d.2. 14	KNR 2-01 0234-08	Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II - wyrównanie terenu w granicach ogrodzenia kancelarii	m ²		
		1000	m ²	1000.00	
				RAZEM	1000.00
208 d.2. 14	KNR 2-21 0404-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	ha		
		(1000)*0.001	ha	1.00	
				RAZEM	1.00