

„BUDREX”

Zakład Budownictwa Komunikacyjnego

Pracownia Projektowa mgr inż. Jan Ruszkiewicz

ul. Maślicka 72, 54-107 Wrocław

tel. / fax. 71/354-16-31, kom. 606 557 275, e-mail: jan.ruszkiewicz@onet.eu

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: **Przebudowa części drogi gminnej położonej na działce nr 451,
AM-2 w obrębie Domaniów**

Adres: **Obręb Domaniów cz. dz. nr 451 dr AM-2, gmina Domaniów,
powiat olawski, województwo dolnośląskie**

Inwestor: **Gmina Domaniów, Domaniów 56, 55-216 Domaniów**

Branża: **Drogowa**

Opracował zespół:

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Projektant	Mgr inż. Jan Ruszkiewicz	Budowa dróg, lotnisk i mostów	68/72 WZDP 151/89 UW	Maj 2018 r	
Asystent	Franciszek Starzyk	Melioracje wodne	158/76 Wwm	Maj 2018 r	

Wrocław, maj 2018 r

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa części drogi gminnej na działce nr 451, AM-2 obręb Domaniówek
ADRES INWESTYCJI : Obręb Domaniówek dz.nr 451, AM-2 , gmina Domaniów
INWESTOR : Gmina Domaniów
ADRES INWESTORA : Domaniów 56, 55-216 Domaniów
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ : Franciszek Starzyk
SPRAWDZIŁ : mgr inż. Jan Ruszkiewicz

DATA OPRACOWANIA : 14.05.2018

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV - 45100000-8					
1	KNNR 1 d.10111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. droga główna - 431.86 m 0,43186	km		
			km	0.432	
				RAZEM	0.432
2	KNNR 6 d.11005-01	Oczyszczenie ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²		
		1344.01	m ²	1344.010	
				RAZEM	1344.010
2 Roboty ziemne - kod CPV - 45233000-9					
3	KNNR 6 d.20101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokoś- ci jezdni i chodników 713.82	m ²		
			m ²	713.820	
				RAZEM	713.820
4	KNNR 1 d.20205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad. 713,m2x0,3m =214,146 m3 214.146	m ³		
			m ³	214.146	
				RAZEM	214.146
5	KNNR 1 d.20208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 214.146	m ³		
			m ³	214.146	
				RAZEM	214.146
6	KNNR 6 d.20103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Pow. profilowania : droga i zjazdy 713.82 m2 P = 431.86 m x 0,75 m x 2 = 647.79 m2 razem: 1361,61 m2 1361.61	m ²		
			m ²	1361.610	
				RAZEM	1361.610
3 Podbudowy - kod CPV - 45233000-9					
7	KNNR 6 d.30104-01 + KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm 713.82	m ²		
			m ²	713.820	
				RAZEM	713.820
8	KNNR 6 d.30113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pod droge i zjazdy 679.55	m ²		
			m ²	679.550	
				RAZEM	679.550
9	KNNR 6 d.30113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm pod droge i zjazdy 645.52	m ²		
			m ²	645.520	
				RAZEM	645.520
10	KNNR 6 d.30113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pobocza wzmocnione niesortem kamiennym P = 647.79 m2 647.79	m ²		
			m ²	647.790	
				RAZEM	647.790
11	KNNR 6 d.30107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszcza- nym mechanicznie o gr. do 10 cm odcinek "A" 1344,01x0,10=134,401 134.401	m ³		
			m ³	134.401	
				RAZEM	134.401
12	KNNR 6 d.31005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - w ilości 1kg/m2 1945.13	m ²		
			m ²	1945.130	
				RAZEM	1945.130
4 Nawierzchnie - kod CPV - 45233000-9					
13	KNNR 6 d.40309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) na drodze i zjazdach 1945.13 m2 1945.13	m ²		
			m ²	1945.130	
				RAZEM	1945.130