

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY W PISKORZÓWKU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY W PISKORZÓWKU					
1		BOISKO WIELOFUNKCYJNE			
1 d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		22 * 13 * 0,3	m3	85,800	
				RAZEM	85,800
2 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie BOISKA	ha		
		0,04	ha	0,040	
				RAZEM	0,040
3 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
4 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		70 * 0,2 * 0,2	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
5 d.1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
6 d.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		2	dół.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 2-23 0309-02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		22 * 13	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
9 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		22 * 13	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
10 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		22 * 13	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
11 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		22 * 13	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
12 d.1	KNR 2-23 0210-01 analiza indywidualna	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW	m2		
		22 * 13	m2	286,000	
				RAZEM	286,000
13 d.1	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m3		
		35	m3	35,000	
				RAZEM	35,000
14 d.1	KNR 2-23 0310-02 analogia	Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki	szt.		
		2	szt.	2,000	

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY W PISKORZÓWKU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		PLAC DO KOSZYKÓWKI		RAZEM	2,000
15 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		8,5 * 8,5 * 0,3	m3	21,675	
				RAZEM	21,675
16 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
17 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		34 * 0,2 * 0,2	m3	1,360	
				RAZEM	1,360
18 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
19 d.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		1	dół.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.2	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do koszykówki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		8,5 * 8,5	m2	72,250	
				RAZEM	72,250
22 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		8,5 * 8,5	m2	72,250	
				RAZEM	72,250
23 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		8,5 * 8,5	m2	72,250	
				RAZEM	72,250
24 d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		8,5 * 8,5	m2	72,250	
				RAZEM	72,250
25 d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - składowana na terenie Inwestycji	m2		
		8,5 * 8,5	m2	72,250	
				RAZEM	72,250
26 d.2	KNR-W 2-01 0409-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu I-II	m3		
		21	m3	21,000	
				RAZEM	21,000
27 d.2	KNR 2-23 0310-04 analogia	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki - wstawienie istniejącego kosza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY W PISKORZÓWKU

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
3.1		BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ			
28 d.3.1	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		4	dół.	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.3.1	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.3.1	KNR 2-23 0309-04	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady tylnej do piłki nożnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.3.1	KNR 2-23 0310-07 analogia	Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowych do piłki nożnej - wstawienie istniejących bramek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.2		PIŁKOCHWYTY			
32 d.3.2	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		8	dół.	8,000	
				RAZEM	8,000
33 d.3.2	KNR 4-01 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		0,8	m3	0,800	
				RAZEM	0,800
34 d.3.2	KNR 2-23 0401-01	Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokości 3.0 m	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
35 d.3.2	KNR 2-23 0401-02	Ogrodzenie boisk z siatki na słupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - dodatek za następny 1 m wysokości	m		
		12 * 3	m	36,000	
				RAZEM	36,000
4		MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO			
36 d.4	KNR ABT analiza indywidualna	Zestaw zabawowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		PRZESTAWIENIE URZĄDZEŃ FITNES			
37 d.5	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		10	dół.	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.5	KNR 2-23 0310-07 analogia	Ustawienie w gotowych otworach urządzeń - przestawienie istniejących urządzeń	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000

inż. TOMASZ BUTWICKI
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
oraz do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalności instalacyjnej
UPR BUD nr ew-124/DOŚ/03