

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1	45400000-1	Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Rozbiórki			
1.1.1		rozbiórka budynku gospodarczego 1			
1 d.1.1.1 1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
2 d.1.1.1 1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
3 d.1.1.1 1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
4 d.1.1.1 1	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		
		10,3	m3	10,30	
				RAZEM	10,30
5 d.1.1.1 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		21	m2	21,00	
				RAZEM	21,00
6 d.1.1.1 1	KNR 4-04 0101-01 z.o.3.1.	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
7 d.1.1.1 1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		20	m3	20,00	
				RAZEM	20,00
8 d.1.1.1 1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		20	m3	20,00	
				RAZEM	20,00
9 d.1.1.1 1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3		
		20	m3	20,00	
				RAZEM	20,00
1.1.2		rozbiórka budynku gospodarczego 2			
10 d.1.1.2 2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
11 d.1.1.2 2	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
12 d.1.1.2 2	KNR 4-04 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m3		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m3	6,00	
				RAZEM	6,00
13 d.1.1. 2	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		12	m2	12,00	
				RAZEM	12,00
14 d.1.1. 2	KNR 4-04 0101-01 z.o.3.1.	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m3		
		1,1	m3	1,10	
				RAZEM	1,10
15 d.1.1. 2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
16 d.1.1. 2	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
17 d.1.1. 2	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
1.1.3		rozbiórki w budynku - parter			
18 d.1.1. 3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		120	m2	120,00	
				RAZEM	120,00
19 d.1.1. 3	KNPnRPDE 40-89a	Demontaż skrzydeł drzwi szybowych półautomatycznych	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
20 d.1.1. 3	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
21 d.1.1. 3	KNR-W 4-01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - rozebranie stropu nad piwniczką	m2		
		3	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
22 d.1.1. 3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - wykucie okien od sąsiada	m2		
		4 * 0,9	m2	3,60	
				RAZEM	3,60
23 d.1.1. 3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
24 d.1.1. 3	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.1. 3	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3		
		18	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
1.2		Remont dachu budynku			
1.2.1	45261000-4	Remont dachu			
1.2.1. 1		Rusztowania			
26 d.1.2. 1.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		235	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
27 d.1.2. 1.1	KNR 2-02 1604-01 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - czas pracy rusztowań	m2		
		235	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
28 d.1.2. 1.1	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		235	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
1.2.1. 2		demontaż			
29 d.1.2. 1.2	KNNR-W 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
		55	m	55,00	
				RAZEM	55,00
30 d.1.2. 1.2	KNNR-W 9 0605-07	Demontaż złącz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
31 d.1.2. 1.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie gąsiorów	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
32 d.1.2. 1.2	KNR 4-04 0507-03	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej	m2		
		215	m2	215,00	
				RAZEM	215,00
33 d.1.2. 1.2	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
34 d.1.2. 1.2	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m2		
		215 + 60	m2	275,00	
				RAZEM	275,00
35 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		30 + 15	m	45,00	
				RAZEM	45,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2. 1.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		$(80) * 0,25$	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
37 d.1.2. 1.2	KNPnRPDE 69-169c	Rozbiórka muru o grubości 1 ceg.	m2		
		$((1,1 * 0,8) + (0,7 * 0,9) + (1,4 * 0,4)) * 3,2$	m2	6,62	
				RAZEM	6,62
1.2.1. 3		remont dachu			
38 d.1.2. 1.3	KNNR 3 0501-06	Wzmocnienie dwustronne średnio co drugą krokiew	m2 poł.		
		215 + 60	m2 poł.	275,00	
				RAZEM	275,00
39 d.1.2. 1.3	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie jętek	m2 str.		
		60	m2 str.	60,00	
				RAZEM	60,00
40 d.1.2. 1.3	KNNR 3 0501-05	Wymiana krokwi zwykłych do 50 % i krokwi kosзовych lub narożnych	m2 poł.		
		0	m2 poł.	0,00	
				RAZEM	0,00
41 d.1.2. 1.3	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		215 + 60 + 60	m2	335,00	
				RAZEM	335,00
42 d.1.2. 1.3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		215 + 60	m2	275,00	
				RAZEM	275,00
43 d.1.2. 1.3	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		215 + 60	m2	275,00	
				RAZEM	275,00
44 d.1.2. 1.3	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łat 25 cm	m2		
		215 + 60	m2	275,00	
				RAZEM	275,00
45 d.1.2. 1.3	KNR 19-01 0509-02	Uzupełnienie pokryw dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na zaprawie - dachówki na naczółkach	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
46 d.1.2. 1.3	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę	m2		
		215	m2	215,00	
				RAZEM	215,00
47 d.1.2. 1.3	KNNR 2 0508-03	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m		
		18	m	18,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,00
48 d.1.2. 1.3	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2		
		60	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
49 d.1.2. 1.3	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku - obróbki kominów	m2		
		10 * 0,25 * 2	m2	5,00	
				RAZEM	5,00
50 d.1.2. 1.3	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
51 d.1.2. 1.3	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
52 d.1.2. 1.3	KNNR-W 2 W0501-04	Rynny z blachy ocynkowanej - rynny z blachy tytan-cynk	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
53 d.1.2. 1.3	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
54 d.1.2. 1.3	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
55 d.1.2. 1.3	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
56 d.1.2. 1.3	KNR K-05 0407-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
57 d.1.2. 1.3	KNNR 5 0601-01 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
58 d.1.2. 1.3	KNNR 5 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m		
		75	m	75,00	
				RAZEM	75,00
59 d.1.2. 1.3	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
60 d.1.2. 1.3	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
61 d.1.2. 1.3	KNR 5-031 1303-03	Pomiary instalacji odgromowej	pomi ar.		
		6	pomi ar.	6,00	
				RAZEM	6,00
1.2.1. 4		remont pomieszczeń piętra			
1.2.1. 4.1		pokój 1.10			
62 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 1	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
63 d.1.2. 1.4.1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
64 d.1.2. 1.4.1	TZKBNB VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
65 d.1.2. 1.4.1	TZKBNB VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
66 d.1.2. 1.4.1	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		10	m2 str.	10,00	
				RAZEM	10,00
67 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
68 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
69 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
70 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
71 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1.2. 1.4.1	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
73 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
74 d.1.2. 1.4.1	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
75 d.1.2. 1.4.1	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
76 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykle farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
77 d.1.2. 1.4.1	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
78 d.1.2. 1.4.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
79 d.1.2. 1.4.1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
1.2.1. 4.2		pokój 1.11			
80 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 2	m2	3,12	
				RAZEM	3,12
81 d.1.2. 1.4.2	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
82 d.1.2. 1.4.2	TZKNBK VII -351	Rozebranie zasypki stropowej	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
83 d.1.2. 1.4.2	TZKNBK VII -312	Impregnacja bali 50 - 100 mm przez dwukrotne opryskiwanie preparatami solnymi z przerwami	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.2. 1.4.2	KNNR 3 0401-01	Wzmocnienie średnio co drugiej belki stropowej stropów drewnianych - wzmocnienie belek nad piętrem	m2 str.		
		16	m2 str.	16,00	
				RAZEM	16,00
85 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
86 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
87 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
88 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
89 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
90 d.1.2. 1.4.2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
91 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-18 0607-04	Deskowanie stropów	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
92 d.1.2. 1.4.2	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
93 d.1.2. 1.4.2	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
94 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
95 d.1.2. 1.4.2	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
96 d.1.2. 1.4.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00
97 d.1.2. 1.4.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
1.2.1. 5		remont pomieszczeń parteru			
1.2.1. 5.1		pokój 1.05			
98 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 1	m2	1,56	
				RAZEM	1,56
99 d.1.2. 1.5.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
100 d.1.2. 1.5.1	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		21,5	m	21,50	
				RAZEM	21,50
101 d.1.2. 1.5.1	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
102 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		51 + 21,5	m2	72,50	
				RAZEM	72,50
103 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
104 d.1.2. 1.5.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
105 d.1.2. 1.5.1	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
106 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
107 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
108 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
109 d.1.2. 1.5.1	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2.1. 5.2		pokój 1.04			
110 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 3	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
111 d.1.2. 1.5.2	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
112 d.1.2. 1.5.2	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściiennej	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
113 d.1.2. 1.5.2	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		21,5	m	21,50	
				RAZEM	21,50
114 d.1.2. 1.5.2	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
115 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		51 + 21,5	m2	72,50	
				RAZEM	72,50
116 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
117 d.1.2. 1.5.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		21,5	m2	21,50	
				RAZEM	21,50
118 d.1.2. 1.5.2	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
119 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
120 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
122 d.1.2. 1.5.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		26,5	m2	26,50	
				RAZEM	26,50
1.2.1. 5.3		pokój 1.03			
123 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m2		
		1,2 * 1,3 * 3	m2	4,68	
				RAZEM	4,68
124 d.1.2. 1.5.3	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
125 d.1.2. 1.5.3	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
126 d.1.2. 1.5.3	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
127 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		52 + 20	m2	72,00	
				RAZEM	72,00
128 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 0610-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa z płyt z włókna drzewnego - rozłożenie pianki izolacyjnej	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
129 d.1.2. 1.5.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele Kronopol Laminate Floring - Platinum King Size - Dąb Szampański, klasa ścieralności AC5, klasa używalności 33.	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
130 d.1.2. 1.5.3	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
131 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
132 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
133 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
134 d.1.2. 1.5.3	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
1.2.1. 5.4		pokój 1.06			
135 d.1.2. 1.5.4	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		6,6	m	6,60	
				RAZEM	6,60
136 d.1.2. 1.5.4	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		6,6	m2	6,60	
				RAZEM	6,60
137 d.1.2. 1.5.4	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		6,6 + 14	m2	20,60	
				RAZEM	20,60
138 d.1.2. 1.5.4	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
139 d.1.2. 1.5.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
140 d.1.2. 1.5.4	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
141 d.1.2. 1.5.4	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
142 d.1.2. 1.5.4	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
143 d.1.2. 1.5.4	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
144 d.1.2. 1.5.4	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
1.2.1. 5.5		pokój 1.07			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.1.2. 1.5.5	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
146 d.1.2. 1.5.5	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
147 d.1.2. 1.5.5	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		30 + 23	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
148 d.1.2. 1.5.5	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		30	m2	30,00	
				RAZEM	30,00
149 d.1.2. 1.5.5	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
150 d.1.2. 1.5.5	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
151 d.1.2. 1.5.5	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
152 d.1.2. 1.5.5	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
153 d.1.2. 1.5.5	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
154 d.1.2. 1.5.5	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
1.2.1. 5.6		pokój 1.01			
155 d.1.2. 1.5.6	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
156 d.1.2. 1.5.6	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
157 d.1.2. 1.5.6	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		22 + 73	m2	95,00	
				RAZEM	95,00
158 d.1.2. 1.5.6	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
159 d.1.2. 1.5.6	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		26	m	26,00	
				RAZEM	26,00
1.2.1. 5.7		pokój 1.07			
160 d.1.2. 1.5.7	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
161 d.1.2. 1.5.7	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
162 d.1.2. 1.5.7	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		11 + 40	m2	51,00	
				RAZEM	51,00
163 d.1.2. 1.5.7	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
164 d.1.2. 1.5.7	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
165 d.1.2. 1.5.7	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
166 d.1.2. 1.5.7	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
167 d.1.2. 1.5.7	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
168 d.1.2. 1.5.7	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.1.2. 1.5.7	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		11	m2	11,00	
				RAZEM	11,00
1.2.1. 5.8		pokój 1.08			
170 d.1.2. 1.5.8	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
171 d.1.2. 1.5.8	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		4,5	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
172 d.1.2. 1.5.8	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		4,5 + 2	m2	6,50	
				RAZEM	6,50
173 d.1.2. 1.5.8	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		4,5	m2	4,50	
				RAZEM	4,50
174 d.1.2. 1.5.8	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
175 d.1.2. 1.5.8	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
176 d.1.2. 1.5.8	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
177 d.1.2. 1.5.8	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
178 d.1.2. 1.5.8	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
179 d.1.2. 1.5.8	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
1.2.1. 5.9		pokój 1.09			
180 d.1.2. 1.5.9	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.1.2. 1.5.9	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
182 d.1.2. 1.5.9	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		8 + 44	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
183 d.1.2. 1.5.9	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
184 d.1.2. 1.5.9	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
185 d.1.2. 1.5.9	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
186 d.1.2. 1.5.9	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
187 d.1.2. 1.5.9	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
188 d.1.2. 1.5.9	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2.1. 5.10		pokój 1.10			
189 d.1.2. 1.5.10	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
190 d.1.2. 1.5.10	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
191 d.1.2. 1.5.10	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		8 + 44	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
192 d.1.2. 1.5.10	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.1.2. 1.5.10	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
194 d.1.2. 1.5.10	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
195 d.1.2. 1.5.10	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
196 d.1.2. 1.5.10	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
197 d.1.2. 1.5.10	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
1.2.1. 5.11		pokój 1.11			
198 d.1.2. 1.5.11	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
199 d.1.2. 1.5.11	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
200 d.1.2. 1.5.11	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		8 + 44	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
201 d.1.2. 1.5.11	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
202 d.1.2. 1.5.11	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
203 d.1.2. 1.5.11	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
204 d.1.2. 1.5.11	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.1.2. 1.5.11	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
206 d.1.2. 1.5.11	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
1.2.1. 5.12		pokój 1.12			
207 d.1.2. 1.5.12	KNR 9-29 0311-02	Uzupełnienie rusztu krzyżowego obudowy poddaszy z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia ponad 5 m2	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
208 d.1.2. 1.5.12	KNR 9-29 0313-01	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy poddaszy przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
209 d.1.2. 1.5.12	KNR 2-02 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą emulsyjną tynków gładkich zewnętrznych	m2		
		8 + 44	m2	52,00	
				RAZEM	52,00
210 d.1.2. 1.5.12	TZKNBK XI 0105-10 analogia	Posadzka z płytek terakotowych luzem o wym. 20x20x5 mm	m2		
		8	m2	8,00	
				RAZEM	8,00
211 d.1.2. 1.5.12	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
		11	m	11,00	
				RAZEM	11,00
212 d.1.2. 1.5.12	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
213 d.1.2. 1.5.12	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
214 d.1.2. 1.5.12	KNR 2-02 0605-10 analogia	Izolacje przeciwwodne z folii PE	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
215 d.1.2. 1.5.12	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		7	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
1.2.1. 6		montaż pieca i armatury kotłowni			
216 d.1.2. 1.6	KNR 2-02 0122-06	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.1.2. 1.6	KNR 2-15 0503-01	Kotły c.o.- stalopalne typu "żubr" o mocy 17kW - 21KW wraz ze zbiornikiem ciepłej wody	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
218 d.1.2. 1.6	KNR 7-08 0301-02	Układy sterowania: sterownik z dmuchawą, miarownik ciągu, regulator pracy pompy	ukł.		
		1	ukł.	1,00	
				RAZEM	1,00
219 d.1.2. 1.6	KNR-W 4-02 0407-01	Dopasowanie połączeń instalacji z nowym kotłem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
220 d.1.2. 1.6	KNR-W 4-02 0505-02	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
221 d.1.2. 1.6	KNR INSTAL 0308-02	Zawory spustowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
222 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0127-01	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
223 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0127-02	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
224 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0127-03	Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 40-50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
225 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trojnika mos. o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
226 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0111-01	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
227 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0111-02	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
228 d.1.2. 1.6	KNR 4-02 0111-03	Wstawienie trojnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 40*25mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
229 d.1.2. 1.6	KNR 2-15 0107-07 analogia	Wykonanie podejść dopływowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm- do napełniania c.o.	szt.		
		1	szt.	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
230 d.1.2. 1.6	KNR 2-15 0402-04	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom. 40-50 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach budynku	m		
		0,50 + 2,30	m	2,80	
				RAZEM	2,80
231 d.1.2. 1.6	KNR INSTAL 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		2	urząd.	2,00	
				RAZEM	2,00
232 d.1.2. 1.6	KNR 2-15 0512-02	Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
233 d.1.2. 1.6	S 215 0700- 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		3,00	m	3,00	
				RAZEM	3,00
234 d.1.2. 1.6	KNR 2-15 0110-01 analogia	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 7		ściany fundamentowe i opaska betonowa			
235 d.1.2. 1.7	KNR 4-01 0102-01	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II	m3		
		(45) * 1,0 * 0,9	m3	40,50	
				RAZEM	40,50
236 d.1.2. 1.7	KNR 2-04 0907-01	Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach	m2		
		(45) * 1,0	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
237 d.1.2. 1.7	KNR 0-40 0213-01	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
238 d.1.2. 1.7	KNR AT-40 0204-05	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianach o grubości 3 cegły	m		
		115	m	115,00	
				RAZEM	115,00
239 d.1.2. 1.7	KNR 0-40 0213-03	Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykonanie pionowej hydroizolacji	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
240 d.1.2. 1.7	TZKNBK VII -50 analogia	Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z folii PCW na kleju - ułożenie folii kubelkowej	m2		
		45	m2	45,00	
				RAZEM	45,00
241 d.1.2. 1.7	KNR 2-01 0610-02	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa	m3		
		45 * 1,0 * 0,6	m3	27,00	
				RAZEM	27,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.1. 8		remont wc1 parter			
242 d.1.2. 1.8	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
243 d.1.2. 1.8	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
244 d.1.2. 1.8	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
245 d.1.2. 1.8	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
246 d.1.2. 1.8	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
247 d.1.2. 1.8	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa rury wc	m2		
		1 * 1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
248 d.1.2. 1.8	KNP 05 0621 -02.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych - wymiana kratki wentylacyjnych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
249 d.1.2. 1.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
250 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - umawłki i pisuary	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
251 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
252 d.1.2. 1.8	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
253 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254 d.1.2. 1.8	KNR 5-08 0504-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, przelotowych oświetlenie typu LED IP44	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
255 d.1.2. 1.8	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż czujek ruchu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
256 d.1.2. 1.8	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
257 d.1.2. 1.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp podwieszany o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
258 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
259 d.1.2. 1.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
260 d.1.2. 1.8	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
261 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria stojąca, chromowana z przeznaczeniem o zwiększonej wytrzymałości do użytku publicznego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
262 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0212-01 analogia	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm - montaż odpływu liniowego brodzika	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
263 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
264 d.1.2. 1.8	kalk. własna	ściany prysznic	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
265 d.1.2. 1.8	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 9		remont wc2 parter			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
266 d.1.2. 1.9	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
267 d.1.2. 1.9	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
268 d.1.2. 1.9	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
269 d.1.2. 1.9	KNR 4-02 0233-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 75 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
270 d.1.2. 1.9	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
271 d.1.2. 1.9	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa rury wc	m2		
		1 * 1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
272 d.1.2. 1.9	KNP 05 0621 -02.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych - wymiana kratki wentylacyjnych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
273 d.1.2. 1.9	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
274 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - umawłki i pisuary	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
275 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
276 d.1.2. 1.9	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
277 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
278 d.1.2. 1.9	KNR 5-08 0504-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, przelotowych oświetlenie typu LED IP44	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
279 d.1.2. 1.9	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż czujek ruchu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
280 d.1.2. 1.9	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
281 d.1.2. 1.9	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp podwieszany o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
282 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
283 d.1.2. 1.9	KNR 2-15/ GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
284 d.1.2. 1.9	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
285 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria stojąca, chromowana z przeznaczeniem o zwiększonej wytrzymałości do użytku publicznego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
286 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0212-01 analogia	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm - montaż odpływu liniowego brodzika	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
287 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
288 d.1.2. 1.9	kalk. własna	ściany prysznic	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
289 d.1.2. 1.9	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 10		remont wc piętro			
290 d.1.2. 1.10	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa rury wc	m2		
		1 * 1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
291 d.1.2. 1.10	KNP 05 0621 -02.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych - wymiana kratki wentylacyjnych Krotność = 2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
292 d.1.2. 1.10	KNR 0-14 2010-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2		
		24	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
293 d.1.2. 1.10	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-05	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane za ścianą licową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
294 d.1.2. 1.10	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - umawłki i pisuary	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
295 d.1.2. 1.10	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
296 d.1.2. 1.10	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
297 d.1.2. 1.10	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
298 d.1.2. 1.10	KNR 5-08 0504-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, przelotowych oświetlenie typu LED IP44	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
299 d.1.2. 1.10	KNR 5-08 0504-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - montaż czujek ruchu	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
300 d.1.2. 1.10	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
301 d.1.2. 1.10	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp podwieszany o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
302 d.1.2. 1.10	KNR 2-15 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
303 d.1.2. 1.10	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
304 d.1.2. 1.10	KNR 2-15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka o standardzie Geberit, Koło	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
305 d.1.2. 1.10	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria stojąca, chromowana z przeznaczeniem o zwiększonej wytrzymałości do użytku publicznego	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2.1. 11		remont socjalny piętro			
306 d.1.2. 1.11	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 - zabudowa rury wc	m2		
		1 * 1,0	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
307 d.1.2. 1.11	KNP 05 0621 -02.01	Kratki wentylacyjne prostokątne w kanałach murowanych - wymiana kratki wentylacyjnych Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
308 d.1.2. 1.11	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm - umawłki i pisuary	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
309 d.1.2. 1.11	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
310 d.1.2. 1.11	KNR 0-13 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
311 d.1.2. 1.11	KSNR 4 0211-05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
312 d.1.2. 1.11	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm - bateria stojąca, chromowana z przeznaczeniem o zwiększonej wytrzymałości do użytku publicznego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 12		remont elektryki			
313 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
314 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0311-02	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych ściennych zamkniętych 63A 1-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
315 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 0303-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
316 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 0301-01	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A)	szt.		
		2 * 15	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
317 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle - pod dodatkowe gniazda i włączniki	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
318 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0302-04	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 4 mm2 - 2 gniazda, 1 włącznik	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
319 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
		800	m	800,00	
				RAZEM	800,00
320 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		350	m	350,00	
				RAZEM	350,00
321 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 0203-02	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
322 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
323 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
324 d.1.2. 1.12	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
325 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		80	szt.	80,00	
				RAZEM	80,00
326 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		50	szt.	50,00	
				RAZEM	50,00
327 d.1.2. 1.12	KNR 5-08 0502-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (ilość mocowań 2)	kpl.		
		25	kpl.	25,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25,00
1.2.1. 13		kanalizacja			
328 d.1.2. 1.13	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
329 d.1.2. 1.13	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
330 d.1.2. 1.13	S-215 1000- 04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
331 d.1.2. 1.13	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej - OTWÓR PRZEJŚCIE KANALIZACJI	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
332 d.1.2. 1.13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
333 d.1.2. 1.13	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
334 d.1.2. 1.13	S-215 1000- 03	Rurociągi z PCW o śr. 75 mm wewnątrz budynków łączone metodą wciskową - podejścia pionów odpowietrzenia kanalizacji	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
1.2.1. 14		wodociąg			
335 d.1.2. 1.14	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
336 d.1.2. 1.14	S-215 0600- 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA ZIMNA	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
337 d.1.2. 1.14	S-215 0600- 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych - WODA CIEPŁA	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
338 d.1.2. 1.14	S-215 0500- 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 16 mm	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
339 d.1.2. 1.14	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 16 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,00
340 d.1.2. 1.14	KNR 0-31 0105-01	Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o pojemności 15l wraz z podejściami	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
341 d.1.2. 1.14	KNR INSTAL 0107-03	Podejście do instalacji wodociągowej - istniejącej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
342 d.1.2. 1.14	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
1.2.1. 15		ogrzewanie			
343 d.1.2. 1.15	KNR 4-01 0335-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
344 d.1.2. 1.15	KNR 2-15 0403-01	Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.10-15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku	m		
		120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
345 d.1.2. 1.15	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
346 d.1.2. 1.15	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączone o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl.		
		30	kpl.	30,00	
				RAZEM	30,00
347 d.1.2. 1.15	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
348 d.1.2. 1.15	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe GP-2 wraz z termostatem i zaworami	kpl.		
		25	kpl.	25,00	
				RAZEM	25,00
349 d.1.2. 1.15	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe drabinkowe o dług. 660 mm	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
350 d.1.2. 1.15	KNR kalk. własna	Montaż pompy obiegowej wraz z niezbędnymi urządzeniami dla instalacji c.o.	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.2.1. 16		wentylacja			
351 d.1.2. 1.16	KNR 4-01 0333-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej - OTWÓR POD WENTYLACJE	szt.		
		13	szt.	13,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,00
352 d.1.2. 1.16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - NAWIEW WENTYLACJI	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
353 d.1.2. 1.16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - WYWIEW WENTYLACJI	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
354 d.1.2. 1.16	KNR 2-17 0113-01 z.o.3.3. 9903 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe o śr. 110 mm - w obiektach modernizowanych	m		
		90	m	90,00	
				RAZEM	90,00
355 d.1.2. 1.16	KNR 2-17 0202-02 analogia	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 250 mm z napędem za pomocą sprzęgła - napęd nr 4 (masa do 180 kg) - MONTAŻ CENTRALI WENTYLACYJNEJ Z CHŁODZENIEM ORAZ NAWIEWEM I WYRZUTEM	szt.		
		0	szt.	0,00	
				RAZEM	0,00
1.2.1. 17		ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI			
1.2.1. 17.1		nowe utwardzenia			
356 d.1.2. 1.17.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całą szerokość jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
357 d.1.2. 1.17.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
358 d.1.2. 1.17.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
359 d.1.2. 1.17.1	KNR 0-11 0321-02 z.sz. 5.1 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		100	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
360 d.1.2. 1.17.1	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		60	m	60,00	
				RAZEM	60,00
1.2.1. 17.2		przełożenie utwardzenia			
361 d.1.2. 1.17.2	KNK 2-06 0803-02	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin zaprawą cementową	m2		
		110	m2	110,00	
				RAZEM	110,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362 d.1.2. 1.17.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		110	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
363 d.1.2. 1.17.2	KNR 0-11 0321-02 z.sz. 5.1 z.sz. 5.4	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - układ o dowolnym kształcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej - tylko robocizna	m2		
		110	m2	110,00	
				RAZEM	110,00
364 d.1.2. 1.17.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
365 d.1.2. 1.17.2	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
1.2.1. 17.3	45212130-6	Budowa placu zabaw			
366 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Tablica informacyjna	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
367 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Zestaw "Zabawkowy"	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
368 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Sprężynowiec "Fafiki"	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
369 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Sprężynowiec "Pies"	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
370 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Huśtawka wahadłowa	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
371 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Karuzela	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
372 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Ławka	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
373 d.1.2. 1.17.3	KNR ABT analiza indywidualna	Kosz na śmieci	szt		
		1	szt	1,00	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
374 d.1.2. 1.17.3	KNR 2-23 0210-01	WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW	m2		
		10 * 10	m2	100,00	
				RAZEM	100,00
375 d.1.2. 1.17.3	KNP 01 1227 -01.03	Sadzenie drzew i krzewów z bryłą korzeniową o śr. (bez kosza) od 51 do 70 cm w terenie płaskim	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
1.2.1. 18		Roboty przyłącza instalacji WLZ			
376 d.1.2. 1.18	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - WYKOP WYKONANY DLA PRZYŁĄCZA WODY	m3		
		44 * 0,1 * 0,4	m3	1,76	
				RAZEM	1,76
377 d.1.2. 1.18	KNR 5-10 0901-01	Montaż przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych ręcznie dla linii niskiego napięcia Krotność = 5	km/1 prze w		
		0,044	km/1 prze w	0,04	
				RAZEM	0,04
378 d.1.2. 1.18	KNR-W 2-18 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - obsypywanie	m3		
		44 * 0,1 * 0,4	m3	1,76	
				RAZEM	1,76
379 d.1.2. 1.18	KNR 5-08 0812-04 analogia	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) - podłączenie w skrzyni licznikowej z przygotowaniem podstawy pod licznik	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.2.1. 19		wymiana stolarki drzwiowej			
380 d.1.2. 1.19	KNR 0-19 0931-06 analogia	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane, płycinowe, wzmocnione z przeznaczeniem do pomieszczeń mokrych	szt		
		25	szt	25,00	
				RAZEM	25,00
1.3		Remont elewacji			
1.3.1					
1.3.1. 1		elewacja			
1.3.1. 1.1					
381 d.1.3. 1.1.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		235	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
382 d.1.3. 1.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
383 d.1.3. 1.1.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
384 d.1.3. 1.1.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie elwacji	m2		
		235	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
385 d.1.3. 1.1.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		ściany poddasza 235	m2	235,00	
				RAZEM	235,00
1.3.1. 2		elewacja ocieplenie			
1.3.1. 2.1					
386 d.1.3. 1.2.1	KNR 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana	m2		
		140	m2	140,00	
				RAZEM	140,00
387 d.1.3. 1.2.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
		ściany poddasza 140	m2	140,00	
				RAZEM	140,00