

Nr postępowania: ZW.271.1.2020

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domaniowie”

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Gmina Domaniów udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego w ww. postępowaniu:

Pytanie nr 1

Czy będzie dostępna wersja elektroniczna dokumentacji celem wykorzystania przez geodetę do wytyczenia obiektu w terenie.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający udostępni wersję elektroniczną dokumentacji projektowej na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Co przewiduje Inwestor pod przewidziane w projekcie pobocza /jakie warstwy konstrukcyjne/ rysunek nie przedstawia.

Odpowiedź

Pod projektowane pobocze przewidziane jest kruszywo 0/31,5 (grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm) – zgodnie z opisem zawartym przedmiarze robót (załącznik nr 8 do SIWZ).

Pytanie nr 3

Czy Inwestor dysponuje projektem organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót. Posiadanie takiego projektu skróci czas realizacji zadania.

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje projektem organizacji ruchu zastępczego, zgodnie z zapisami w projekcie budowlano-wykonawczym – pkt 1.11 opisu technicznego (załącznik nr 6 do SIWZ) projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawcę zadania.

Pytanie nr 4

Projekt budowlano-techniczny nie zawiera wytycznych odnośnie wymogów wytrzymałościowych konstrukcji koryta, stabilizacji, kruszywa.

Odpowiedź

Dla podłoża należy uzyskać wskaźnik zagęszczenia $I_s > 1,0$ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi (załącznik nr 7 do SIWZ), wartość wtórnego modułu odkształcenia dla warstwy stabilizacji $E_2 > 80\text{MPa}$, wartość wtórnego modułu odkształcenia dla warstwy KŁSM $E_2 > 120\text{MPa}$.

Pytanie nr 5

Brak jednoznacznego stwierdzenia czy stabilizacja ma być wytworzona i wbudowana czy ma być to grunt stabilizowany cementem.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisem w specyfikacjach technicznych (załącznik nr 7 do SIWZ) – D-04.05.01 pkt 5.7, 9.2 oraz zapisami w przedmiarze robót (załącznik nr 8 do SIWZ) stabilizacja ma być wytworzona w węźle i dostarczona na plac budowy.

Pytanie nr 6

Projektowany ściek biorąc pod uwagę wymiary podane w projekcie rozumiemy, że przewidywany jest do wykonania z elementów prefabrykowanych typu przejazdowego stąd należy wnosić, że nie jest potrzebne dodatkowe wykonanie przykrycia „blachą ryflowaną”. W praktyce tego typu rozwiązanie z użyciem blachy powoduje ograniczenie odbioru wód opadowych szczególnie w okresie jesiennym i zimowym.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami przedmiaru (załącznik nr 7 do SIWZ) przewidywany do wykonania ściek należy wykonać z elementów prefabrykowanych a jego przykrycie blachami ryflowanymi planowane jest tylko na wjazdach.

Pytanie nr 7

Co przewiduje Inwestor w temacie utylizacji odpadów powstałych w trakcie budowy frez asfaltowy, grunt z wykopów, płyty chodnikowe, krawężniki itp. Czy wykonawca ma ponosić koszty związane z utylizacją.

Odpowiedź

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 2.27 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) Wykonawca powinien zagospodarować odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, pozbywając się wszelkich odpadów w sposób zgodny z prawem i opłacając wszelkie związane z tym koszty.

Pytanie nr 8

Na odcinku 0+000 do 0+149 projekt wskazuje wykonanie niwelety drogi w nawiązaniu do warunków w terenie a co na odcinku 0+149 – 0+729 w projekcie nie ma przekroju podłużnego.

Odpowiedź

Niweletę na odcinku 0+149 do 0+729 należy dostosować do istniejącego terenu.

Pytanie nr 9

Projekt wskazuje część wyłączoną z opracowania czy ona nie jest objęta umową/rysunek0/2a/.

Odpowiedź

Obszar odcinka wyłączony z opracowania nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 10

Przedmiar robót nie uwzględnia robót związanych z połączeniem z drogą główną czy jest to poza zakresem umowy i czy pozwolenie na budowę nie dotyczy tego odcinka.

Odpowiedź

Połączenie z drogą główną (powiatową) – obszar odcinka wyłączony z opracowania – nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 11

Na odcinku 0+000, 0+152 projekt zakłada wykonanie warstwy wyrównawczej o uśrednionej grubości 3 cm jednak istniejące podłoże biorąc pod uwagę konieczność wykonania spadków poprzecznych i podłużnych wymusza wykonanie warstwy o grubości uśrednionej min. 7 cm /wymiary grubości skrajne 3 cm i 11 cm środkowy 7 cm przy spadku poprzecznym 2 %/.

Odpowiedź

Warstwę wyrównawczą należy wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie.

Pytanie nr 12

Czy Inwestor przewiduje przekazanie terenu na zaplecze budowy z możliwością składowania materiałów.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający przewiduje przekazanie terenu na zaplecze budowy z możliwością składowania materiałów.

Pytanie nr 13

Dzień dobry, uprzejmie proszę o zamieszczenie na Państwa stronie załączników do oferty w formie edytowalnej.

Odpowiedź


Zamawiający informuje, że wraz z niniejszym pismem na stronie internetowej udostępnia załączniki do SIWZ od 1 do 5 w formie edytowalnej.

Jednocześnie działając w myśl art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Nowy termin składania ofert i wnoszenia wadium: do dnia 11 lutego 2020 r. do godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 11 luty 2020 r. o godz. 10¹⁵

Zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza na portalu Urzędu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Ciecierski
ZASTĘPCA WÓJTA