

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
		0,731	km	0,731	
				RAZEM	0,731
2 d.1	KSNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR AT-03 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja	m2		
		597	m2	597,000	
				RAZEM	597,000
4 d.1	KNCK-1 0705-05	Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		30	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 19-01 0106-07	Rozbiórka krawężników - analogia rozbiórka oporników z kamienia	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6 d.1	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
2		Roboty ziemne			
7 d.2	KNNR 1 0202-06 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - korytowanie pod ścieki	m3		
		31	m3	31,000	
				RAZEM	31,000
8 d.2	KNNR 1 0202-07 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		1172,6	m3	1 172,600	
				RAZEM	1 172,600
9 d.2	KNCK-1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat. I-IV	m2		
		2755	m2	2 755,000	
				RAZEM	2 755,000
10 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - ścieki	m2		
		124	m2	124,000	
				RAZEM	124,000
3		Podbudowy			
11 d.3	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm - analogia materiał przywieziony z węzła betoniarskiego	m2		
		2755	m2	2 755,000	
				RAZEM	2 755,000
12 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2649,5	m2	2 649,500	
				RAZEM	2 649,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Roboty nawierzchniowe			
13 d.4	KNK 2-06 0309-05	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z brukowca pod nawierzchnie bitumiczne	m2		
		597	m2	597,000	
				RAZEM	597,000
14 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		3050,6	m2	3 050,600	
				RAZEM	3 050,600
15 d.4	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		3039	m2	3 039,000	
				RAZEM	3 039,000
16 d.4	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		3039	m2	3 039,000	
				RAZEM	3 039,000
17 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		2992,5	m2	2 992,500	
				RAZEM	2 992,500
18 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		2973,3	m2	2 973,300	
				RAZEM	2 973,300
5		Elementy ulic			
19 d.5	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm na ławie betonowej o przekroju 0,07 m2	m		
		155	m	155,000	
				RAZEM	155,000
20 d.5	kalkulacja własna	Przykrycie korytek blachami stalowymi ryflowanymi na wjazdach gr. 6mm	m2		
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	8,500
6		Wjazdy			
21 d.6	KNNR 1 0202-06 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość 10 km po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi	m3		
		24	m3	24,000	
				RAZEM	24,000
22 d.6	KNR 2-31 0114-01 z.o. 2.12. 9901- 02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
23 d.6	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		101	m2	101,000	
				RAZEM	101,000
24 d.6	KNKRB 6 0306-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		101	m2	101,000	
				RAZEM	101,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		Roboty wykończeniowe			
25 d.7	KNKRB 1 0313-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III (pod pobocza, humusowanie)	m2		
		2040	m2	2 040,000	
				RAZEM	2 040,000
26 d.7	KNKRB 1 0415-01	Humusowanie i obsianie przy gr. warstwy humusu 5 cm	m2		
		1095	m2	1 095,000	
				RAZEM	1 095,000
27 d.7	KNKRB 1 0415-02	Humusowanie i obsianie przy gr. warstw za każde następne 5 cm	m2		
		1095	m2	1 095,000	
				RAZEM	1 095,000
28 d.7	KNCK-1 0202-05 analogia	Wykonanie nawierzchni poboczy dróg - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z mieszanki 0/31,5	m2		
		945	m2	945,000	
				RAZEM	945,000
8		Regulacja urządzeń obcych			
29 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych - nowy włącz	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
30 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - nowe żeliwo	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
31 d.8	KSNR 4 1417-01 analogia	Wymiana istniejących wpustów deszczowych na nowe z elementów betonowych wraz z nową kratką żeliwną (demontaż starego wpustu, zakup i montaż nowych elemntów, zasypanie oraz uzupełnienie podbudowy przy wpuszcie)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000