

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej w m. Swojków.					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - obsługa geodezyjna przed, w trakcie i po wykonaniu robót. Krotność = 3 0.3	km km	 0.300	
				RAZEM	0.300
2 d.1	KNR 2-31 1408-03 analogia	Doziarnienie pobocza kruszywem - 0/31,5; 35kg/m2 120+202	m ² m ²	 322.000	
				RAZEM	322.000
3 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 322	m ² m ²	 322.000	
				RAZEM	322.000
4 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 322	m ² m ²	 322.000	
				RAZEM	322.000
5 d.1	KNR AT-03 0202-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 1 kg/m2 322+1238	m ² m ²	 1 560.000	
				RAZEM	1 560.000
6 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - materiał inwestora - 50% frezowania 1238*0.5	m ² m ²	 619.000	
				RAZEM	619.000
7 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 1560	m ² m ²	 1 560.000	
				RAZEM	1 560.000