



**POLSKI
ŁĄD**



GMINA DOMANIÓW
55-216 DOMANIÓW 56
woj. dolnośląskie
tel. 71 301 77 35 lub 26, 71 301 73 60
REGON 931934851, NIP 912-17-16-512

Domaniów, 16 sierpnia 2022 roku

Nr postępowania: **ZW.271.11.2022**

Do wykonawców
zainteresowanych postępowaniem

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Domaniów**”.

Zamawiający działając, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2021 r. poz. 1129), dalej: uPzp, udostępnia poniżej treść zapytań, dotyczących budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie, bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SWZ.

Pytanie 1:

Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju należy zastosować elementy nawiewne i wywiewne instalacji. Czy mają to być anemostaty okrągłe, czy kratki z przepustnicą. W projekcie jest zapis o kratkach z przepustnicą, ale rysunek sugeruje nawiewniki/wywiewniki okrągłe?

Wyjaśnienia 1:

Należy zastosować anemostaty okrągłe. Wszystkie kanały wentylacyjne również są zaprojektowane okrągłe

Pytanie 2:

Na jakiej wysokości znajduje się poziom dachu. Jakiego rodzaju jest dach?

Wyjaśnienia 2:

Dach w częściach spadzistych (dach pokryty blachą) – poziom kalenicy znajduje się na wysokości ok. 11 m. Dach w części płaskiej (dach w systemie dachu zielonego) – poziom płaskiego dachu znajduje się na wysokości ok. 4,95 m.



**POLSKI
ŁĄD**



Pytanie 3:

W projekcie jest zapis, że: "Powietrze będzie usuwane z pomieszczeń przez centralę do wentylatora dachowego". Czy na wyrzutni z centrali wentylacyjnej należy zastosować wentylator czy może chodziło o wyrzutnię dachową.

Wyjaśnienia 3:

Zamawiający informuje, że chodziło o wyrzutnię dachową.

Pytanie 4:

Jakiego rodzaju klapy ppoż zastosować? (z siłownikiem, topikowe)

Wyjaśnienia 4:

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie klapy ppoż. topikowych.

Pytanie 5:

Jakiej grubości wełnę zastosować w instalacji na odcinkach nawiew, wywiew, czerpnia, wyrzutnia?

Wyjaśnienia 5:

Należy zaizolować termicznie jedynie przewody czerpalne i wyrzutowe do central wentylacyjnych wyposażonych w nagrzewnice wstępne (wszystkie centrale posiadają elektryczne nagrzewnice wstępne), jak również przewody przebiegające na zewnątrz budynku po dachu. Dla wszystkich tych kanałów wentylacyjnych wymagających izolacji należy zastosować izolacje grubości co najmniej 80 mm, o współczynniku $\lambda=0,035$. Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne rozprowadzane pod stropem „za centralą” w całym budynku nie są izolowane, powinny być malowane na wybrany kolor.

Pytanie 6:

Czy przy centralach zamontować tłumiki? Jeśli tak to jakiej długości?

Wyjaśnienia 6:

Tak, należy zastosować tłumiki o długości co najmniej 500 mm.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ.

Z up. WÓJTA

mgr Tomasz Ciecierski
ZASTĘPCA WÓJTY