

- 4

4

3

1

1

2

2
- 5

5

07

08
- 01

02

03

04

05

06

07

08
- Pokrycie farbą – kolor biały

Pokrycie farbą – kolor pomarańczowy RAL NCS 2050–Y60R

Pokrycie farbą – kolor zielony RAL NCS 5020–G90Y

Pokrycie farbą – kolor granatowy RAL NCS 6020–R80B

Pokrycie farbą – kolor czarny

Płytki gresowe w kolorze ciemnoszarym format 30x60cm do wysokości drzwi (lub w wysokości min. 2,00 m), wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu

Płytki gresowe w kolorze szarym do wysokości drzwi (lub w wysokości min. 2,00 m), wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu

Panel boczny o szerokości 50cm w materiale drzwi (sklejka) na wysokość drzwi

- 10

11

12

13

14
- POKRYCIE ze sklejki ożurowej



POKRYCIE z paneli stalowych malowanych proszkowo w kolorze sufitu

POKRYCIE z żywicy epoksydowej w kolorze pomarańczowym NCS 2050–Y60R

POKRYCIE z żywicy epoksydowej w kolorze białym do wysokości drzwi (lub w wysokości min. 2,00 m), wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu

Lustra wklejane pomiędzy płytki (na wysokość umywalki dla dzieci dużych 120cm, dla dzieci małych na wysokość 90cm), do wysokości górnej krawędzi drzwi, wyżej pokrycie farbą w kolorze sufitu

UWAGA:
Na etapie realizacji podjęcie decyzji z głównym projektantem o możliwości pozostawienia oryginalnego wykończenia – lastryko.
Szczegółowa specyfikacja materiałowa znajduje się w opisie.



1 Rzut wykończenia ścian - poziom 1 budynek 5
skala 1:100

Uwagi:
– rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi, wszystkie elementy konstrukcji, instalacji wg projektów branżowych – wszelkie rozbieżności należy zgłosić i uzgodnić z projektantem
– projekt jest chroniony prawem autorskim
– przed rozpoczęciem prac budowlanych dokumentację należy zweryfikować a o rozbieżnościach poinformować projektanta. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z projektantem
– wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
– wymiar otworów drzwiowych dostosować do systemów producenta. Wykonać obmiar otworów przed zamówieniem okien i drzwi

– kolorystyka, faktura i forma widocznych materiałów budowlanych zastosowanych w obiekcie należy każdorazowo uzgodnić z głównym projektantem
– przykładowo wyspecyfikowane materiały, przy zmianie na inne należy każdorazowo uzgodnić z projektantem
– wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót
– wszystkie przepusty instalacyjne zgodnie z pkt. 234 z Dz.U.2019.0.1065 a tam gdzie jest to wymagane w klasie EIS
– wszystkie elementy dokumentacji projektowej i przetargowej stanowią łącznie kompletną dokumentację. Wykonawca ma obowiązek powiadomić głównego projektanta o zauważonych różnicach w poszczególnych elementach dokumentacji. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają wykonawcy od obowiązku wykonania robót zawartych w dokumentacji projektowej lub jednym z jej elementów.

projekt

project

Remont i termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Domaniowie wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, z uwzględnieniem wytycznych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

ul. Sportowa 6, 55-216 Domaniów, działki nr 142/4 AM-2 w obrębie Domaniów, gmina Domaniów

inwestor

investor

Gmina Domaniów
Domaniów 56,
55-216 Domaniów

grupa projektowa

design team

PORT
Józef Franczok, Marcin Kolanus

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie	mgr inż. arch. Józef Franczok
team	mgr inż. arch. Dominika Rembielak inż. arch. Julia Kochańska inż. arch. Karol Gorczyca inż. arch. Anna Kosmala
projektant	mgr inż. arch. Józef Franczok
architektura	nr upr. 07/DSOKK/2012
sprawdzający	mgr inż. arch. Marcin Kolanus
architektura	nr upr. 74/DSOKK/2017

branża range: ARCHITEKTURA		
stadium stage: remont		
rysunek		
sheet title:		
RZUT WYKOŃCZENIA ŚCIAN - POZIOM 1		
BUDYNEK 5		
skala scale:	1:100	nr No.:
data date: Wrocław, 07.2022		
		A_56