

Postanowienie

Na podstawie art. 123 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku / Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r. z późniejszymi zmianami.

Postanawiam

Uznać za niezasadny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ; inwestor: Robert Aleksandrowicz zam. Miklesz 25; 98 – 270 Złoczew w zakresie zmiany sposobu użytkowania magazynu kwarantanny zbóż na zakład przetwórstwa rolno – spożywczego, zbieranie i odzysk odpadów w celu ich wykorzystania jako komponentów do produkcji pasz dla trzody chlewnej na działce nr 91/45 obręb Polwica, Gmina Domaniów.

Uzasadnienie

Dnia 03.07.2008 roku wpłynęło postanowienie Starosty Powiatowego w Oławie (znak sprawy: O.S.7633-21/08) dot. zasadności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w zakresie zmiany sposobu użytkowania magazynu kwarantanny zbóż na zakład przetwórstwa rolno – spożywczego, zbieranie i odzysk odpadów na działce nr 91/45 obręb Polwica, gmina Domaniów. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Domaniów z dnia 13 czerwca 2008 roku Starostwo Powiatowe w Oławie uznało za niezasadny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 11.07.2008r. wpłynęło postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie (znak sprawy: ZNS-61-43/IJ/4010/2008) dot. wydania opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia. Po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Domaniów z dnia 11 czerwca 2008 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oławie uznał za zasadny obowiązek sporządzenia raportu oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie opinii Starosty Powiatowego w Oławie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oławie Wójt Gminy Domaniów *uznał za niezasadny* obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku gminy
ADRES INWESTYCJI : 55-216 Domaniów 56
INWESTOR : Gmina Domaniów
ADRES INWESTORA : Domaniów 56
WYKONAWCA ROBÓT : nie dotyczy
ADRES WYKONAWCY : nie dotyczy
BRANŻA : Remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kościuk upr. bud. 441/88/UW, DOŚ/BO/0756/03
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2008 r.



PIOTR KOŚCIUK
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA,
KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Nr 441/88/UW

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont Gmina Domaniów					
1	Pokój - Skarbnik				
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1.0	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie sufitowych paneli ze styropianu, współczynnik do R = 0,1	m ²		
d.1	0414-05	4 35*4 35	m ²	18 923	
	analogia			RAZEM	18.923
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	18.923	m ²	18 923	
				RAZEM	18.923
4	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł - wraz z dostawą ościeżnicy	szt.		
d.1	0318-02	1.0	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2	szt.		
d.1	1017-02	fabrycznie wykończone - sosnowe pełne	szt.	1 000	
		1.0		RAZEM	1.000
6	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.1	1001-04	30.0	m	30 000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.1	0705-07	30.0	m	30 000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-03	Demontaż i montaż opraw zawieszanych	szt.		
d.1	1133-02	2.0	szt.	2 000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x1,5	m		
d.1	0210-01	30.0	m	30 000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x2,5	m		
d.1	0210-02	30.0	m	30 000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
d.1	0301-23	6.0	szt.	6 000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.1	0302-01	5.0	szt.	5 000	
				RAZEM	5.000
13	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	3.0	szt.	3 000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-02	1.0	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.1	0502-10	4.0	kpl.	4 000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-08	2.0	szt.	2 000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiściach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
d.1	0506-02	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
19	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
d.1	0520-02	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłazki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0512-01	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.1	0301-03	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
22	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
d.1	0305-01	1.0	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR INSTAL	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0307-03	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
24	KNR INSTAL	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0309-07	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR INSTAL	Zawór odcinający grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0309-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
d.1	0419-04	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	NNRNKB 202	(z VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1	1130-02	18.923	m ²	18.923	
				RAZEM	18.923
28	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	18.923	m ²	18.923	
				RAZEM	18.923
29	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x10 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1119-01	4.35*4.0.8	m	16.600	
				RAZEM	16.600
30	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną - kształtki cokolikowe	m		
d.1	1119-03	16.6	m	16.600	
				RAZEM	16.600
31	NNRNKB 202	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	18.923	m ²	18.923	
				RAZEM	18.923
32	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	18.923	m ²	18.923	
				RAZEM	18.923
33	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-08	18.923	m ²	18.923	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.923
34 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $((4.35*2)+(4.35*2))*2.65$	m ² m ²	46.110	
				RAZEM	46.110
35 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 46.11	m ² m ²	46.110	
				RAZEM	46.110
36 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 46.11	m ² m ²	46.110	
				RAZEM	46.110
37 d.1	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
38 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 18.923	m ² m ²	18.923	
				RAZEM	18.923
39 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem 18.923+46.11	m ² m ²	65.033	
				RAZEM	65.033
2	Pokój - Księgowość				
40 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41 d.2	KNR-W 4-01 0414-05 analogia	Rozebrawie sufitowych paneli ze styropianu, współczynnik do R = 0,1 3.7*3.55	m ² m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
42 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 13.135	m ² m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
43 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł - wraz z dostawą ościeżnicy 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone - sosnowe pełne 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
46 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
47 d.2	KNR 4-03 1133-02	Demontaż i montaż opraw zawieszanych 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.2	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x1,5 30.0	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
49 d.2	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x2,5	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		30.0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
50	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
d.2	0301-23	6.0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
51	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.2	0302-01	5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
52	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.2	0309-03	4.0	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
53	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.2	0307-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.2	0502-10	4.0	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
55	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
d.2	0506-02	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
56	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
d.2	0520-02	2.0	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.2	0512-01	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (grub. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.2	0301-03	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
59	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
d.2	0305-01	1.0	kol.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR INSTAL	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	0307-03	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
61	KNR INSTAL	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0309-07	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR INSTAL	Zawór odcinający grzejnikowy do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0309-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
d.2	0419-04	1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	NNRNKB 202	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	1130-02	13.135	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
65	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-09	13.135	m ²	13.135	
				RAZEM	13.135

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66 d.2	KNR 2-02 1119-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecina- nia płytek - przygotowanie podłoża (3.7*2)+(3.55*2)-0.8	m m	13.700	
				RAZEM	13.700
67 d.2	KNR 2-02 1119-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecina- nia płytek metodą kombinowaną - kształtki cokolikowe 13.7	m m	13.700	
				RAZEM	13.700
68 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome 13.135	m ² m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
69 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13.135	m ² m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
70 d.2	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 13.135	m ² m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
71 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie pionowe (3.7*2)+(3.55*2))*2.65	m ² m ²	38.425	
				RAZEM	38.425
72 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 38.425	m ² m ²	38.425	
				RAZEM	38.425
73 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- nywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 38.425	m ² m ²	38.425	
				RAZEM	38.425
74 d.2	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- nych na odległość 10 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
75 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13.135	m ² m ²	13.135	
				RAZEM	13.135
76 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipso- wych z gruntowaniem 13.135+38.425	m ² m ²	51.560	
				RAZEM	51.560
3	Pokój - Podatki				
77 d.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
78 d.3	KNR-W 4-01 0414-05 analogia	Rozebranie sufitowych paneli ze styropianu, współczynnik do R = 0,1 5.7*5.0	m ² m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
79 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 28.5	m ² m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
80 d.3	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wew- nętrzných z cegieł - wraz z dostawą ościeżnicy 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81 d.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - sosnowe pełne 1.0	szt. szt.	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
d.3	1001-04	30 0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
83	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.3	0705-07	30 0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
84	KNR 4-03	Demontaż i montaż opraw zawieszanych	szt.		
d.3	1133-02	3 0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
85	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x1,5	m		
d.3	0210-01	30 0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
86	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDY 3x2,5	m		
d.3	0210-02	30 0	m	30.000	
				RAZEM	30.000
87	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
d.3	0301-23	6 0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
88	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.3	0302-01	5 0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
89	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.3	0309-03	6 0	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
90	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.3	0307-02	1 0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)	kpl.		
d.3	0502-10	3 0	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
92	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.3	0335-08	2 0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach	szt.		
d.3	0706-01	2 0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
94	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm	m		
d.3	0506-02	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
95	KNR 4-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m ²	kpl.		
d.3	0520-02	1 0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	KNR 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.3	0512-01	2 0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
97	KNR INSTAL	Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 15 mm (grub. ścianki 1.0 mm) na ścianach (lutowanie miękkie)	m		
d.3	0301-03	8.2	m	8.200	
				RAZEM	8.200
98	KNR INSTAL	Rury przyłączone o śr. zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kol.		
d.3	0305-01				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.0	kol.	1 000	
				RAZEM	1.000
99 d.3	KNR INSTAL 0307-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		8.2	m	8 200	
				RAZEM	8.200
100 d.3	KNR INSTAL 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
101 d.3	KNR INSTAL 0309-02	Zawór odcinający grzejnikowy do regulacji c.o.o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1.0	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
102 d.3	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
103 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		28.5	m ²	28 500	
				RAZEM	28.500
104 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		28.5	m ²	28 500	
				RAZEM	28.500
105 d.3	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		28.5	m ²	28 500	
				RAZEM	28.500
106 d.3	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		28.5	m ²	28 500	
				RAZEM	28.500
107 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		((5.7*2)+(5.0*2))*2.65	m ²	56 710	
				RAZEM	56.710
108 d.3	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		56.71	m ²	56 710	
				RAZEM	56.710
109 d.3	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		56.71	m ²	56 710	
				RAZEM	56.710
110 d.3	KNR 4-01 0108-17 + KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km	m ³		
		0.5	m ³	0 500	
				RAZEM	0.500
111 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		28.5	m ²	28 500	
				RAZEM	28.500
112 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		28.5+56.71	m ²	85 210	
				RAZEM	85.210
4	Korytarz				
113 d.4	KNR 4-03 1133-02	Demontaż i montaż opraw zawieszanych	szt.		
		1.0	szt.	1 000	
				RAZEM	1.000
114 d.4	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
115 d.4	KNR 5-08 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 2.0	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
116 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $((2.35*2)+(1.15*2))*2.65$	m ² m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
117 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.35*1.15	m ² m ²	2.703	
				RAZEM	2.703
118 d.4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2.703	m ² m ²	2.703	
				RAZEM	2.703
119 d.4	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2.703	m ² m ²	2.703	
				RAZEM	2.703
120 d.4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 18.55	m ² m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
121 d.4	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 18.55	m ² m ²	18.550	
				RAZEM	18.550
122 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.703	m ² m ²	2.703	
				RAZEM	2.703
123 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 2.703+18.55	m ² m ²	21.253	
				RAZEM	21.253

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pokój - Skarbnik				0.00	0.00	0.00
2	Pokój - Księgowość				0.00	0.00	0.00
3	Pokój - Podatki				0.00	0.00	0.00
4	Korytarz				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł