
P R Z E D M I A R**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej i remont ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : Wierzbno
INWESTOR : Gmina Domaniów
ADRES INWESTORA : Domaniów 56
WYKONAWCA ROBÓT : nie dotyczy
ADRES WYKONAWCY : nie dotyczy
BRANŻA : Remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kościuk upr. bud. 441/88/UW, DOŚ/BO/0756/03
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR : Gmina Domaniów

Data opracowania
lipiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji szkoły w Wierzbnie Gmina Domaniów					
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-04	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0353-05	26.0	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
3	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m ² - profil pięciokomorowy biały, szyba U=1,1 (1.46*1.1)*2	m ²		
d.1	1023-09		m ²	3.212	
				RAZEM	3.212
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ² - profil pięciokomorowy biały, szyba U=1,1 (1.19*2.31)*24+(1.47*2.33)*2	m ²		
d.1	1023-11		m ²	72.824	
				RAZEM	72.824
5	KNR-W 2-02	Obsadzenie podokienników długości 1,1 m z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu 25 cm	szt.		
d.1	0135-02	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 2,33 m z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu 25 cm	szt.		
d.1	0135-02	26.0	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
7	kalk. własna	Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania wymiany okien	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 REMONT OGRODZENIA					
8	KNR 2-23	Brama o wym. 4000 x 1700 mm dwuskrzydłowa z kształtowników stalowych zamkniętych wypełnionych prętem śr. 5 mm o wym. oczek około 200 x 50 mm ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym z klamką i zamkiem patentowym	szt.		
d.2	0402-02	1.0	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.2	0401-04	78.0	m	78.000	
				RAZEM	78.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki obrzeża z oporem z B-15 (C12/15)	m ³		
d.2	0402-04	78.0*0.04	m ³	3.120	
				RAZEM	3.120
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04	78.0	m	78.000	
				RAZEM	78.000
12	KNR 2-23	Brama o wym. 3500 x 1700 mm dwuskrzydłowa z kształtowników stalowych zamkniętych wypełnionych prętem śr. 5 mm o wym. oczek około 200 x 50 mm ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym z klamką i zamkiem patentowym	szt.		
d.2	0402-02	1.0	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
13	KNR 2-23	Furtka o wym. 1000 x 1700 mm jednoskrzydłowa z kształtowników stalowych zamkniętych wypełnionych prętem śr. 5 mm o wym. oczek około 200 x 50 mm ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym z klamką i zamkiem patentowym	szt.		
d.2	0402-03	5.0	szt.	5.000	
	analogia			RAZEM	5.000
14	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z paneli wysokości 1,5 m wykonanych z pręta śr. 5 mm o wym. oczek około 200 x 50 mm ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym montowane do istniejących słupków ogrodzeniowych	m		
d.2	1804-11	78.0+45.0	m	123.000	
	analogia			RAZEM	123.000
15	kalk. własna	Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu ogrodzenia	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				0.00	0.00	0.00
2	REMONT OGRODZENIA				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł