
P R Z E D M I A R**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI : Janków
INWESTOR : Gmina Domaniów
ADRES INWESTORA : Domaniów 56
WYKONAWCA ROBÓT : nie dotyczy
ADRES WYKONAWCY : nie dotyczy
BRANŻA : Remontowo - budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Kościuk upr. bud. 441/88/UW, DOŚ/BO/0756/03
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont świetlicy wiejskiej w Jankowie Gmina Domaniów					
1	REMONT DACHU I INSTALACJI ODGROMOWEJ				
1	d.1 kalk. własna	Okazanie geodezyjne granic działki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m ²		
d.1	0512-01	19.8*11.4	m ²	225.720	
				RAZEM	225.720
3	d.1 wycena indywidualna	Utylizacja płyt azbestowo - cementowych falistych przez upoważniony zakład	m ²		
		225.72	m ²	225.720	
				RAZEM	225.720
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	19.8*2+19.3*2	m	78.200	
				RAZEM	78.200
5	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	3.2*4+3.8*4	m	28.000	
				RAZEM	28.000
6	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0545-08	78.2*33*11.22*0.33+11.4*0.33	m ²	99.311	
				RAZEM	99.311
7	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	0541-02	99.311	m ²	99.311	
				RAZEM	99.311
8	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0519-01	19.3*11.22	m ²	216.546	
				RAZEM	216.546
9	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
d.1	0103-03	225.72	m ²	225.720	
				RAZEM	225.720
10	NNRNKB 202	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -łaty	m ²		
d.1	0421-01	225.72	m ²	225.720	
				RAZEM	225.720
11	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach	m ²		
d.1	0535-04	225.72	m ²	225.720	
				RAZEM	225.720
12	NNRNKB 202	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
d.1	0539-01	19.8	m	19.800	
				RAZEM	19.800
13	NNRNKB 202	(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej heblowanej	m		
d.1	0421-02	78.2	m	78.200	
				RAZEM	78.200
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	0522-02	78.2	m	78.200	
				RAZEM	78.200
15	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	0529-01 analogia	28.0	m	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR-W 4-01	Wykonanie podbitki z desek profilowanych z malowaniem o grubości 18 mm	m ²		
d.1	0414-03 analogia	78.2*0.5	m ²	39.100	
				RAZEM	39.100
17	KNR-W 5-08	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym blachą	m		
d.1	0604-01	19.8*3+11.4*3	m	93.600	
				RAZEM	93.600

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	KNR-W 5-08 0604-02	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim pokrytym papą 19.3*3+11.22*3	m m	 91.560	
				RAZEM	91.560
19 d.1	KNR-W 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 18.0	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
20 d.1	KNR-W 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1	KNR-W 5-08 0601-11	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie 6.0*3	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
22 d.1	KNR-W 5-08 50817-04	Montaż uziołów ze stali profilowanej miedziowanych o długości 3 m - metodą uderową w gruncie kat III 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
23 d.1	KNR-W 5-08 0621-02	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.1	KNR-W 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
25 d.1	KNR-W 5-08 0901-01 analogia	Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.1	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji instalacji odgromowej - każdy następny pomiar 5	pomiar pomiar	 5.000	
				RAZEM	5.000
27 d.1	kalk. własna	Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu dachu 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 REMONT ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ					
28 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 21.0	szt. szt.	 21.000	
				RAZEM	21.000
29 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.0	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2	KNR 0-19 1023-05	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - profil pięciokomorowy biały, szyba U=1,1 0.6*1.16	m ² m ²	 0.696	
				RAZEM	0.696
31 d.2	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - profil pięciokomorowy biały, szyba U=1,1 (1.1*1.38)*2+(1.35*1.41)*6+(1.35*1.35)*10	m ² m ²	 32.682	
				RAZEM	32.682
32 d.2	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi zewnętrznych z PCV z obróbką obsadzenia - profil biały z okienkiem i szybą U=1,1 (1.0*2.1)*2+(1.35*2.35)	m ² m ²	 7.373	
				RAZEM	7.373
33 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie podokienników długości 1,1 m z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu 25 cm 3.0	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
34 d.2	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 1,35 m z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm i szer. w rozwinięciu 25 cm 16.0	szt szt	 16.000	
				RAZEM	16.000
35 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 0.696+32.682+7.373	m ² m ²	 40.751	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	40.751
36 d.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (19.3+19.3+11.2)*3.2+(19.8+19.8+11.4)*3.8-0.696-32.682	m ² m ²	 319.782	
				RAZEM	319.782
37 d.2	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 319.782	m ² m ²	 319.782	
				RAZEM	319.782
38 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 5 cm do ścian - cokół (78.2+11.4+11.22)*0.5	m ² m ²	 50.410	
				RAZEM	50.410
39 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 8 cm do ścian - ściany 319.782-50.41	m ² m ²	 269.372	
				RAZEM	269.372
40 d.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych EPS 70-040 gr. 5 cm do ościeży 91.76*0.1	m ² m ²	 9.176	
				RAZEM	9.176
41 d.2	KNR 0-23 2612-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 319.782*4.16	szt szt	 1330.293	
				RAZEM	1330.293
42 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej 78.2+11.4+11.22	m m	 100.820	
				RAZEM	100.820
43 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2.92+3.86*2+5.2+4.17*6+5.2+5.2+4.05*10	m m	 91.760	
				RAZEM	91.760
44 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach 319.782	m ² m ²	 319.782	
				RAZEM	319.782
45 d.2	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 9.176	m ² m ²	 9.176	
				RAZEM	9.176
46 d.2	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego np. ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 319.782	m ² m ²	 319.782	
				RAZEM	319.782
47 d.2	KNR 0-23 0931-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego np. ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 15 cm 9.176	m ² m ²	 9.176	
				RAZEM	9.176
48 d.2	KNR 2 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych - cokół 50.41	m ² m ²	 50.410	
				RAZEM	50.410
49 d.2	kalk. własna	Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu elewacji i wymiany okien 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 REMONT POMIESZCZEŃ					
50 d.3	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie zniszczonych podłóg na wpust (6.8*4.8)+(6.2*4.9)+(6.6*4.9)	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
51 d.3	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów (6.8/0.8*4.8)+(6.2/0.8*4.9)+(4.9/0.8*6.6)	m m	 119.200	
				RAZEM	119.200
52 d.3	KNR-W 4-01 0609-03 analogia	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm żużel paleniskowy 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.3	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 95.36*0.05	m ³ m ³	 4.768	
				RAZEM	4.768
54 d.3	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe z B-10 (C8/10) w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 95.36*0.1	m ³ m ³	 9.536	
				RAZEM	9.536
55 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szerokiej - poziome podposadzkowe 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
56 d.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
57 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm szerokiej - poziome podposadzkowe 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
58 d.3	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
59 d.3	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 6 cm 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
60 d.3	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 95.36	m ² m ²	 95.360	
				RAZEM	95.360
61 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 3.0*3.0	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
62 d.3	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 95.36+3.0*3.0	m ² m ²	 104.360	
				RAZEM	104.360
63 d.3	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki „Gres” 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną w karo 104.36	m ² m ²	 104.360	
				RAZEM	104.360
64 d.3	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek „Gres” 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 72.4	m m	 72.400	
				RAZEM	72.400
65 d.3	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych 19.2*10.5	m ² m ²	 201.600	
				RAZEM	201.600
66 d.3	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów 201.6	m ² m ²	 201.600	
				RAZEM	201.600
67 d.3	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 6.0	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
68 d.3	KNR-W 4-01 0322-01 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z dostawą ościeżnicy 90 - współ. norm = 2 10.0	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
69 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.2*2.2+(0.9*2.05)*9	m ² m ²	 19.245	
				RAZEM	19.245
70 d.3	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (6.6*2+4.9*2)*1.5-(0.9*2.05)*4	m ² m ²	 27.120	
				RAZEM	27.120

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 5.0*4+1.5*4	m m	 26.000	
				RAZEM	26.000
72 d.3	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa 40.71	m ² m ²	 40.710	
				RAZEM	40.710
73 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 104.36+201.6	m ² m ²	 305.960	
				RAZEM	305.960
74 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 305.96	m ² m ²	 305.960	
				RAZEM	305.960
75 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 305.96	m ² m ²	 305.960	
				RAZEM	305.960
76 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 394.96-79.241	m ² m ²	 315.719	
				RAZEM	315.719
77 d.3	kalk. własna	Robocizna i materiały nie ujęte w przedmiarze niezbędne do wykonania remontu pomieszczeń 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	REMONT DACHU I INSTALACJI OD-GROMOWEJ				0.00	0.00	0.00
2	REMONT ELEWACJI Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				0.00	0.00	0.00
3	REMONT POMIESZCZEŃ				0.00	0.00	0.00
	RAZEM netto				0.00	0.00	0.00
	VAT						0.00
	Razem brutto						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł