

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo – Utraty
od km 0+008,00 do km 0+590,00

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Opis rodzaju robót	Jedn. Miary	Ilość Jedn.	Cena jedn. zł.	Wartość robót w zł.
1	2	3	4	5	6	7
1. CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
1.1.	01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,582		
1.2.	01.02.02.	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 10 cm ze złożeniem w hałdę	m2	814,80		
1.3.	02.01.01.	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowładoczwymi 5-10 t na odl.do 10 km. Załadunek i odwóz humusu	m3	81,48		
RAZEM						
2. CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG						
2.1.	04.01.01.	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym	m2	3532,00		
2.2.	04.04.01.	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	3532,00		
2.3.	04.03.01.	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m² przed ułożeniem warstwy ścieralnej	m2	2149,50		
2.4.	06.02.01.	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka, żwir, piasek o uziarnieniu 0/31,5mm) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1455,00		
RAZEM						
3. CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG						
3.1.	05.03.05.	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2149,50		
3.2.	05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	2079,50		
RAZEM						
4. CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH						
4.1.	07.02.01.	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	Szt.	10,00		
4.2.	07.02.01.	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne o powierzchni do 0,3 m². Przymocowanie tarcz znaków odbłaskowych na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A (A-7 szt. 2; A-6b szt. 1; A-6c szt. 1) b. Znaki typu B (B-33 szt. 2) c. Znaki typu D (D-1 szt. 2) d. Tablice znaków typu D-42/D-43 e. Tablice znaków typu E-17a/E18a f. Tabliczki typu T	Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.	4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00		
RAZEM						
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT						
PODATEK VAT				%	23,00	
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT						

