

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Brzozowo – Utraty
od km 0+008,00 do km 0+590,00

L.p	Nr SST Kod pozycji CPV	Podstawa wyceny	Opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość robót ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
1.1.	01.01.01.	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)	km	0,582
1.2.	01.02.02.	KNNR 1 0113-01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 10 cm ze złożeniem w hałdę $582,00 \times 0,70 \times 2 = 814,80 \text{ m}^2$	m2	814,80
1.3.	02.01.01.	KNNR 1 0220-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl. do 10 km. Załadunek i odwóz humusu $814,80 \text{ m}^2 \times 0,10 \text{ m} = 81,48 \text{ m}^3$	m3	81,48
2.	CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG				
2.1.	04.01.01.	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym $582,00 \times 6,00 + 40,00 = 3532,00 \text{ m}^2$	m2	3532,00
2.2.	04.04.01.	KNNR 6 0112-01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, żwiru i pospółki) stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po za- gęszczeniu 20 cm $582,00 \times 6,00 + 40,00 = 3532,00 \text{ m}^2$	m2	3532,00
2.3.	04.03.01.	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15÷0,20 kg/m ² przed ułożeniem warstwy ścieralnej $582,00 \times 3,62 + 42,66 = 2149,50 \text{ m}^2$	m2	2149,50
2.4.	06.02.01.	KNNR – 6 0112-04	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka, żwir, piasek o uziarnieniu 0/31,5mm) stabilizowanym mechanicznie przy grubości war- stwy po zagęszczeniu 8 cm $582,00 \times 2 \times 1,25 = 1455,00$	m2	1455,00
3.	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG				
3.1.	05.03.05.	KNNR – 6 0308-01	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $582,00 \times 3,62 + 42,66 = 2149,50 \text{ m}^2$	m2	2149,50
3.2.	05.03.05.	KNNR 6 0309-02	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm $582,00 \times 3,50 + 42,50 = 2079,50 \text{ m}^2$	m2	2079,50
4.	CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH				
4.1.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	Szt.	10,00
4.2.	07.02.01.	KNNR – 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i Informacyjne o pow. do 0,3m ² . Przymocowanie tarcz znaków na słupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A (A-7 szt. 2; A-6b szt. 1; A-6c szt. 1) b. Znaki typu B (B-33 szt. 2) c. Znaki typu D (D-1 szt. 2) d. Tablice znaków typu D-42/D-43 e. Tablice znaków typu E-17a/E18a f. Tabliczki typu T	Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt.	4,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00