

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żaboklik</b>							
<b>1 Roboty przygotowawcze</b>							
d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.520		
d.1	<b>KNNR 1 0220-02</b>	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km lub na odkład w gruncie kat. III (517,22x3,82,x0,19=375,40m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	375.400		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>							
<b>2 Fundamentowanie dróg</b>							
d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	04.04.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (517,22x3,82=1975,78m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1975.780		
d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	04.04.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1975.780		
d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (517,22x3,56=1841,30 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1841.300		
d.2	<b>KNNR 6 0112-05</b>	06.02.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka, żwir, piasek o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm (2x0,75x517,22=775,83 m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	775.830		
<b>Razem dział: Fundamentowanie dróg</b>							
<b>3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>							
d.3	<b>KNNR 6 0308-01</b>	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC 16W 50/70) (517,22x3,56=1841,30 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1841.300		
d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC 11S 50/70) (517,22x3,5=1810,27 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1810.270		
<b>Razem dział: Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>							
<b>4 Oznakowanie dróg</b>							
d.4	<b>KNNR 6 0702-01</b>	07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	8.000		
d.4	<b>KNNR 6 0702-05</b>	.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup> 1) D-42 1 szt. 2) D-43 1 szt. 3) B-33 3szt. 4) D-1 2 szt. 5) T-6a 2 szt. 6) T-6c 1szt. 7) T-0 1 szt. 8) A-30 1 szt.	szt.	12.000		
<b>Razem dział: Oznakowanie dróg</b>							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: