

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Przebudowa drogi gminnej Wasiły-Kapuśnik					
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,600		
d.1					
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek	m ²	170,000		
d.1					
2 Fundamentowanie dróg					
3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	9524,280		
d.2					
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	9524,280		
d.2					
5	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwa wiążąca	m ²	5682,810		
d.2					
6	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka, żwir, piasek o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	3841,470		
d.2					
3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC 16W 50/70)	m ²	5682,810		
d.3					
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC 11S 50/70)	m ²	5555,820		
d.3					
4 Oznakowanie dróg					
9	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	10,000		
d.4					
10	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	14,000		
d.4	B-33 4 szt. A-4 4 szt. T-2 2 szt. T-3 2 szt. T-5 2 szt.				
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu					

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi gminnej Wasiły-Kapuśnik						
1 Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
d.1	0111-01		1,6	km	1,600	
					RAZEM	1,600
2	KNNR 1	01.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01		170	m ²	170,000	
					RAZEM	170,000
2 Fundamentowanie dróg						
3	KNNR 6	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-03		9524,28	m ²	9524,280	
					RAZEM	9524,280
4	KNNR 6	04.01.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-02		20 cm 9524,28	m ²	9524,280	
					RAZEM	9524,280
5	KNNR 6	04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych warstwa wiążąca	m ²		
d.2	1005-07		5682,81	m ²	5682,810	
					RAZEM	5682,810
6	KNNR 6	06.02.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym (pospółka, żwir, piasek o uziarnieniu 0/31,5 stabilizowana mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0112-05		3841,47	m ²	3841,470	
					RAZEM	3841,470
3 Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
7	KNNR 6	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC 16W 50/70)	m ²		
d.3	0308-01		5682,81	m ²	5682,810	
					RAZEM	5682,810
8	KNNR 6	05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC 11S 50/70)	m ²		
d.3	0309-02		5555,82	m ²	5555,820	
					RAZEM	5555,820
4 Oznakowanie dróg						
9	KNNR 6	07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
d.4	0702-01		10	szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
10	KNNR 6	07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.4	0702-05		B-33 4 szt. A-4 4 szt. T-2 2 szt. T-3 2 szt. T-5 2 szt. 14	szt.	14,000	
					RAZEM	14,000