


Przekrój charakterystyczna prostej i łuku



Legenda:

- 1- warstwa ścierna CA12,8S 50/70 gr. 4 cm
- 2- warstwa wiążąca CA12,8W 50/70
- 3- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 25 cm
- 4- istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $I_s=1,0$
- 5- krawężnik drogowy 15x30 z oporem
- 6- ława bet. z oporem z bet. C 10/16
- 7- podsypka piaskowa 5 cm
- 8 - chodnik z kostki bet. kolorowej gr.6 cm
- 9- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm
- 10 - obrzeże chodnikowe 6x20
- 11 - krawężnik najazdowy 12x25 z oporem

Jednostka projektująca:		PNW "DROGI" J.Lisowska Ul. Piętrzymkowa 3A/6 06-300 Przasnysz	
Zadanie:	Przebudowa istniejącej drogi gminnej stanowiącej ul. Kościuski w m. Dzierzgowo.		
Nr ewid. dz.:	292	Obręb: Dzierzgowo	
INWESTOR:	GMINA DZIERZGOWO, 06-520 Dzierzgowo, ul. T. Kościuski 1		
Tytuł rys.:	Przekrój charakterystyczny		
Stadium:	Projekt budowlany	Branża: Drogowa	
Wykonał:		Data: lipiec 2017r	Projekt
Projektant:		Data: lipiec 2017r	Podpis
			Rysunek nr: