

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNR-W 2-01	Niwelacja terenu	ha	0,160		
d.1	0114-01 - analogia					
2	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek	m ²	500,000		
d.1	0119-01 0119-02					
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty ziemne				
3	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsłębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze	m ³	250,000		
d.2	0203-09 z.o. 2. 8.3. z.sz. 2.3.2 9903-03 0210-04					
4	KNR-W 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. IV	m ²	280,000		
d.2	0506-05					
Razem dział: Roboty ziemne						
3		Roboty umocnieniowe				
5	KNR AT-04	Ułożenie geowłókniny na skarpie - analogia do: Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m	m ²	150,000		
d.3	0101-02 - analogia					
6	KNR 10 0408-01 - analogia	Wykonanie umocnienia materacami gabionowymi - analogia do: Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m ³	45,000		
Razem dział: Roboty umocnieniowe						
4		Roboty wykończeniowe				
7	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	150,000		
d.4	0510-01					
8	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu	m ²	150,000		
d.4	0510-02	Krotność = 20				
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
5		Rów melioracyjny				
9	KNR-W 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsłębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat. IV o objętości do 1.50 m ³ /m	m ³	50,000		
d.5	0217-03					
10	KNR-W 2-01	Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. IV	m ³	1,000		
d.5	0415-03					
10	KNR-W 2-01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi EKO - analogia do: Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi na podsypce piaskowej	m ²	80,000		
d.5	0516-01 - analogia					
Razem dział: Rów melioracyjny						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: