

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: przetargu w trybie podstawowym dla zadania : „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły” (znak sprawy PPI.271.2.2021)

Pytanie 1:

1. Proszę o ponowne umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rys. a_11 Rzut dachu (architektura) – plik uszkodzony nie otwiera się.

Odpowiedź:

Załączono nowy plik rys. a_11 Rzut dachu (architektura)

Pytanie 2:

2. Przedmiar i kosztorys nakładczy budowlany :

2.1. Dział 1.5 – kominy

W poz. 28 i 29 jako materiał do wykonania kominów przyjęto w kosztorysie nakładczym cegłę klinkierową. W opisie cegła klinkierowa użyta jest tylko ponad dachem. Jest to materiał drogi i znacząco wpływa na koszt wykonania kominów. Prosimy o wydzielenie objętości kominów ponad dachem i pozostałej części, które mogą być wykonane ze zwykłej cegły.

2.2. Dział. 1.9 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Poz. 46, 47, 48 – przedmiar stolarki drzwiowej niezgodny z zestawieniem stolarki.

poz. 46 -drzwi zewnętrzne – 4 m²

Wg zestawienia stolarki mamy:

DZ1 – 140x200 – szt. 4 (w tym 2 szt. EI30) – 11,20 m²

DZ2 – 140x200 – szt.1 - 2,80 m²

DZ3 – 0,90x200 – szt.1 - 1,80 m²

Dz4 – 0,90 x 200 – szt.1 - 1,80 m²

Dz5 – 0,90 x 200 – szt.1 - 1,80 m²

Dz4a – 0,90x270 -szt.1 - 2,43 m³

Razem 21,83 m²

Poz. 47 skrzydła wewnętrzne płytowe - 32 ,40 m²

Skrzydła wewnętrzne płytowe wg zestawienia stolarki :

D1 0,90x200 – szt. 1 - 1,80 m²

D2 0,90x200 – szt.9 - 16,20 m²

D3 0,90x200 – szt.7 - 12,60 m²

D4 0,80x200 – szt. 4 - 6,40 m²

D5 0,80x200 – szt. 2 - 3,20 m²

D6 0,90x200 – szt.2 – 3,60 m²

Razem 43,80 m²

Brak pozycji przedmiaru obejmującej ościeżnice do drzwi płytowych.

Brak pozycji przedmiaru obejmującej drzwi wewnętrzne PCV jednoskrzydłowe D7 (0,90x200) – 1,80 m²

Poz. 48 skrzydła wejściowe szklone dwudzielne (drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne PCV?) - 18,90 m²

Drzwi wewnętrzne PCV dwudrzwiowe wg zestawienia stolarki:

DW1 - 140x200 – szt. 3 (w tym jedno EI 30) - 8,40 m²

DW2 - 140x200 – szt.2 - 5,60 m²

Razem 14 m²

Różnica w stosunku do przedmiaru i kosztorysu nakładczego wynosi 26,13 m² stolarki drzwiowej.

W przedmiarze - 55,30 m², wg zestawienia 81,43 m²

Odpowiedź:

Należy użyć cegłę klinkierową tylko ponad dachem. W zakresie rozbieżności pomiędzy przedmiarem a kosztorysem nakładczym ww. powierzchnie zostały ujednolicone i ujęte w zamiennym kosztorysie nakładczym i przedmiarze robót.

Z up. WÓJTA
Zdzisław Morawski
SEKRETARZ GMINY