

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw i wykonanie nawierzchni bezpiecznej
INWESTOR : Urząd Gminy Dzierzgowo
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 1; 06-520 Dzierzgowo

DATA OPRACOWANIA : 14.02.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.02.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1		Rozebranie i utylizacja urządzeń placu zabaw	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty przygotowawcze			
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3	m ³		
d.2	0202-04	w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na			
	0214-03	odległość 10 km			
		350*0.4	m ³	140.000	
				RAZEM	140.000
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.2	0103-01	wierzchni w gruncie kat. I-II			
		350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3		Podbudowa pod nawierzchnię bezpieczną			
4	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych 0-31,5 - warstwa dolna o grubości 15 cm	m ²		
d.3	0104-01	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
5	KNR 2-23	Podbudowa z kruszyw łamanych 4-16 - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
d.3	0104-03	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
4		Nawierzchnia bezpieczna - poliuretanowa			
6		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, dwuwarstwowej SBR+	m ²		
d.4	kalk. własna	EPDM - nawierzchni pod względem faktury będzie pełnić funkcję informacyjną			
		(grupować funkcje lub strefowo urządzenia) oraz będzie pełnić dla osób niedo-			
		widzących funkcję komunikacyjną (linie prowadzące w logiczny sposób po ko-			
		lejnych strefach, ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem końcem strefy, koń-			
		cem placu zabaw)	m ²	350.000	
		350		RAZEM	350.000
5		Urządzenia placu zabaw			
7		Dostawa i montaż: zestaw z piaskownicą - urządzenie musi być dostosowane	kpl.		
d.5	kalk. własna	dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową np. na wózkach inwalidzkich			
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż: zestaw tablic edukacyjnych - urządzenie sensoryczne	kpl.		
d.5	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Zieleń			
9	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.6	0301-02	gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m			
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000