

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu ul. Wincentego Witosa w Giżycku					
1	KNR 2-21 0217-03	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt niezadarniony) 40.000	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. III) 40.000	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta 268.000	m ² m ²	 268.000	
				RAZEM	268.000
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - arot 55.000	m m	 55.000	
				RAZEM	55.000
5	KNNR 6 0106-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm 267.000	m ² m ²	 267.000	
				RAZEM	267.000
6	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 267.000	m ² m ²	 267.000	
				RAZEM	267.000
7	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe kolor grafitowy o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30.000	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 2-31 0407-02 analogia	Ustawienie obrzeży betonowych grafitowych o wymiarach 10x10x18 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 130.000	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
9	KNR 2-31 0511-04 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nostalit 215.000	m ² m ²	 215.000	
				RAZEM	215.000
10	KNR 2-18 0618-06 analogia	Układanie nawierzchni z kostki granitowej szaro-rudej 8-11 cm układanej na zaprawie cementowej 52.000	m ² m ²	 52.000	
				RAZEM	52.000
11	analiza indywidualna	Ułożenie taśmy trawnikowej szerokość 15 cm 18.000	mb mb	 18.000	
				RAZEM	18.000
12	KNR-W 2-01 0513-05 analogia	Ustawienie plotka drucianego zielonego o wysokości 40 cm 130.000	m m	 130.000	
				RAZEM	130.000
13	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki z rur stalowych grodzące czarne 10.000	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR 2-31 0701-05 analogia	Założenie łańcucha stalowego czarnego 20.000	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi ogrodowej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 3.000	m ³ m ³	 3.000	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 2.000	m ² m ²	RAZEM 2.000	3.000 2.000
18	KNR 2-21 0218-02 analogia	Rozścielenie żwiru kolorowego 16-32 mm 3.400	m ³ m ³	RAZEM 3.400	2.000 3.400
19	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 224.000	m ² m ²	RAZEM 224.000	3.400 224.000
20	KNR 2-21 0218-01 analogia	Rozścielenie kory sosnowej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 7.800	m ³ m ³	RAZEM 7.800	224.000 7.800
				RAZEM	7.800