

Załącznik nr 8 SIWZ

	Przedmiar robót ul. Słowackiego			
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,36	
2.	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	
3.	Rozebranie nawierzchni z płytek 35x35 betonowych do ponownego wbudowania-w linii ust. Krawężnika i niezbędną regulacją chodnika	m2	300,00	
4.	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ław z betonu wraz z odwiezieniem i utylizacją	m	483,00	
5.	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania	m	221,00	
6.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 5 cm wraz z odwiezieniem i utylizacją	m2	1982,00	
7.	Regulacja nawierzchni z płyt drogowych betonowych /na wjazdach/	m2	278,60	
8.	Ustawianie krawężników betonowych 15x22 na ławie betonowej wraz z oporem	m	385,00	
9.	Ustawianie krawężników betonowych/na wjazdach/ 15x22 na ławie betonowej wraz z oporem	m	226,00	
10.	Ustawianie krawężników kamiennych/z odzysku/ na ławie betonowej wraz z oporem	m	221,00	
11.	Nawierzchnia na chodnikach z płytek betonowej 35x35 na podsypce cem.-piask./dopasowanie do nowo ustawionych krawężników/	m2	300,00	
12.	Oczyszczenie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 i rozścielenie warstwy ściernalnej z masy mineralno-asfaltowej dla KR-2 grub.5 cm	m2	1982,00	
14.	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej i studni wodociągowych/na jezdni/	szt	24,00	
15.	Wykonanie cieku przykrawężnikowego lewa str-30m*0,20 z betonowej kostki brukowej - grafit/	m2	6,00	