

Załącznik nr 8 SIWZ

Przedmiar robót ul. Kombatantów	jedn.	ilość	
1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	km	0,36	
2.Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00	
3.Rozebranie i ponowne wykonanie opaski - nawierzchnia z płytek 35x35 betonowych (strona prawa patrząc od ul. Daszyńskiego)	m2	62,30	
4.Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ław z betonu wraz z odwiezieniem i utylizacją	m	708,00	
5.Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej do ponownego wbudowania (strona prawa patrząc od ulicy Daszyńskiego)	m	178,90	
6.Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej wraz z transportem do utylizacji bądź magazynu Zamawiającego (strona lewa patrząc od ulicy Daszyńskiego)	m	171,80	
7.Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych śr. gr. 5 cm wraz z odwiezieniem i utylizacją	m2	2361,00	
8..Rozebranie nawierzchni z płytek 35x35 betonowych wraz z odwiezieniem i utylizacją bądź magazynu Zamawiającego (strona lewa patrząc od ulicy Daszyńskiego)	m2	60,13	
9.Ustawianie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej wraz z oporem	m	437,00	
10.Ustawianie krawężników betonowych/na przejściach, wjazdach, parkingach/15x22 na ławie betonowej wraz z oporem	m	273,00	
11.Wykonanie opaski z nowych płytek 35x35 wraz obrzeżem 6x20	mb/m2	178,90/62,62	
12.Dopasowanie trylinki, kostki, na przejściach na wjazdach i parkingach/ na podsypce cem.-piask./materiał rozbiórkowy Inwestora/	m2	136,50	

13. Nawierzchnia na chodnikach z płytek 35x35 na podsypce cementowo-piaskowej /materiał z odzysku/poszerzenie przejścia	m2	7,25	
14. Podbudowa z betonu cem./30% powierzchni-spękany beton	m2	787,00	
15. Oczyszczenie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m2 i rozścielenie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej ACS11S 50/70 dla KR-2 grub.5 cm	m2	2361,00	
16. Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej i studni wodociągowych	szt.	34,00	
17. Oznakowanie poziome na skrzyżowaniach i przejścia dla pieszych	m2	59,84	